

## Дефектный Акт

Наименование работ: Ремонт силового электрооборудования кухни

Наименование объекта:

МДОУ «Рыбницкий детский сад №4 комбинированного вида»

№ п/п	Наименование работ	Един. Измерен	Кол-во
1	3	4	5
1	монтаж ВРУ	шт	1
2	демонтаж ВРУ	шт	1
3	монтаж шины ответвительной	100 м	0,03
4	монтаж изолятора опорного	шт	6
5	демонтаж контактора КМИ	шт	1
6	монтаж контактора КМИ	шт	1,00
7	разводка по устройствам и подключение контактора КМИ	шт	1,00
8	демонтаж рубильника на стене	шт	3,00
9	монтаж рубильника на стене	шт	3,00
10	монтаж выключателя разъединителя	шт	1,00
11	установка розетки открытой проводки	100 шт	0,04
12	разводка по устройствам и подключение розетки 1-но фазной	шт	4,00
13	монтаж автомата 1-3-х полюсного 25А	шт.	6,00
14	разводка по устройствам и подключение автомата 3-х пол.	шт.	6,00
15	установка корпуса модульного до 6 групп	100 шт	0,03
16	монтаж кнопки двухнопочной с лампами	шт.	1,00
17	разводка по устройствам и подключение кнопки управления количеством штифов до 3	шт.	1,00
18	прокладка короба	100 м	0,6
19	прокладка провода в коробе сум сечением до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	1,9
20	прокладка гофротрубы ф 25мм	100 м	0,1
21	перемычка заземляющая	10 шт	2
22	демонтаж провода из существующих труб	100 м	0,65
23	затягивание провода в проложенные трубы	100 м	0,65
24	затягивание провода в проложенные трубы	100 м	0,125
25	затягивание провода в проложенные трубы	100 м	0,125
26	прокладка провода в трубе сечением до 6 кв.мм	100 м	0,1
27	присоединение к сети эл. двигателя мясорубки	шт	2
28	присоединение к сети эл. сковороды, эл.плиты	шт	3

Составил

Начальник структурного подразделения Уп ХО



В.И. Яцынюк

## Дефектный Акт

Наименование работ: Ремонт сетей электроснабжения и эл. Освещения (спортзал 2)

Наименование объекта:

МОУ «Рыбницкая русская средняя общеобразовательная школа №11»

№ п/п	Наименование работ	един. Измер	Кол-во
1	3	4	5
1	демонтаж люминесцентного светильника 2-х лампового	100 шт.	0,48
2	монтаж люминесцентного светильника 2-х лампового	100 шт.	0,26
3	демонтаж металлоконструкций существующей решетки	тн	0,77
4	монтаж металлоконструкций существующей решетки	тн	0,42
5	прокладка провода при открытой проводке	100 м	1,2
6	демонтаж выключателя	100 шт.	0,02
7	монтаж выключателя скрытой проводки	100 шт.	0,02
8	прокладка короба	100 м	0,3
9	прокладка кабеля в коробе	100 м	0,3
10	присоединение жил кабелей сечением 16 мм <sup>2</sup>	100 шт.	0,3
11	светильники ЛПП-12У-2х36w	шт.	26
12	лампа FL36W/765	шт.	52

Составил:

Начальник структурного подразделения УпХО МУ "РУНО"

В.И. Яцынюк

## Дефектный Акт

Наименование работ: Ремонт внутреннего эл. освещения, замена ВРУ

Наименование объекта:

МДОУ «Рыбницкий детский сад общеразвивающего вида №12»

№ п/п	Наименование работ	Един. Измерен	Кол-во
1	3	4	5
1	демонтаж светильника для ламп накаливания	100шт.	0,8
2	установка светильников для люминисцентных ламп	100шт	0,8
3	монтаж ВРУ	шт	1
4	демонтаж ВРУ	шт	1
5	демонтаж контактора КМИ	шт	1
6	установка корпуса модульного	100шт	0,03
7	присоединение жил кабелей сечением 16 мм <sup>2</sup>	100шт.	0,12
8	лампа LED LB 226 T8	шт	162
9	светильный корпус ЛПО 2/40w	шт	80
10	ВРУ-1-26-66	шт	1
11	корпус модульный ШРН-П	шт.	4

Составил:

Начальник структурного подразделения УпХО МУ "РУНО"

В.И. Яцынюк