


УТВЕРЖДАЮ
Директор МУП «РПКХБ»
Л.Г.Яковлев
« 28 » 2021г.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: «Ремонт дорожек между секторами №№ 50-52, 52-54, 54-56, 56-57 на городском кладбище».

При ремонте дорожек между секторами №№ 50-52, 52-54, 54-56, 56-57 на городском кладбище необходимо выполнить следующие работы:

№	Виды работ	Ед.измер.	Объем работ	Примечание
1.	Устройство основания из шлакового щебня фр.10-20 мм толщиной слоя 10 см	М2	2230	
2.	Устройство верхнего слоя основания из песчаной смеси толщиной слоя 5 см	М2	2230	

Инженер ПТО МУП «РПКХБ»

Гылка М.М.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: « Обустройство дороги на городском кладбище (от сектора № 55 до № 58)».

При обустройстве дороги на городском кладбище (от сектора № 55 до № 58) необходимо выполнить следующие работы:

№	Виды работ	Ед.измер.	Объем работ	Примечание
1	Разработка грунта 2 гр.экскаватором емкостью ковша 0,25 м3 с погрузкой на автосамосвалы при устройстве корыта	м3	225	
2	Доработка грунта 2 гр. вручную при устройстве корыта	М3	22,5	
3	Транспортировка грунта 2 гр. автосамосвалами на 1 км	М3	225	
4	Устройство основания из шлакового щебня фр.10-20 мм толщиной слоя 20 см	М2	900	
5	Устройство бетонных бортовых камней между секторами	м	300	
6	Устройство однослойного покрытия из горячей м/з асфальтобетонной смеси толщиной 5 см	М2	900	

Инженер ПТО МУП «РПКХБ»



Гылка М.М.



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: « Устройство разворотной площадки на городском кладбище».

При устройстве разворотной площадки на городском кладбище необходимо выполнить следующие работы:

№	Виды работ	Ед.измер.	Объем работ	Примечание
1.	Разработка грунта 2гр.бульдозером с перемещением до 30м при устройстве корыта	м3	400	
2.	Доработка грунта 2 гр. вручную при устройстве корыта	М3	40	
3.	Устройство основания из шлакового щебня фр.10-20 мм толщиной слоя 20 см	М2	1594	

Инженер ПТО МУП «РПКХБ»

Гылка М.М.