




Приложение № 1 к Закупочной документации

УТВЕРЖДАЮ

Глава государственной администрации  
Рыбницкого района и г.Рыбница

В.В. Тягай

2021 год

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: "Ремонтные работы двух санузлов первого этажа здания № 1 госадминистрации"

Виды работ: Внутренние отделочные работы, электромонтажные работы

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                | Ед.<br>изм.    | Кол-во | Примечание |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
|          | 1-й санузел                                                                       |                |        |            |
|          | Внутренние отделочные работы                                                      |                |        |            |
|          | Стены                                                                             |                |        |            |
| 1        | Разборка деревянных каркасов обшивки стен                                         | м <sup>3</sup> | 26,6   |            |
| 2        | Разборка металлического обрамления перегородки из угловой стали                   | кг             | 20,0   |            |
| 3        | Разборка перегородки и обшивки стен из пластиковой вагонки                        | м <sup>2</sup> | 32,22  |            |
| 4        | Разборка облицовки стен из глазурованной плитки                                   | м <sup>2</sup> | 26,00  |            |
| 5        | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором толщ. 40мм                  | м <sup>2</sup> | 48,2   |            |
| 6        | Облицовка короба и стояка из ГКЛ на каркасе из оцинкованного профиля              | м <sup>2</sup> | 2,1    |            |
| 7        | Облицовка стен цветными керамическими глазурованными плитками                     | м <sup>2</sup> | 48,2   |            |
| 8        | Шпатлевка откосов плоских                                                         | м <sup>2</sup> | 1,8    |            |
| 9        | Улучшенная окраска откосов водоземлемыми составами по подготовленной поверхности  | м <sup>2</sup> | 1,8    |            |
| 10       | Установка люка ревизии                                                            | м <sup>2</sup> | 1,2    |            |
|          | Потолки                                                                           |                |        |            |
| 11       | Устройство металлического каркаса                                                 | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 12       | Облицовка потолка гипсокартоном                                                   | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 13       | Оклейка швов лентой                                                               | м <sup>2</sup> | 0,6    |            |
| 14       | Сплошное выравнивание поверхностей потолков гипсовыми сухими смесями              | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 15       | Улучшенная окраска потолков водоземлемыми составами по подготовленной поверхности | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 16       | Установка багета                                                                  | м <sup>2</sup> | 19,0   |            |
|          | Проемы                                                                            |                |        |            |
| 17       | Разборка дверных заполнений                                                       | м <sup>2</sup> | 3,50   |            |
| 18       | Установка дверных блоков из МДФ в стенах                                          | м <sup>2</sup> | 1,68   |            |
| 19       | Установка дверных блоков из МДФ в перегородках                                    | м <sup>2</sup> | 1,68   |            |

|    |                                                             |                |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|------|--|
| 20 | Сборка и установка перегородки из МДФ с дверными блоками    | м <sup>2</sup> | 8,21 |  |
|    | Полы                                                        | м <sup>2</sup> |      |  |
| 21 | Разборка покрытий полов из плиток на растворе               | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 22 | Разборка цементных стяжек толщ. 80 мм                       | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 23 | Устройство цементной стяжки из раствора М 150 толщ. 50 мм   | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 24 | Устройство покрытия полов из керамических плиток            | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 25 | Установка поливинилхлоридных плинтусов                      | м              | 17,0 |  |
|    | Прочие                                                      |                |      |  |
| 28 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозе строительного мусора | тн             | 5,4  |  |
| 29 | Вывоз строительного мусора на 10 км                         | м <sup>3</sup> | 3,0  |  |
|    | Электро-монтажные работы                                    |                |      |  |
| 30 | Монтаж провода при скрытой проводке                         | м              | 24,0 |  |
| 31 | Монтаж выключателя одноклавишного при скрытой проводке      | шт.            | 1    |  |
| 32 | Монтаж выключателя двухклавишного при скрытой проводке      | шт.            | 1    |  |
| 33 | Монтаж светильников светодиодных в подвесных потолках       | шт.            | 2    |  |
| 34 | Монтаж розеток при скрытой проводке                         | шт.            | 1    |  |
| 35 | Монтаж автоматической сушилки для рук                       | шт.            | 1    |  |

Зам. начальника УКХиСИ государственной администрации



Л.А. Дьячкова



УТВЕРЖДАЮ

Глава государственной администрации  
Рыбницкого района и г.Рыбница

В.В. Тягай

2021 год

## ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: "Ремонтные работы двух санузлов первого этажа здания № 1 госадминистрации""

Виды работ: Внутренние отделочные работы, электромонтажные работы

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                     | Ед.<br>изм.    | Кол-во | Примечание |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
|          | 2-й санузел                                                                            |                |        |            |
|          | Внутренние отделочные работы                                                           |                |        |            |
|          | Стены                                                                                  |                |        |            |
| 1        | Разборка деревянных каркасов обшивки стен                                              | м <sup>3</sup> | 26,6   |            |
| 2        | Разборка металлического обрамления перегородки из угловой стали                        | кг             | 20,0   |            |
| 3        | Разборка перегородки и обшивки стен из пластиковой вагонки                             | м <sup>2</sup> | 32,22  |            |
| 4        | Разборка облицовки стен из глазурованной плитки                                        | м <sup>2</sup> | 26,00  |            |
| 5        | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором толщ. 40мм                       | м <sup>2</sup> | 48,2   |            |
| 6        | Облицовка короба и стояка из ГКЛ на каркасе из оцинкованного профиля                   | м <sup>2</sup> | 2,1    |            |
| 7        | Облицовка стен цветными керамическими глазурованными плитками                          | м <sup>2</sup> | 48,2   |            |
| 8        | Шпатлевка откосов плоских                                                              | м <sup>2</sup> | 1,8    |            |
| 9        | Улучшенная окраска откосов вододисперсионными составами по подготовленной поверхности  | м <sup>2</sup> | 1,8    |            |
| 10       | Установка люка ревизии                                                                 | м <sup>2</sup> | 1,2    |            |
|          | Потолки                                                                                |                |        |            |
| 11       | Устройство металлического каркаса                                                      | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 12       | Облицовка потолка гипсокартоном                                                        | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 13       | Оклейка швов лентой                                                                    | м <sup>2</sup> | 0,6    |            |
| 14       | Сплошное выравнивание поверхностей потолков гипсовыми сухими смесями                   | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 15       | Улучшенная окраска потолков вододисперсионными составами по подготовленной поверхности | м <sup>2</sup> | 10,0   |            |
| 16       | Установка багета                                                                       | м <sup>2</sup> | 19,0   |            |
|          | Проемы                                                                                 |                |        |            |
| 17       | Разборка дверных заполнений                                                            | м <sup>2</sup> | 3,50   |            |
| 18       | Установка дверных блоков из МДФ в стенах                                               | м <sup>2</sup> | 1,68   |            |
| 19       | Установка дверных блоков из МДФ в перегородках                                         | м <sup>2</sup> | 1,68   |            |
| 20       | Сборка и установка перегородки из МДФ с дверными блоками                               | м <sup>2</sup> | 8,21   |            |

|    |                                                             |                |      |  |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------|------|--|
|    | Полы                                                        | м <sup>2</sup> |      |  |
| 21 | Разборка покрытий полов из плиток на растворе               | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 22 | Разборка цементных стяжек толщ. 80 мм                       | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 23 | Устройство цементной стяжки из раствора М 150 толщ. 50 мм   | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 24 | Устройство покрытия полов из керамических плиток            | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
| 25 | Установка поливинилхлоридных плинтусов                      | м              | 17,0 |  |
|    | Прочие                                                      |                |      |  |
| 28 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозе строительного мусора | тн             | 5,4  |  |
| 29 | Вывоз строительного мусора на 10 км                         | м <sup>3</sup> | 3,0  |  |
|    | <b>Электро-монтажные работы</b>                             |                |      |  |
| 30 | Монтаж провода при скрытой проводке                         | м              | 24,0 |  |
| 31 | Монтаж выключателя одноклавишного при скрытой проводке      | шт.            | 1    |  |
| 32 | Монтаж выключателя двухклавишного при скрытой проводке      | шт.            | 1    |  |
| 33 | Монтаж светильников светодиодных в подвесных потолках       | шт.            | 2    |  |
| 34 | Монтаж розеток при скрытой проводке                         | шт.            | 1    |  |
| 35 | Монтаж автоматической сушилки для рук                       | шт.            | 1    |  |

Зам. начальника УКХиСИ государственной администрации



Л.А. Дьячкова



УТВЕРЖДАЮ

Глава государственной администрации  
Рыбницкого района и г.Рыбница

В.В. Тягай

" " 2021 год

**ДЕФЕКТНЫЙ АКТ**

**Объект: "Ремонтные работы санузла подвального помещения здания № 2  
госадминистрации"**

Виды работ: Внутренние отделочные работы, электромонтажные работы

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                          | Ед.<br>изм.    | Кол-во | Примечание |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------------|
|          | <b>Внутренние отделочные работы</b>                                                         |                |        |            |
|          | <b>Стены</b>                                                                                |                |        |            |
| 1        | Разборка перегородок из стеклоблоков                                                        | м <sup>2</sup> | 7,0    |            |
| 2        | Разборка облицовки стен из глазурованной плитки                                             | м <sup>2</sup> | 5,51   |            |
| 3        | Очистка поверхности стен от старого набега                                                  | м <sup>2</sup> | 48,9   |            |
| 4        | Насечка поверхностей стен окрашенных масляной краской                                       | м <sup>2</sup> | 49,5   |            |
| 5        | Ремонт штукатурки стен цементно-известковым раствором толщ. 40мм                            | м <sup>2</sup> | 49,5   |            |
| 6        | Облицовка стояка из ГКЛ на каркасе из оцинкованного профиля                                 | м <sup>2</sup> | 1,8    |            |
| 7        | Шпатлевка стен                                                                              | м <sup>2</sup> | 49,5   |            |
| 8        | Шпатлевка откосов плоских                                                                   | м <sup>2</sup> | 1,2    |            |
| 9        | Улучшенная окраска стен и откосов водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности | м <sup>2</sup> | 42,6   |            |
| 10       | Облицовка стен цветными керамическими глазурованными                                        | м <sup>2</sup> | 20,1   |            |
|          | <b>Потолки</b>                                                                              |                |        |            |
| 11       | Очистка поверхностей потолков от старого набега                                             | м <sup>2</sup> | 6,2    |            |
| 12       | Облицовка потолка из ГКЛ на каркасе из оцинкованного профиля                                | м <sup>2</sup> | 9,3    |            |
| 13       | Сплошное выравнивание поверхностей потолков гипсовыми сухими смесями                        | м <sup>2</sup> | 15,5   |            |
| 14       | Улучшенная окраска потолков водоэмульсионными составами по подготовленной поверхности       | м <sup>2</sup> | 9,3    |            |
| 15       | Установка багета                                                                            | м <sup>2</sup> | 13,0   |            |
| 16       | Известковая окраска потолков                                                                | м <sup>2</sup> | 6,2    |            |
|          | <b>Проемы</b>                                                                               |                |        |            |
| 17       | Разборка дверных заполнений                                                                 | м <sup>2</sup> | 1,74   |            |
| 18       | Установка металлопластиковых дверных блоков в перегородках                                  | м <sup>2</sup> | 1,74   |            |
| 19       | Разборка заполнений оконных без подоконной доски                                            | м <sup>2</sup> | 1,5    |            |
| 20       | Установка металлопластиковых оконных блоков                                                 | м <sup>2</sup> | 1,5    |            |

|    |                                                                                   |                |      |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--|
| 21 | Окраска масляными составами дверей за 2 раза с расчисткой старой краски свыше 35% | м <sup>2</sup> | 10,0 |  |
|    | Полы                                                                              | м <sup>2</sup> |      |  |
| 22 | Разборка покрытий полов из плиток на растворе                                     | м <sup>2</sup> | 9,3  |  |
| 23 | Разборка цементных полов толщ. 80 мм                                              | м <sup>2</sup> | 9,3  |  |
| 24 | Устройство цементной стяжки из раствора М 100 толщ. 30 мм                         | м <sup>2</sup> | 9,3  |  |
| 25 | Устройство оклеечной изоляции в 2 слоя из биполя ХПП                              | м <sup>2</sup> | 9,3  |  |
| 26 | Устройство цементной стяжки из раствора М 100 толщ. 20 мм                         | м <sup>2</sup> | 9,3  |  |
| 27 | Устройство покрытия полов из керамических плиток                                  | м <sup>2</sup> | 9,3  |  |
|    | Прочие                                                                            |                |      |  |
| 28 | Погрузо-разгрузочные работы при вывозе строительного мусора                       | тн             | 7,2  |  |
| 29 | Вывоз строительного мусора на 10 км                                               | м <sup>3</sup> | 4,0  |  |
|    | Электромонтажные работы                                                           | м <sup>2</sup> |      |  |
| 30 | Пробивка штраб в кирпичных стенах                                                 | м              | 15,0 |  |
| 31 | Монтаж трубы гофрированной диаметром 20 мм                                        | м              | 1,0  |  |
| 32 | Затягивание провода в проложенные трубы                                           | м              | 1,0  |  |
| 33 | Монтаж провода при скрытой проводке                                               | м              | 25,0 |  |
| 34 | Монтаж выключателей при скрытой проводке                                          | шт.            | 1    |  |
| 35 | Монтаж светильников для люминисцентных ламп в количестве 2 шт                     | шт.            | 1,0  |  |

Зам. начальника УКХиСИ государственной администрации



Л.А. Дьячкова



УТВЕРЖДАЮ

Глава государственной администрации  
Рыбницкого района и г.Рыбница

В.В. Тягай

2021 год

### ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: "Устройство наружных откосов здания №1 и №2 госадминистрации"

Виды работ: Отделочные работы

| №<br>п/п | Наименование работ                                                         | Ед. изм.                             | Кол-во | Примечание |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------|------------|
| 1        | Шпатлевка наружных откосов плоских                                         | м <sup>2</sup>                       | 142,0  |            |
| 2        | Окраска откосов поливинилацетатными красками по подготовленной поверхности | м <sup>2</sup>                       | 142,0  |            |
| 3        | Установка и разборка наружных лесов при высоте до 16м                      | 100 м <sup>2</sup> верт.<br>проекции | 3,06   |            |

Зам. начальника УКХиСИ государственной администрации

Л.А. Дьячкова