

Дефектный акт
по объекту: Устройство тротуарной плитки на части территории центрального рынка

№ пп	Наименование работ и затрат	Единица измере ния	Объем работ	Примечание
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	0,3000	
2	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5м3: погрузка	т	42,8400	
3	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км	т	42,8400	
4	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами, группа грунтов: 1-2	1000 м2	0,7500	
5	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	0,4000	
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка 15 см	100 м3	1,1250	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из цементно-песчаной смеси 5 см	100 м3	0,3750	
8	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	10 м2	75,0000	
9	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 60 км	т	105,6050	
10	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0500	