

КОНТРАКТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ № 1115

г. Бендеры

18.04.2024 г.

Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики в лице заместителя министра здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики по закупочной политике, действующего на основании Доверенности от 27 декабря 2023 года № 01.1-14/16051, в дальнейшем именуемое «Заказчик 1», с одной стороны, Государственная администрация города Бендеры, в лице главы Государственной администрации города Бендеры, действующего на основании Закона Приднестровской Молдавской Республики от 5 ноября 1994 года «Об органах местной власти, местного самоуправления и государственной администрации в Приднестровской Молдавской Республике» (СЗМР 94-4), именуемая в дальнейшем «Заказчик 2», с другой стороны, ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи», в лице главного врача, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Получатель», с третьей стороны, и МУП «Ремонтно-строительное управление, г. Бендеры», в лице директора, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с четвертой стороны, и именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности – «Сторона» в соответствии с Гражданским кодексом Приднестровской Молдавской Республики, в соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-3-VI «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1), во исполнение Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2023 года № 324рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объектов Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики», в соответствии с Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 11 декабря 2023 года № 411 «О мерах, направленных на реализацию Распоряжения Президента Приднестровской Молдавской Республики от 17 ноября 2023 года № 324рп «О мерах, направленных на обеспечение реализации мероприятий Фонда капитальных вложений Приднестровской Молдавской Республики в отношении объектов Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики» (НДП), в соответствии со статьей 41 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), в соответствии с Протоколом открытого аукциона на право заключения контракта на закупку, предметом которого является капитальный ремонт СВА с. Протягайловка ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи», расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6 (1этап) от 08 апреля 2024 года №01-07/98 (ID6718) в рамках реализации Программы капитального ремонта Сметы расходов Фонда капитальных вложений на 2024 год, Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года №436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1), заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию «Заказчика 1» и «Заказчика 2» «Подрядчик» обязуется выполнить работу по объекту: «Капитальный ремонт СВА с. Протягайловка ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи», расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6» и сдать их результат «Заказчику 1», «Заказчику 2» и «Получателю»; «Заказчик 1», «Заказчик 2» и «Получатель» обязуются принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания, а «Получатель» обязуется оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Заказчик 1», «Заказчик 2» и «Получатель» обязуются создать «Подрядчику» необходимые условия для выполнения работ и обеспечить своевременную приёмку работ, выполненных в соответствии с требованиями, установленными Контрактом.

1.3. Требования, предъявляемые к выполняемым работам (объём, виды, стоимость работ) и применяемым материалам определяются сторонами настоящего Контракта на основании сметных документаций согласно Приложений № 1,2,3,4 и графику производства работ Приложение № 5 к настоящему Контракту, являющимися неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.4. Работы (результат работ) должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

1.5. Гарантийный срок на выполненные работы при нормальной эксплуатации объекта устанавливается на 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 780 332,96 (семьсот восемьдесят тысяч триста тридцать два,96) рублей Приднестровской Молдавской Республики, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Министерства здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Перед началом работ «Получатель» производит «Подрядчику» предварительную оплату в размере 50% от стоимости предмета Контракта, что составляет 390 166,48 (триста девяносто тысяч сто шестьдесят шесть,48) рублей Приднестровской Молдавской Республики после вступления контракта в силу по мере бюджетного финансирования, оставшиеся 50% от стоимости предмета Контракта, что составляет 390 166,48 (триста девяносто тысяч сто шестьдесят шесть,48) рублей Приднестровской Молдавской Республики «Получатель» перечисляет «Подрядчику» по мере подписания Сторонами актов приемки выполненных работ.

2.3. Погашение аванса осуществляется в равных долях в течение всего срока исполнения контракта на основании согласованных Актов выполненных работ.

2.4. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, является твердой и определяется на весь срок действия Контракта.

2.5. Цена Контракта, указанная в пункте 2.1. Контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.6. Расчет по настоящему Контракту производится «Получателем» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика» по мере бюджетного финансирования, но не позднее 15.12.2024 года.

2.7. Оплата осуществляется поэтапно за фактически выполненные работы после подписания Сторонами актов приемки выполненных работ.

2.8. Источник финансирования – Республиканский бюджет. Фонд капитальных вложений на 2024 год.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

3.1. Работы, указанные в Приложении № 5 к настоящему Контракту, должны быть выполнены в срок до 01.10.2024 года.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему Контракту возможны только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями Сторон.

3.3. Передача результатов, выполненных «Подрядчиком» работ оформляется Актом приёмки выполненных работ.

По завершении работ в целом и (или) по этапам «Подрядчик» обязан сдать выполненные работы. После окончания выполненных работ «Подрядчик» в течение 2 (двух) дней направляет (представляет) в адрес «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя» сообщение о

готовности к сдаче выполненных работ и отчетную документацию с приложением акта приемки выполненных работ.

3.4. Приемка выполненных работ осуществляется представителями «Заказчика 1», «Заказчика 2», «Получателя» и «Подрядчика» и при необходимости других заинтересованных лиц.

3.5. В течение 5 (пяти) рабочих дней после получения «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» сообщения от «Подрядчика» о готовности к сдаче объекта и передачи «Подрядчиком» акта приемки выполненных работ, при отсутствии претензий к качеству и объемам выполненных работ «Заказчик 1», «Заказчик 2» и «Получатель» подписывают акты выполненных работ в течении 5 рабочих дней.

При этом, окончательная стоимость работ и материальных ресурсов определяется исходя из требований статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1).

3.6. В случае мотивированного отказа «Заказчика 1», «Заказчика 2», «Получателя» от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется трехсторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. «Подрядчик» обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине «Подрядчика», в согласованные с «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» сроки, и после устранения направить «Заказчику 1», «Заказчику 2», «Получателю» повторный Акт приемки выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего Контракта.

3.8. В случае обнаружения «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» скрытых недостатков после подписания Акта приемки выполненных работ, последний обязан известить об этом «Подрядчика» в десятидневный срок. В этом случае «Подрядчик» в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.9. В случае уклонения «Подрядчика» от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7 и 3.8. настоящего Договора, «Заказчик 1», «Заказчик 2» и «Получатель» вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом «Подрядчик» обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки, указанные «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем».

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя» в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.1.2. По согласованию с «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» выполнять работы поэтапно.

4.1.3. Устранять выявленные «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами.

4.1.4. Согласовывать с «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» все необходимые действия.

4.1.5. В письменном виде немедленно извещать «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя» обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Контракту.

4.1.6. Передать результат выполненных работ «Заказчику 1», «Заказчику 2» и «Получателю» по Акту приемки выполненных работ.

4.1.7. Обеспечить возможность осуществления «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования.

4.1.8. Беспрепятственно допускать представителей «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя» к любому конструктивному элементу, представить по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

4.1.9. Представлять в адрес «Заказчика 1», «Заказчика 2» и «Получателя»:

а) документы подтверждающие, что денежные средства, предъявляемые к оплате в составе актов выполненных работ и предусмотренные на выплату заработной платы рабочих-строителей, машинистов, резерва отпусков, начислены в полном объеме рабочим-строителям и машинистам, задействованным на данных объектах, и выплачены им в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

б) документы подтверждающие, суммы единого социального налога, предусмотренные на фактические начисленные выплаты, указанные в подпункте а) настоящего подпункта уплачены в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

в) вместе с Актом выполненных работ представлять документы, подтверждающие фактическую стоимость материальных ресурсов (материалов, изделий и конструкций) с учетом затрат на приобретение (по данным бухгалтерского учета);

г) справку, подготовленную в соответствии с подпунктом к) пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год (САЗ 24-1).

4.1.10. Предоставлять «Заказчику 1», «Заказчику 2» и «Получателю» информацию о привлечении соисполнителей, субподрядчиков, в течение 10 (десяти) дней с момента заключения с ними договора, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов от цены настоящего Контракта.

4.1.11. Производить мероприятия, направленные на исполнение части 3 пункта 1 статьи 8 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года №436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ-24-1).

4.1.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Подрядчик имеет право:

4.2.1. Запрашивать у «Заказчика 1», «Заказчика 2», «Получателя» дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

4.2.2. Требовать своевременной оплаты Работ на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

4.2.3. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта приемки выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

4.2.4. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2.5. Вправе привлекать к выполнению работ по Контракту юридических лиц для выполнения работ по договорам субподряда, по договорам возмездного оказания услуг, по договорам на выполнение работ, физических лиц по гражданско-правовым договорам на сумму, в совокупности не превышающую 20 (двадцати) процентов от общей стоимости строительно-монтажных работ, предусмотренной в Контракте.

4.3. «Заказчик 1» обязуется:

4.3.1. Принимать меры, направленные на выделение бюджетного финансирования для расчетов за выполненные работы.

4.3.2. Перечислять выделенные из Республиканского бюджета средства «Получателю» в целях оплаты выполненных работ.

4.3.3. Осуществлять контроль за надлежащим исполнением сторонами принятых на себя обязательств.

4.3.4. Осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Контрактом.

4.3.5. Оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии «Заказчика 1».

4.3.6. Своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных недостатках.

4.3.7. Принять по Акту приемки выполненных работ, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки.

4.3.8. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.4. «Заказчик 1» имеет право:

4.4.1. Требовать от «Подрядчика», надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего Контракта.

4.4.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему Контракту.

4.4.3. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.4.4. Отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия, предусмотренные настоящим контрактом, и «Подрядчик» отказывается устранять недостатки.

4.4.5. Требовать от «Подрядчика» справку, подготовленную в соответствии с подпунктом к) пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-З-VII «О республиканском бюджете на 2024 год (САЗ 24-1).

4.4.6. Требовать от «Подрядчика», надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.4.7. Принимать решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

4.4.8. Реализовать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.5. «Заказчик 2» вправе:

4.5.1. Требовать от «Подрядчика», надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом.

4.5.2. Требовать от «Подрядчика» своевременного устранения выявленных недостатков работ.

4.5.3. Осуществлять контроль над исполнением Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность «Подрядчика».

4.5.4. При обнаружении отступлений от условий Контракта, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работах немедленно заявить об этом «Подрядчику».

4.5.5. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

4.5.6. Принимать решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа.

4.5.7. Запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

4.6. «Заказчик 2» обязан:

4.6.1. Подготовить и обеспечить исполнение проектно-сметной документации и Контракта.

4.6.2. Осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдения сроков их проведения.

4.6.3. Осуществлять контроль за соответствием объемов выполненных работ проектной, в том числе сметной документации.

4.6.4. Оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при

участии «Заказчика 2».

4.6.5. Осуществлять контроль за соответствием объемов, видов выполненных Работ, применяемых материалов проектной, в том числе сметной, документации и обеспечением их исполнения.

4.6.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.7. «Получатель» обязан:

4.7.1. При заключении настоящего Контракта представить «Подрядчику» всю необходимую документацию для надлежащего выполнения работ.

4.7.2. Осуществлять технический надзор на объекте (при наличии в штате лица, уполномоченного в установленном порядке на осуществление технического надзора за ходом выполнения работ).

4.7.3. Оказывать содействие «Подрядчику» в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии «Получателя».

4.7.4. Уведомлять «Подрядчика» о приостановлении, уменьшении или прекращении финансирования Контракта для согласования новых сроков и других условий.

4.7.5. Своевременно сообщать в письменной форме «Подрядчику» о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приемке исполненных обязательств.

4.7.6. В срок, не более 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления актов подписать представленные «Подрядчиком» акты или вернуть акты «Подрядчику» в указанный выше срок неподписанными, с приложением мотивированного отказа от подписания.

4.7.7. Своевременно оплачивать Работы «Подрядчика» в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.7.8. Осуществлять приемку работ, а также обеспечивать работу приемочной комиссии.

4.7.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.8. «Получатель» вправе:

4.8.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых «Подрядчиком».

4.8.2. Ходатайствовать перед «Заказчиком 1» об отказе от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если «Подрядчик» не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в контракте, становится явно невозможным.

4.8.3. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.8.4. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.8.5. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Контракту.

4.8.6. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до подписания акта приема-передачи выполненных (этапов) работ по Контракту, уплатив «Подрядчику» часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения об отказе «Получателя» от исполнения Контракта.

4.8.7. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.8.8. Запрашивать у «Подрядчика» любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим Контрактом.

5.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего

отказа стороны настоящего Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.3. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

5.4. За нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, он уплачивает «Заказчику 1» или «Получателю» пеню в размере 0,05% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего Контракта.

5.5. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по Контракту «Получатель» перечисляет «Подрядчику» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5.6. При несоблюдении Подрядчиком требований, установленных в подпунктах а) - г) пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1), разница подлежит возврату в соответствующие бюджеты, в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в полном объеме не позднее 1 апреля 2025 года.

5.7. За представление информации, указанной в части второй пункта 4 статьи 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года №436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ-24-1), с «Подрядчика» взыскивается пеня в размере 0,05% от цены Контракта, заключенного «Подрядчиком» с соисполнителем, субподрядчиком. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

6. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

6.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по Контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по Контракту.

6.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

6.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по Контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

6.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

6.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

7.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего Контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

8.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

8.2. Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания «Заказчиком 1», «Заказчиком 2» и «Получателем» Акта приемки выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим Контрактом.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Контрактом, Стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

9.2. Настоящий Контракт составлен в 4 (четырёх) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9.3. Изменение условий настоящего Контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

9.5. Все Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик 1
Министерство
здравоохранения
Приднестровской
Молдавской
Республики
г. Тирасполь,
пер. Днестровский, 3

Заказчик 2
Государственная
администрация
г. Бендеры

Подрядчик
МУП «Ремонтно-
строительное
управление, г.
Бендеры»

Получатель
ГУ «Бендерский
центр амбулаторно-
поликлинической
помощи»

Заместитель министра
здравоохранения ПМР
по закупочной
политике

Глава

Директор

Главный врач

« » 2024г.

« » 2024г.

« » 2024г.

« » 2024г.

« » 2024г.

« » 2024г.

СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6

Приложение № _____ к Договору № _____ от _____ 2024г.

(наименование стройки)

Смета в сумме **141 449 р.**

Согласована

Подрядчик

Директор МУП "РСУ" Бендеры"

Смета в сумме **141 449 р.**

Утверждена

Заказчик -1

Зам. министра здравоохранения
ПМР по закупочной политике

(должность, подпись)

(должность, подпись)

Смета в сумме **141 449 р.**

Утверждена

Заказчик -2

Глава Госадминистрации
г. Бендеры

Смета в сумме **141 449 р.**

Утверждена

Получатель

Главный врач ГУ «Бендерский
центр амбулаторно-
поликлинической помощи»

(должность, подпись)

(должность, подпись)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 3/16/04-24

на Электромонтажные работы

по объекту: Капитальный ремонт СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6 (1 этап)

Сметная стоимость	141 449 р.
Нормативная трудоемкость	552,0000 чел-ч
Сметная заработная плата	34 383 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	0 р.
Сметная стоимость материалов	74 133 р.

Основание: ГЭСНм-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Монтажные работы							
1.1. Щиты							
1	08-03-572-07	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		1,0000	3 261,06	3 261,06
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	4,1200	4,1200	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	4,1200	4,1200	45,55	187,67
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	20.4.04.01-0021	Шкаф коммуникационный напольный, размеры 1700 х 1100	шт.		1,0000	3 073,39	3 073,39
2	08-03-573-04	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		6,0000	2 167,22	13 003,34
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	2,0600	12,3600	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	2,0600	12,3600	45,55	563,00
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	20.4.04.01-0025	Шкаф металлический навесной, размеры 600х600х350 мм	шт.		6,0000	2 073,39	12 440,34
3	08-03-526-01	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или	шт.		85,0000	163,90	13 931,65

		колонне, на ток до 25 а					
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	1,3400	113,9000	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	1,3400	113,9000	45,55	5 188,15

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
545-0002	Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 20А	шт.		2,0000	183,00	366,00
545-0003	Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 25А "С"	шт.		1,0000	188,00	188,00
545-0004	Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 32А "С"	шт.		2,0000	211,00	422,00
545-0005	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 10А "С"	шт.		5,0000	52,00	260,00
545-0006	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 16А "С"	шт.		16,0000	52,00	832,00
545-0007	Выключатели автоматические дифференциального тока 2Р АДТ 32 "С" 10А 30мА	шт.		1,0000	110,00	110,00
545-0008	Выключатели автоматические дифференциального тока 2Р АДТ 32 "С" 16А 30мА	шт.		33,0000	110,00	3 630,00
545-0009	Световой индикатор фаз	шт.		4,0000	182,00	728,00
545-0010	Выключатели автоматические ВА47-29 3Р 1А	шт.		4,0000	263,00	1 052,00
545-0011	Выключатели автоматические ВА47-29 1Р 6А "С"	шт.		17,0000	57,00	969,00
545-0012	Шины РЕ+N	шт.		10,0000	18,65	186,50
4	08-03-526-02	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 а	шт.	5,0000	232,10	1 160,50
		Коэфф-ты к нормам				

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	2,0000	10,0000	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	2,0000	10,0000	45,55	455,50

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип пгс-50	10 шт	0,1000	0,5000	0,00	0,00
545-0001	Выключатель нагрузки 3Р ВН-32 100А	шт.		5,0000	141,00	705,00
5	08-03-603-01	Ящик с понижающим трансформатором	шт.	1,0000	1 437,37	1 437,37
		Коэфф-ты к нормам				

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	1,1400	1,1400	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	1,1400	1,1400	45,55	51,93

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
20.4.04.04-0011	Понижающий т-ор ЯТП	шт.		1,0000	1 385,44	1 385,44
Итого по разделу 1.1:						
	Сумма по разделу			р.		32 793,92
	Всего по разделу 1.1:					32 793,92

1.2. Электроустановочные изделия

6	08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт		0,0500	3 680,40	184,02
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	25,7600	1,2880	45,55	58,67

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки	шт.	100,0000	5,0000	21,22	106,10	
20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт.	100,0000	5,0000	3,85	19,25	
7	08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при	100 шт		0,0400	4 180,25	167,21

		скрытой проводке Коефф-ты к нормам					
--	--	---------------------------------------	--	--	--	--	--

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	26,2400	1,0496	45,55	47,81

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт.	100,0000	4,0000	3,85	15,40
20.4.01.02-0012	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки	шт.	100,0000	4,0000	26,00	104,00
8	08-03-591-01 Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке Коефф-ты к нормам	100 шт		0,0100	3 939,00	39,39

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	31,6000	0,3160	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	31,6000	0,3160	45,55	14,39

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
20.4.01.03-0003	Выключатель одноклавишный неутопленный	шт.	100,0000	1,0000	25,00	25,00
9	08-03-591-09 Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке Коефф-ты к нормам	100 шт		0,3600	4 823,36	1 736,41

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	30,4800	10,9728	45,55	499,81

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением 2П+3 16А 250В	шт.	100,0000	36,0000	30,50	1 098,00
20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки	шт.	100,0000	36,0000	3,85	138,60
10	08-03-591-08 Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке Коефф-ты к нормам	100 шт		0,0700	4 874,14	341,19

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-42	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4,2)	ч-час	34,5600	2,4192	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	34,5600	2,4192	45,55	110,19

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
20.4.03.06-03	Розетка штепсельная	шт		7,0000	33,00	231,00

Итого по разделу 1.2:

	Сумма по разделу	Р.				2 468,22
	Всего по разделу 1.2:					2 468,22

1.3. Кабели

11	08-02-409-09	Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола Коефф-ты к нормам	100 м		14,3600	1 213,04	17 419,19
----	--------------	---	-------	--	---------	----------	-----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-36	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,6)	ч-час	15,2000	218,2720	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	15,2000	218,2720	45,55	9 942,29

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
24.3.01.02-0001	Трубы гибкие гофрированные диаметр 20 мм	м		1 363,0000	5,10	6 951,30
24.3.01.02-0002	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего пвх, с протяжкой, номинальный диаметр 25 мм	м		73,0000	7,20	525,60
12	08-02-412-02 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей	100 м		6,7000	1 447,51	9 698,35

		оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² Коэфф-ты к нормам					
--	--	---	--	--	--	--	--

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	5,3900	36,1130	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	5,3900	36,1130	45,55	1 644,95

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
21.1.06.09-0151	Кабель силовой с медными жилами ввгнг(а)-ls 3х1,5ок(п, ре)-660	1000 м		670,0000	12,02	8 053,40
13	08-02-412-03 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ² Коэфф-ты к нормам	100 м		6,9300	2 173,51	15 062,42

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	6,2900	43,5897	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	6,2900	43,5897	45,55	1 985,51

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
21.1.06.09-0055	Кабель силовой с медными однопроволочными жилами ввг 3х2,5ок-660	1000 м	100,0000	693,0000	18,87	13 076,91
14	08-02-412-04 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм ² с выпусками на приборы освещения Коэфф-ты к нормам	100 м		0,7840	7 707,81	6 042,92

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	8,9600	7,0246	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	8,9600	7,0246	45,55	319,97
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,1800	0,1411	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
21.1.06.09-0099	Кабель силовой с медными жилами ВВГмб-Пнг(А) LS-0,66 5х6мм ²	м		57,0000	73,75	4 203,75
21.1.06.09-0100	Кабель силовой с медными жилами ВВГмб-Пнг(А) LS-0,66 5х16мм ²	м		3,0000	120,00	360,00
21.1.06.09-0177	Кабель силовой с медными жилами ввгнг(а)-ls 5х4мм-660	1000 м		18,4000	63,00	1 159,20

Итого по разделу 1.3:

	Сумма по разделу			р.		48 222,88
	Всего по разделу 1.3:					48 222,88

1.4. Заземление

15	08-02-472-06 Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм ² Коэфф-ты к нормам	100 м		0,1700	3 415,47	580,63
----	--	-------	--	--------	----------	--------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	16,5000	2,8050	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	16,5000	2,8050	45,55	127,77
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,5100	0,0867	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг		1,0000	35,00	35,00
2078-2	Сталь полосовая 25х4мм	м		17,0000	24,58	417,86

16	08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм ² открыто по строительным основаниям Коэфф-ты к нормам	100 м		0,8100	6 164,89	4 993,56
----	--------------	---	-------	--	--------	----------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	32,1600	26,0496	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	32,1600	26,0496	45,55	1 186,56

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
21.1.06.09-0135	Кабель силовой с медными жилами ПугВнг 1х16мм ²	1000 м	100,0000	81,0000	47,00	3 807,00

17	08-02-472-08	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм Коэфф-ты к нормам	100 м	2,0000	3 247,13	6 494,25
----	--------------	--	-------	--------	----------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	17,5000	35,0000	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	17,5000	35,0000	45,55	1 594,25

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
08.3.03.06-0016	Сталь оцинкованная круглая Д=6мм	м	100,0000	200,0000	24,50	4 900,00

18	08-02-471-04прим	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 20 мм Коэфф-ты к нормам	10 шт	0,8000	1 367,91	1 094,33
----	------------------	---	-------	--------	----------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	7,2100	5,7680	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	7,2100	5,7680	45,55	262,73

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
08.3.12.07-0001	Сталь оцинкованная круглая Д=20мм длина 3м	м		24,0000	34,65	831,60

19	08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ² Коэфф-ты к нормам	100 м	0,5500	2 461,93	1 354,06
----	--------------	--	-------	--------	----------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	14,4000	7,9200	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	14,4000	7,9200	45,55	360,76

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
201-9009-15	Сталь полосовая 4х40мм	м	100,0000	55,0000	18,06	993,30

Итого по разделу 1.4:

	Сумма по разделу	Р.	14 516,83
	Всего по разделу 1.4:		14 516,83

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	Р.	98 001,85
	В т.ч. зарплата	1	24 601,91
	В т.ч. материалы	1	73 399,94
	В т.ч. механизмы	1	0,00
	ЕСН (от ФОТ)	25 %	6 150,48
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	2 794,78
	Транспортные с ЗСР	1 %	734,00
	ИТОГО 1		107 681,11
	Накладные расходы	69 %	21 219,15
	ИТОГО 2		128 900,26

	Сметная прибыль	9 %	11 601,02
	ИТОГО 3		140 501,28
	Всего по разделу 1:		140 501,28

2. Общестроительные работы

20	46-03-011-01	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 Коэфф-ты к нормам	100 м		0,1000	637,70	63,77
----	--------------	---	-------	--	--------	--------	-------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	14,0000	1,4000	45,55	63,77
21	01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 Коэфф-ты к нормам	100 м3		0,0780	7 014,74	547,15

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-20	Затраты труда рабочих (средний разряд - 2)	ч-час	154,0000	12,0120	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	154,0000	12,0120	45,55	547,15

Итого по разделу 2:

	Сумма по разделу	р.	610,92
	В т.ч. зарплата	1	610,92
	В т.ч. материалы	1	0,00
	В т.ч. механизмы	1	0,00
	ЕСН (от ФОТ)	25 %	152,73
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	69,40
	Транспортные с ЗСР	1 %	0,00
	ИТОГО 1		833,05
	Накладные расходы	4 %	33,32
	ИТОГО 2		866,37
	Сметная прибыль	9 %	77,97
	Всего по разделу 2:		944,34

Итого по смете:

	Сумма по смете	р.	141 449
	Всего	р.	141 449

Всего по смете:**141 449 р.**

Составил _____ Нач.ПТО

Проверил _____
(должность, подпись)

СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с.

Протягайловка, пер. Первомайский, 6

(наименование стройки)

Приложение № _____ к Договору № _____ от _____ 2024г.

Смета в сумме **42 731 р.**

Согласована

Подрядчик

Директор МУП "РСУ г. Бендеры"

Смета в сумме **42 731 р.**

Утверждена

Заказчик -1

Зам.министра здравоохранения
ПМР по закупочной политике

(должность, подпись)

(должность, подпись)

Смета в сумме **42 731 р.**

Утверждена

Заказчик -2

Глава Госадминистрации

Смета в сумме **42 731 р.**

Утверждена

Получатель

Главный врач ГУ «Бендерский
центр амбулаторно-
поликлинической помощи»

(должность, подпись)

(должность, подпись)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 4/17/04-24

на Водоснабжение и канализация

по объекту: Капитальный ремонт СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6 (1 этап)

Сметная стоимость

42 731 р.

Нормативная трудоемкость

97,0000 чел-ч

Сметная заработная плата

6 009 р.

Сметная стоимость эксплуатации машин

215 р.

Сметная стоимость материалов

31 560 р.

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, Каталог2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Водоснабжение и канализация							
1	16-06-002-01	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм Коэфф-ты к нормам	узел		1,0000	1 181,15	1 181,15

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	5,9300	5,9300	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	5,9300	5,9300	45,55	270,11
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0500	0,0500	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0100	0,0100	241,50	2,42
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,1600	0,1600	60,80	9,73
65.1.01.01-0001	Счетчик холодной воды крыльчатый, диаметр 15 мм	шт	1,0000	1,0000	500,00	500,00
18.5.08.18-0071	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,0000	12,0000	32,00	384,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	0,0100	0,0100	246,72	2,47
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,0100	0,0100	371,87	3,72
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0300	0,0300	186,98	5,61

	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,5500	0,5500	5,62	3,09
2	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		19,0000	183,81	3 492,34

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-35	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,5)	ч-час	1,4700	27,9300	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	1,4700	27,9300	45,55	1 272,21
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0100	0,1900	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,1400	2,6600	60,80	161,73
01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы м12, длина болта 16-160 мм	т	0,0011	0,0209	95 000,00	1 985,50

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0100	0,1900	186,98	35,53
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,3500	6,6500	5,62	37,37
3	18.1.09.06-0021 Кран шаровой диаметр 15 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		1,0000	58,75	58,75

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
18.1.09.06-0021	Кран шаровой диаметр 15 мм	шт.	1,0000	1,0000	58,75	58,75
4	18.1.09.06-0022 Кран шаровой диаметр 20 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		16,0000	82,00	1 312,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
18.1.09.06-0022	Кран шаровой диаметр 20 мм	шт.	1,0000	16,0000	82,00	1 312,00
5	18.1.09.06-0023 Кран шаровой диаметр 25 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		1,0000	142,85	142,85

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
18.1.09.06-0023	Кран шаровой диаметр 25 мм	шт.	1,0000	1,0000	142,85	142,85
6	18.1.04.05-1000 Клапан обратный диаметр 15 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		1,0000	57,35	57,35

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
18.1.04.05-1000	Клапан обратный диаметр 15 мм	шт.	1,0000	1,0000	57,35	57,35
7	18-06-007-01 Установки фильтров диаметром: 25 мм Коэфф-ты к нормам	10 шт.		0,1000	2 171,20	217,12

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	7,5000	0,7500	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	7,5000	0,7500	45,55	34,16
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,3300	0,0330	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,7000	0,0700	60,80	4,26
18.5.14.01-0001	Фильтр для очистки воды в трубопроводах диаметр 25 мм	шт.	10,0000	1,0000	171,00	171,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,0100	0,0010	371,87	0,37
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3200	0,0320	186,98	5,98

	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	2,4000	0,2400	5,62	1,35
8	24.3.05.07-0002	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 25 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		30,0000	1,25	37,50

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.07-0002	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 25 мм	шт.	1,0000	30,0000	1,25	37,50
9	24.3.05.07-0001	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		16,0000	0,85	13,60

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.07-0001	Муфта полипропиленовая соединительная для холодного, горячего водоснабжения и отопления, номинальный диаметр 20 мм	шт.	1,0000	16,0000	0,85	13,60
10	24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовый, диаметр 20/20/20 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		8,0000	1,80	14,40

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.15-0191	Тройник полипропиленовый, диаметр 20 мм	шт.	1,0000	8,0000	1,80	14,40
11	24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25x20x25 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		6,0000	2,65	15,90

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.15-0143	Тройник полипропиленовый переходной, номинальный наружный диаметр 25x20x25 мм	шт.	1,0000	6,0000	2,65	15,90
12	24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена рр-г, наружный диаметр 25 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		9,0000	2,00	18,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.16-0132	Угольник 90° из сополимера полипропилена рр-г, наружный диаметр 25 мм	шт.	1,0000	9,0000	2,00	18,00
13	24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена рр-г, наружный диаметр 20 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		12,0000	1,10	13,20

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.16-0131	Угольник 90° из сополимера полипропилена рр-г, наружный диаметр 20 мм	шт.	1,0000	12,0000	1,10	13,20
14	24.1.02.01-0004	Крепление PPR (клипса) д=25мм Коэфф-ты к нормам	шт.		2,0000	0,85	1,70

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.1.02.01-0004-1	Крепление PPR (клипса) д=25мм	шт.	1,0000	2,0000	0,85	1,70
15	24.1.02.01-0003	Крепление PPR (клипса) д=20мм Коэфф-ты к нормам	шт.		15,0000	0,60	9,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.1.02.01-0003-1	Крепление PPR (клипса) д=20мм	шт.	1,0000	15,0000	0,60	9,00
16	16-04-005-01	Прокладка внутренних	100 м		0,2000	1 688,20	337,64

	трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм Козфф-ты к нормам					
--	--	--	--	--	--	--

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	13,7100	2,7420	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	13,7100	2,7420	45,55	124,90
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0200	0,0040	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	шт	167,0000	33,4000	0,38	12,69
01.7.17.09	Буры	шт		1,0000	15,00	15,00
24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые пл-р, номинальное давление 1,0 мпа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	102,5000	20,5000	8,95	183,48

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мпа (1 кгс/см ²), высокое 10 мпа (100 кгс/см ²)	маш-ч	1,2700	0,2540	3,24	0,82
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0200	0,0040	186,98	0,75
17	16-04-005-02 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм Козфф-ты к нормам	100 м		0,3000	2 167,20	650,16

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	13,1800	3,9540	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	13,1800	3,9540	45,55	180,10
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,0400	0,0120	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	шт	143,0000	42,9000	0,38	16,30
01.7.17.09	Буры	шт		1,0000	15,00	15,00
24.3.02.05-0003	Трубы полипропиленовые пл-р, номинальное давление 1,0 мпа, номинальный наружный диаметр 25 мм	м	102,5000	30,7500	14,15	435,11

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	0,0100	0,0030	246,72	0,74
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мпа (1 кгс/см ²), высокое 10 мпа (100 кгс/см ²)	маш-ч	1,2700	0,3810	3,24	1,23
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0300	0,0090	186,98	1,68
18	16-04-004-01 Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 60 мм Козфф-ты к нормам	100 м		0,3500	5 073,57	1 776,75

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	59,9200	20,9720	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	59,9200	20,9720	45,55	955,27
2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,1000	0,0350	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской	т	0,0012	0,0004	95 000,00	38,00

		круглой шайбой, диаметр резьбы м16, длина болта 25-200 мм					
	01.7.19.02-0051	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 50 мм	100 шт.	0,1200	0,0420	730,00	30,66
	24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	99,8000	34,9300	21,25	742,26

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	0,0200	0,0070	246,72	1,73
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,0400	0,0140	371,87	5,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0400	0,0140	186,98	2,62
19	16-04-004-02	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм Коэфф-ты к нормам	100 м		0,1500	9 320,00	1 398,00

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-38	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,8)	ч-час	55,8300	8,3745	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	55,8300	8,3745	45,55	381,46
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,4600	0,0690	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы м16, длина болта 25-200 мм	т	0,00266	0,0004	95 000,00	38,00
	01.7.19.02-0052	Кольца резиновые уплотнительные для полипропиленовых труб, диаметр 110 мм	100 шт.	0,1200	0,0180	1 340,00	24,12
	24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм	м	99,8000	14,9700	62,50	935,63

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш-ч	0,1000	0,0150	246,72	3,70
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,1800	0,0270	371,87	10,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1800	0,0270	186,98	5,05
20	24.3.05.15-0222прим	Тройник ПП д=100/100/100 Коэфф-ты к нормам	шт.		7,0000	32,05	224,35

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.15-0222-1	Тройник ПП д=100/100/100	шт.	1,0000	7,0000	32,05	224,35
21	24.3.05.08-0204	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		2,0000	18,90	37,80

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.08-0204	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм	шт.	1,0000	2,0000	18,90	37,80
22	24.3.05.08-0203	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		10,0000	5,90	59,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.08-0203	Отвод 87,5° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт.	1,0000	10,0000	5,90	59,00
23	24.3.05.08-0201	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		10,0000	5,90	59,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.08-0201	Отвод 45° полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50	шт.	1,0000	10,0000	5,90	59,00

24	24.3.05.02-0212	мм Заглушка (прочистка) д=110 Коэфф-ты к нормам	шт.		2,0000	10,50	21,00
----	-----------------	--	-----	--	--------	-------	-------

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.02-0212	Заглушка полиэтиленовая диаметр 110 мм	шт.	1,0000	2,0000	10,50	21,00
25	24.3.05.02-0211	Заглушка (прочистка) д=50 Коэфф-ты к нормам	шт.		3,0000	6,00	18,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.05.02-0211-1	Заглушка диаметр 50мм	шт.	1,0000	3,0000	6,00	18,00
26	24.1.02.01-0023	Хомут д=110 Коэфф-ты к нормам	шт.		5,0000	21,00	105,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.1.02.01-0023-1	Хомут д=110мм	шт.	1,0000	5,0000	21,00	105,00
27	24.1.02.01-0007	Хомут д=50 Коэфф-ты к нормам	шт.		15,0000	9,80	147,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.1.02.01-0007-1	Хомут д=50мм	шт.	1,0000	15,0000	9,80	147,00
28	01.7.15.12-0013	Шпилька м8 Коэфф-ты к нормам	шт.		10,0000	16,85	168,50

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.15.12-0013	Шпилька м8	шт.	1,0000	10,0000	16,85	168,50
29	17-01-001-22	Установка трапов диаметром: 50 мм Коэфф-ты к нормам	10 компл		0,1000	727,00	72,70

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	4,6000	0,4600	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	4,6000	0,4600	45,55	20,95
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,1300	0,0130	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.01.02-1004	Кольцо резиновое уплотнительное для пвх труб канализации, диаметр 50 мм	шт.	10,0000	1,0000	7,30	7,30
	18.2.06.10-1	Трапы д=50мм	компл	10,0000	1,0000	42,35	42,35

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,0300	0,0030	77,17	0,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1000	0,0100	186,98	1,87
30	17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным Коэфф-ты к нормам	10 компл		0,5000	17 823,80	8 911,90

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-39	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,9)	ч-час	22,2000	11,1000	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	22,2000	11,1000	45,55	505,61
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,7100	0,3550	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0400	0,0200	241,50	4,83
	18.2.01.06	Унитазы	компл	10,0000	5,0000	1 625,00	8 125,00
	01.7.15.07-0023-1	Крепление для унитазов	компл	10,0000	5,0000	7,30	36,50
	8.2.06.08-0013	Гибкая подводка 1/2 мм 50см	шт.	10,0000	5,0000	38,23	191,15

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,3200	0,1600	77,17	12,35
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3900	0,1950	186,98	36,46
31	17-01-001-14	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды Коэфф-ты к нормам	10 компл		0,7000	12 144,39	8 501,07

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	-------	--------	------	-----------

	1-100-40	Затраты труда рабочих (средний разряд - 4)	ч-час	19,5000	13,6500	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	19,5000	13,6500	45,55	621,76
	2	Затраты труда машинистов	ч-час	0,3300	0,2310	0,00	0,00

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,3000	0,2100	241,50	50,72
	24.3.01.02-1004	Кольцо резиновое уплотнительное для пвх труб канализации, диаметр 50 мм	шт.	10,0000	7,0000	7,30	51,10
	18.2.02.08	Умывальник	компл	10,0000	7,0000	999,95	6 999,65
	01.7.15.14-0167-1	Комплект креплений для умывальника	компл	10,0000	7,0000	14,36	100,52
	8.2.06.08-0013	Гибкая подводка 1/2 мм 50см	шт.	20,0000	14,0000	38,23	535,22
	14.5.01.07.01	Герметик силиконовый	шт.		2,0000	54,45	108,90

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш-ч	0,1300	0,0910	77,17	7,02
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2000	0,1400	186,98	26,18
32	18.2.06.09-0004	Гибкая труба к сифону Коэфф-ты к нормам	компл		7,0000	27,80	194,60

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	18.2.06.09-0004-1	Гибкая труба к сифону	компл	1,0000	7,0000	27,80	194,60
33	01.7.19.03-0031	Манжета резиновая для унитаза Коэфф-ты к нормам	шт.		5,0000	44,92	224,60

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.19.03-0031-1	Манжета резиновая для унитаза	шт.	1,0000	5,0000	44,92	224,60
34	18.2.06.09-0004	Сифон трубный с унифицированным выпуском типа СТУ Коэфф-ты к нормам	компл		7,0000	67,90	475,30

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	18.2.06.09-0004-2	Сифон трубный с унифицированным выпуском типа СТУ	компл	1,0000	7,0000	67,90	475,30
35	18.1.10.10-0045	Смеситель для умывальника Коэфф-ты к нормам	компл		7,0000	507,15	3 550,05

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	18.1.10.10-0045	Смеситель для умывальника	компл	1,0000	7,0000	507,15	3 550,05
36	18-02-004-02	Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л Коэфф-ты к нормам	шт.		1,0000	53,06	53,06

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1-100-30	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3)	ч-час	0,8700	0,8700	0,00	0,00
	1	Затраты труда	ч-час	0,8700	0,8700	45,55	39,63

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	24.3.02.05-0002	Трубы полипропиленовые пп-р, номинальное давление 1,0 мпа, номинальный наружный диаметр 20 мм	м	1,5000	1,5000	8,95	13,43

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	р.	33 569,34
	В т.ч. зарплата	1	4 406,16
	В т.ч. материалы	1	28 950,01
	В т.ч. механизмы	1	213,17
	В т.ч.оплата труда машинистов	1	76,75
	ЕСН (от ФОТ)	25 %	1 101,54
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	500,54
	Транспортные	1 %	289,50

ИТОГО 1		35 460,92
Накладные расходы	4 %	1 418,44
ИТОГО 2		36 879,36
Сметная прибыль	9 %	3 319,14
ИТОГО 3		40 198,50
Всего по разделу 1:		40 198,50

2. Оборудование

37	63.1.01.03-0007	Водонагреватели электрические емкостные с терморегулятором и системой защитной автоматики, мощность 2 квт, объем бака 100 л Коэфф-ты к нормам	компл		1,0000	2 269,00	2 269,00
----	-----------------	--	-------	--	--------	----------	----------

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	63.1.01.03-0007	Водонагреватели электрические емкостные объем бака 100 л	компл	1,0000	1,0000	2 269,00	2 269,00

Итого по разделу 2:

	Сумма по разделу	р.	2 269,00
	Транспортные	1 %	22,69
	ЗСР	1,25 %	28,36
	ИТОГО 1		2 320,05
	Сметная прибыль	9 %	208,80
	ИТОГО 3		2 528,85
	Всего по разделу 2:		2 528,85

Итого по смете:

	Сумма по смете	р.	42 731
	Всего	р.	42 731

Всего по смете:**42 731 р.**Составил Нач.ПТОПроверил _____
(должность, подпись)

СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6
(наименование стройки)

Приложение № _____ к Договору № _____ от _____ 2024г.

Смета в сумме **516 518,96 р.**

Согласована
Подрядчик

Директор МУП "РСУ г. Бендеры"

Смета в сумме **516 518,96 р.**

Утверждена
Заказчик -1

Зам.министра здравоохранения
ПМР по закупочной политике

(должность, подпись)

Смета в сумме **516 518,96 р.**

Утверждена
Заказчик -2

Глава Госадминистрации
г. Бендеры

Смета в сумме **516 518,96 р.**

Утверждена
Получатель

Главный врач ГУ «Бендерский
центр амбулаторно-поликлинической помощи»

(должность, подпись)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1/14/04-24

на Общестроительные работы

по объекту: Капитальный ремонт СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6 (1 этап)

Сметная стоимость	516 518,96 р.
Нормативная трудоемкость	2 176,0000 чел-ч
Сметная заработная плата	135 204 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	8 062 р.
Сметная стоимость материалов	312 385 р.

Основание: ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Раздел							
1.1. Демонтажные работы							
1	46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2222	4 151,89	922,55
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	91,1500	20,2535	45,55	922,55
2	46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,3784	7 533,51	2 850,68
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	165,3900	62,5836	45,55	2 850,68
3	46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен Коэфф-ты к нормам	м3		1,2476	324,51	404,86
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	7,1000	8,8580	45,55	403,48
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	2,3000	2,8695	0,48	1,38
4	46-03-007-03	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича Коэфф-ты к нормам	м3		8,1000	562,70	4 557,90
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость

	1	Затраты труда	ч-час	12,3000	99,6300	45,55	4 538,15
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	5,0800	41,1480	0,48	19,75
5	57-01-001-01	Разборка оснований покрытия полов: кирпичных столбиков под лаги Коефф-ты к нормам	100 м2		1,9378	396,74	768,80
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	8,7100	16,8782	45,55	768,80
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	3,6200	7,0148	0,00	0,00
6	57-01-001-02	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев Коефф-ты к нормам	100 м2		1,9378	349,37	677,01
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	7,6700	14,8629	45,55	677,01
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	0,7000	1,3565	0,00	0,00
7	46-04-010-02	Разборка покрытий полов: дощатых Коефф-ты к нормам	100 м2		1,9378	1 390,64	2 694,78
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	30,5300	59,1610	45,55	2 694,78
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	0,8000	1,5502	0,00	0,00
8	46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков Коефф-ты к нормам	100 м2		5,4222	1 039,45	5 636,11
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	22,8200	123,7346	45,55	5 636,11
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6000	24,9421	0,00	0,00
9	46-04-011-14	Разборка в зданиях и сооружениях с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов Коефф-ты к нормам	100 м2		1,9378	1 503,15	2 912,80
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	33,0000	63,9474	45,55	2 912,80
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	999-9900	Строительный мусор	т	1,1000	2,1316	0,00	0,00
10	70-01-047-1	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка Коефф-ты к нормам	т		41,0000	97,37	3 992,29
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,5777	23,6857	45,55	1 078,88
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	400051	Автомобиль-самосвал	маш.-ч	0,2900	11,8900	245,03	2 913,41
11	70-02-052-03-05	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 5 км Коефф-ты к нормам	т		41,0000	15,02	615,76
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	400052	Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 10 т	маш.-ч	0,6130	25,1330	24,50	615,76
Итого по разделу 1.1:							

	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	0,5400	0,0297	994,03	29,52
--	-----------------	---	----	--------	--------	--------	-------

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2000	0,0110	186,98	2,06
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш-ч	0,7400	0,0407	5,62	0,23
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	0,9200	0,0506	0,48	0,02
16	15-02-036-01	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен Коефф-ты к нормам	100 м2		0,0250	12 844,00	321,10

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	115,0000	2,8750	45,55	130,96

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0025	0,0001	30 000,00	3,00
	03.2.01.01-0001	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный м400 д0 (цем i 32,5н)	т	0,0130	0,0003	2 200,00	0,66
	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	3,1000	0,0775	994,03	77,04
	08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	108,0000	2,7000	40,00	108,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,1400	0,0035	412,12	1,44
Итого по разделу 1.2:							
	Сумма по разделу					р.	48 426,95
	Всего по разделу 1.2:						48 426,95

1.3. Полы

1.3.1. Тип I

17	11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем Коефф-ты к нормам	100 м2		0,4758	3 353,70	1 595,69
----	--------------	--	--------	--	--------	----------	----------

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	6,8100	3,2402	45,55	147,59

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	02.2.05.04	Щебень	м3	5,1000	2,4266	570,00	1 383,16

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,3300	0,1570	412,12	64,70
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш-ч	0,9300	0,4425	0,55	0,24
18	11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных Коефф-ты к нормам	м3		2,8500	1 518,66	4 328,19

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	3,6600	10,4310	45,55	475,13

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0057	75 000,00	427,50
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0029	5 900,00	17,11
	04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в7,5 (м100)	м3	1,0200	2,9070	1 171,00	3 404,10

Машины и механизмы

		Сумма по разделу		Р.		26 033,54	
		Всего по разделу 1.1:				26 033,54	
1.2. Стены							
12	46-02-007-01	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м3 Коэфф-ты к нормам	м3		2,1200	2 344,96	4 971,32
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	14,6300	31,0156	45,55	1 412,76
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	0,2400	0,5088	994,03	505,76
	06.1.01.05-0112	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	0,4000	0,8480	3 600,00	3 052,80
13	11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных Коэфф-ты к нормам	м3		3,3600	1 518,18	5 101,10
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	3,6600	12,2976	45,55	560,16
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0067	75 000,00	502,50
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0034	5 900,00	20,06
	04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в7,5 (м100)	м3	1,0200	3,4272	1 171,00	4 013,25
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	1,6128	3,18	5,13
14	08-02-002-03	Кладка перегородок из кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,1768	30 212,13	35 553,63
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	143,0000	168,2824	45,55	7 665,26
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	08.1.02.11-0001	Покówki из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023	0,0027	26 000,00	70,20
	08.4.02.05-1000	Сетка арматурная сварная легкая из арматурной проволоки класса вр-1, тип 4	т	0,0900	0,1059	36 000,00	3 812,40
	11.1.03.01-0064	Брусочки обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт iv	м3	0,0160	0,0188	5 900,00	110,92
	04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	2,3000	2,7066	994,03	2 690,44
	06.1.01.05-0112	Кирпич керамический пустотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 125	1000 шт.	5,0000	5,8840	3 600,00	21 182,40
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1000	0,1177	186,98	22,01
15	53-01-024-01	Устройство металлических перемычек Коэфф-ты к нормам	т		0,0550	45 087,27	2 479,80
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	165,8800	9,1234	45,55	415,57
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей ано-6, э42, диаметр 6 мм	т	0,0090	0,0005	60 800,00	30,40
	07.2.07.12	Конструкции стальные	т	1,0400	0,0572	35 000,00	2 002,00

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	1,3680	3,18	4,35
19	11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (пенополистерол) Коэфф-ты к нормам	м3		1,0700	2 157,50	2 308,52

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	3,6600	3,9162	45,55	178,38

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0021	75 000,00	157,50
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0011	5 900,00	6,49
	04.1.01.01	Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях	м3	1,0200	1,0914	1 800,00	1 964,52

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	0,5136	3,18	1,63
20	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,3576	4 182,35	1 495,61

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	35,6000	12,7306	45,55	579,88

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	2,0400	0,7295	1 243,10	906,84

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	7,8200	2,7964	3,18	8,89
21	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 К=10 Коэфф-ты к нормам Коэффициент к трудозатратам=10 Коэффициент к материалам=10 Коэффициент к машинам=10	100 м2		0,3576	6 603,97	2 361,58

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,4400	1,5734	45,55	71,67

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	0,5100	1,8238	1 243,10	2 267,17

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	2,0000	7,1520	3,18	22,74
22	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,3576	28 770,83	10 288,45

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	119,7800	42,8333	45,55	1 951,06

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0500	0,0179	34 050,00	609,50
	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102,0000	36,4752	189,00	6 893,81
	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	450,0000	160,9200	4,29	690,35
	01.7.15.08-02	крестики 1,5мм(150шт/упак)	упаковка		4,0000	8,35	33,40

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные	маш-ч	0,3600	0,1287	412,12	53,04

		пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т					
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,5600	0,5579	69,13	38,57
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2800	0,1001	186,98	18,72
23	11-01-039-06	Устройство плитнусов: из плиток керамогранитных Коэфф-ты к нормам	100 м		0,3758	3 861,63	1 451,20

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	29,4100	11,0523	45,55	503,43

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	10,2000	3,8332	189,00	724,47
14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	40,0000	15,0320	4,29	64,49
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0100	0,0038	34 050,00	129,39
01.7.15.08-02	крестики 1,5мм(150шт/упак)	упаковка		1,0000	8,35	8,35

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3000	0,1127	186,98	21,07

Итого по разделу 1.3.1:

	Сумма по разделу			Р.		23 829,24
	Всего по разделу 1.3.1:					23 829,24

1.3.2. Тип II

24	11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2420	3 353,76	811,61
----	--------------	--	--------	--	--------	----------	--------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	6,8100	1,6480	45,55	75,07

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
02.2.05.04	Щебень	м3	5,1000	1,2342	570,00	703,49

Машины и механизмы

Машины и механизмы		Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,3300	0,0799	412,12	32,93	
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш-ч	0,9300	0,2251	0,55	0,12	
25	11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных Коэфф-ты к нормам	м3		1,4520	1 618,52	2 204,89	

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	3,6600	5,3143	45,55	242,07

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0029	75 000,00	217,50
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0015	5 900,00	8,85
04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в7,5 (м100)	м3	1,0200	1,4810	1 171,00	1 734,25

Машины и механизмы

машинный механизм							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	0,6970	3,18	2,22
26	11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных (пенополистерол) Козфф-ты к нормам	м3		0,5580	2 158,57	1 204,48

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	3,6600	2,0423	45,55	93,03

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
-----	--------------	---------	-------	--------	------	-----------

	01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0011	75 000,00	82,50
	11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0006	5 900,00	3,54
	04.1.01.01	Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях	м3	1,0200	0,5692	1 800,00	1 024,56

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	0,2678	3,18	0,85
27	11-01-004-03	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, первый слой	100 м2		0,1860	30 922,31	5 751,55
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	29,6000	5,5056	45,55	250,78

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.2.01.02-0031	Битум нефтяной строительный изоляционный бни-iv-3, бни-iv, бни-v	т	0,0230	0,0043	20 000,00	86,00
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	54,0000	10,0440	50,00	502,20
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,2460	0,0458	75 000,00	3 435,00
	12.1.02.15	Материалы рулонные	м2	112,0000	20,8320	70,00	1 458,24

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3300	0,0614	186,98	11,48
	91.21.22-421	Термосы 100 л	маш-ч	7,0000	1,3020	6,03	7,85
28	11-01-004-04	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на резино-битумной мастике, последующий слой	100 м2		0,1860	21 798,92	4 054,60
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	21,3000	3,9618	45,55	180,46

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.2.01.02-0031	Битум нефтяной строительный изоляционный бни-iv-3, бни-iv, бни-v	т	0,0230	0,0043	20 000,00	86,00
	01.3.01.01-0010	Бензин-растворитель	кг	54,0000	10,0440	50,00	502,20
	01.2.03.03	Мастики битумосодержащие	т	0,1300	0,0242	75 000,00	1 815,00
	12.1.02.15	Материалы рулонные	м2	112,0000	20,8320	70,00	1 458,24

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001-	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2200	0,0409	186,98	7,65
	91.21.22-421	Термосы 100 л	маш-ч	4,5000	0,8370	6,03	5,05
29	11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2		0,1860	4 182,10	777,87
		Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	35,6000	6,6216	45,55	301,61

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	2,0400	0,3794	1 243,10	471,63

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	7,8200	1,4545	3,18	4,63
30	11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 K=10	100 м2		0,1860	6 603,82	1 228,31
		Коэфф-ты к нормам					
		Коэффициент к трудозатратам=10					
		Коэффициент к материалам=10					
		Коэффициент к машинам=10					

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,4400	0,8184	45,55	37,28

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
--	-----	--------------	---------	-------	--------	------	-----------

	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	0,5100	0,9486	1 243,10	1 179,20
--	-----------------	--	----	--------	--------	----------	----------

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	2,0000	3,7200	3,18	11,83
31	11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в постройных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,1860	28 765,43	5 350,37

Трудовзатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	119,7800	22,2791	45,55	1 014,81

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0500	0,0093	34 050,00	316,67
	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102,0000	18,9720	189,00	3 585,71
	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	450,0000	83,7000	4,29	359,07
	01.7.15.08-02	крестики 1,5мм(150шт/упак)	упаковка		2,0000	8,35	16,70

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,3600	0,0670	412,12	27,61
	91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,5600	0,2902	69,13	20,06
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2800	0,0521	186,98	9,74
32	11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Коэфф-ты к нормам	100 м		0,2708	3 866,47	1 046,77

Трудовзатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	29,4100	7,9642	45,55	362,77

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	10,2000	2,7622	189,00	522,06
	14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	40,0000	10,8320	4,29	46,47
	04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0100	0,0027	34 050,00	91,94
	01.7.15.08-02	крестики 1,5мм(150шт/упак)	упаковка		1,0000	8,35	8,35

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3000	0,0812	186,98	15,18

Итого по разделу 1.3.2:

		Сумма по разделу			р.		22 430,45
		Всего по разделу 1.3.2:					22 430,46

1.3.3. Тип III

33	11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,9120	3 353,73	3 058,60
----	--------------	--	--------	--	--------	----------	----------

Трудовзатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	6,8100	6,2107	45,55	282,90

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	02.2.05.04	Щебень	м3	5,1000	4,6512	570,00	2 651,18

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная	маш-ч	0,3300	0,3010	412,12	124,05

		местимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т					
	91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш-ч	0,9300	0,8482	0,55	0,47
34	11-01-002-09	Устройство подстилающих слоев: бетонных Коефф-ты к нормам	м3		7,2960	1 518,64	11 080,01

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	3,6600	26,7034	45,55	1 216,34

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0146	75 000,00	1 095,00
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0073	5 900,00	43,07
04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в7,5 (м100)	м3	1,0200	7,4419	1 171,00	8 714,46

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	3,5021	3,18	11,14
35	11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Коефф-ты к нормам	100 м2		0,9120	4 182,40	3 814,35

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	35,6000	32,4672	45,55	1 478,88

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	2,0400	1,8605	1 243,10	2 312,79

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	7,8200	7,1318	3,18	22,68
36	11-01-011-02 Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 K=11 *Коефф-ты к нормам Коеффициент к трудозатратам=11 Коеффициент к материалам=11 Коеффициент к машинам=11	100 м2		0,9120	7 264,18	6 624,93

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,4400	4,4141	45,55	201,06

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	0,5100	5,1163	1 243,10	6 360,07

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	2,0000	20,0640	3,18	63,80
37	11-01-036-01 Устройство покрытий: из линолеума на клею Коефф-ты к нормам	100 м2		0,9120	24 311,50	22 172,09

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	38,2000	34,8384	45,55	1 586,89

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.6.03.04	Линолеум	м2	102,0000	93,0240	189,00	17 581,54
14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50,0000	45,6000	64,00	2 918,40

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,5000	0,4560	186,98	85,26
38	11-01-040-03 Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях) Коефф-ты к нормам	100 м		0,7376	2 435,82	1 796,66

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	6,6800	4,9272	45,55	224,43

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.07-0022	Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина	шт	263,0000	193,9888	0,46	89,23

		40 мм					
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плитуса из пвх, высота 48 мм	100 шт.	0,1600	0,1180	700,00	82,60
	11.3.03.14-0021	Соединители для плитуса из пвх, высота 48 мм	100 шт.	0,4000	0,2950	700,00	206,50
	11.3.03.14-0031	Уголки для плитуса из пвх, высота 48 мм	100 шт.	0,1400	0,1033	700,00	72,31
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101,0000	74,4976	15,00	1 117,46

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0300	0,0221	186,98	4,13

Итого по разделу 1.3.3:

Сумма по разделу	р.	48 546,64
------------------	----	-----------

Всего по разделу 1.3.3:	48 546,64
--------------------------------	------------------

1.3.4. Тип IV

39	11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,3500	3 353,71	1 173,80
----	--------------	--	--------	--	--------	----------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	6,8100	2,3835	45,55	108,57

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
02.2.05.04	Щебень	м3	5,1000	1,7850	570,00	1 017,45

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,3300	0,1155	412,12	47,60
91.08.09-023	Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок	маш-ч	0,9300	0,3255	0,55	0,18
40	11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных Коэфф-ты к нормам	м3		0,0210	1 361,43	28,59

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	3,6600	0,0769	45,55	3,50

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0000	75 000,00	0,00
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0000	5 900,00	0,00
04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (бст), класс в7,5 (м100)	м3	1,0200	0,0214	1 171,00	25,06

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	0,0101	3,18	0,03
41	11-01-002-09 Устройство подстилающих слоев: бетонных (пенополистерол) Коэфф-ты к нормам	м3		1,0500	2 160,42	2 268,44

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	3,6600	3,8430	45,55	175,05

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.2.03.03-0044	Мастика битумно-латексная кровельная	т	0,0020	0,0021	75 000,00	157,50
11.1.03.05-0066	Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт iv	м3	0,0010	0,0011	5 900,00	6,49
04.1.01.01	Смеси бетонные легкие на пористых заполнителях	м3	1,0200	1,0710	1 800,00	1 927,80

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	0,4800	0,5040	3,18	1,60
42	11-01-011-01 Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2029	4 182,31	848,59

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	35,6000	7,2232	45,55	329,02

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	2,0400	0,4139	1 243,10	514,52

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	7,8200	1,5867	3,18	5,05
43 11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 К=10 Коефф-ты к нормам Коеффициент к трудозатратам=10 Коеффициент к материалам=10 Коеффициент к машинам=10	100 м2		0,2029	6 603,89	1 339,93

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,4400	0,8928	45,55	40,67

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, м100	м3	0,5100	1,0348	1 243,10	1 286,36

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш-ч	2,0000	4,0580	3,18	12,90
44 11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных Коефф-ты к нормам	100 м2		0,2029	28 750,22	5 833,42

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	119,7800	24,3034	45,55	1 107,02

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0500	0,0101	34 050,00	343,91
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	102,0000	20,6958	189,00	3 911,51
14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	450,0000	91,3050	4,29	391,70
01.7.15.08-02	крестики 1,5мм(150шт/упак)	упаковка		2,0000	8,35	16,70

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш-ч	0,3600	0,0730	412,12	30,08
91.07.08-024	Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,5600	0,3165	69,13	21,88
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,2800	0,0568	186,98	10,62
45 11-01-039-06	Устройство плитусов: из плиток керамогранитных Коефф-ты к нормам	100 м		0,1810	3 879,83	702,25

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	29,4100	5,3232	45,55	242,47

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
06.2.02.01-0061	Плитка керамическая для полов, неглазурованная, гладкая, цветная, толщина 11 мм	м2	10,2000	1,8462	189,00	348,93
14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	40,0000	7,2400	4,29	31,06
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0100	0,0018	34 050,00	61,29
01.7.15.08-02	крестики 1,5мм(150шт/упак)	упаковка		1,0000	8,35	8,35

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,3000	0,0543	186,98	10,15

Итого по разделу 1.3.4:							
	Сумма по разделу			р.			12 195,02
	Всего по разделу 1.3.4:						12 195,02
1.3.5. Проемы							
46	10-01-047-01	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,2222	154 378,17	34 302,83
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	199,0100	44,2200	45,55	2 014,22
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	11.3.01.02	Блоки дверные входные из поливинилхлоридных профилей	м2	100,0000	22,2200	1 447,00	32 152,34
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	0,7288	186,98	136,27
47	10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,3525	124 526,72	43 896,67
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	145,1900	51,1795	45,55	2 331,23
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	09.4.03.01	Блоки оконные пластиковые	м2	100,0000	35,2500	1 173,00	41 348,25
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	3,2800	1,1562	186,98	216,19
48	10-01-036-01	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м Коэфф-ты к нормам	100 м		0,1900	18 831,63	3 578,01
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	19,4400	3,6936	45,55	168,24
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	11.3.03.01-0007	Доска подоконная из пвх, ширина 400 мм	м	100,0000	19,0000	179,20	3 404,80
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1400	0,0266	186,98	4,97
49	12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0460	37 190,43	1 710,76
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	97,2000	4,4712	45,55	203,66
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	08.3.05.05-0006	Отлив оконный	м2	100,0000	4,6000	327,50	1 506,50
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0700	0,0032	186,98	0,60
Итого по разделу 1.3.5:							
	Сумма по разделу			р.			83 487,27
	Всего по разделу 1.3.6:						83 487,27
Итого по разделу 1.3:							
	Сумма по разделу			р.			190 488,62
	Всего по разделу 1.3:						190 488,62

1.4. Внутренние отделочные работы**1.4.1. Стены**

50	15-02-016-03	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен Коэфф-ты к нормам	100 м2		5,5500	5 563,61	30 878,05
-----------	---------------------	---	---------------	--	---------------	-----------------	------------------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	74,0000	410,7000	45,55	18 707,39

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	1,8700	10,3785	994,03	10 316,54

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш-ч	4,7000	26,0850	71,08	1 854,12

51	15-02-031-01	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,1400	12 527,14	1 753,80
-----------	---------------------	--	---------------	--	---------------	------------------	-----------------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	179,0000	25,0600	45,55	1 141,48

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	4,4000	0,6160	994,03	612,32

52	15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен Коэфф-ты к нормам	100 м2		4,2023	4 451,97	18 708,50
-----------	---------------------	--	---------------	--	---------------	-----------------	------------------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	43,5600	183,0522	45,55	8 338,03

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8400	3,5299	94,80	334,63
04.3.02.05-1002-1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	100,0000	420,2300	5,80	2 437,33
04.3.02.05-1001-1	Смеси сухие гипсовые (первичка)	кг	100,0000	420,2300	4,60	1 933,06
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,0300	0,1261	36 000,00	4 539,60
14.4.01.02	Грунтовка	т	0,0200	0,0840	12 000,00	1 008,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1500	0,6303	186,98	117,85

53	15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону Коэфф-ты к нормам	100 м2		1,3477	27 400,73	36 927,96
-----------	---------------------	--	---------------	--	---------------	------------------	------------------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	115,2600	155,3359	45,55	7 075,55

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
06.2.05.04-1	Плитки керамические стеновые	м2	100,0000	134,7700	179,00	24 123,83
14.1.06.02-1002	Клей монтажный сухой для внутренних работ на основе цементного вяжущего, для плитки	кг	375,0000	505,3875	4,29	2 168,11
01.7.15.08-01	СВП 300+100	упаковка		3,0000	349,95	1 049,85
01.7.15.08-02	крестики 1,5мм(150шт/упак)	упаковка		6,0000	8,35	50,10
04.3.02.09-0102	Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма)	т	0,0500	0,0674	34 050,00	2 294,97

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые	маш-ч	0,0800	0,1078	412,12	44,43

		универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т					
91.07.08-024		Растворосмесители передвижные, объем барабана 65 л	маш-ч	1,3000	1,7520	69,13	121,12
Итого по разделу 1.4.1:							
		Сумма по разделу			р.		88 268,31
		Всего по разделу 1.4.1:					88 268,31

1.4.2. Потолок

54	15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз потолков Коефф-ты к нормам	100 м2		2,8855	384,11	1 108,35
----	--------------	---	--------	--	--------	--------	----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	5,6800	16,3896	45,55	746,55

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
14.3.01.03	Грунтовка	т	0,0103	0,0297	12 000,00	356,40

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,0100	0,0289	186,98	5,40
55	15-01-047-17	Устройство подвесных потолков типа "Армстронг" по каркасу с установкой направляющих и деталей крепления из оцинкованного профиля Коефф-ты к нормам	100 м2	1,2520	44 708,43	55 974,95

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	176,0000	220,3520	45,55	10 037,03

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.6.04.01-0043-1	Панели потолочные акустические	м2	105,0000	131,4600	152,22	20 010,84
01.7.15.03-0012	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы м10, длина болта 16-160 мм	т	0,0085	0,0106	95 000,00	1 007,00
01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт.	4,9280	6,1699	30,00	185,10
09.2.02.01-0001	Комплект для монтажа подвесных потолочных систем	м2	105,0000	131,4600	180,00	23 662,80

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	4,5800	5,7342	186,98	1 072,18
56	10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых с подготовкой поверхностей гипсокартона под окраску Коефф-ты к нормам	100 м2	0,1860	19 102,69	3 553,10

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	97,0000	18,0420	45,55	821,81

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.06.04-0002	Ленты бумажные перфорированные армирующие для повышения трещиностойкости стыков, ширина 52 мм	м	68,0000	12,6480	0,60	7,59
01.7.06.04-0007	Ленты бумажные для создания искусственных трещин между каркасными конструкциями и примыкающими поверхностями, с липким слоем с одной стороны и антиадгезионным покрытием с другой, цвет белый, ширина 65 мм	100 м	1,3500	0,2511	60,00	15,07
01.7.15.07-0082	Дюбель-гвозди полипропиленовые анкерные с бортом, диаметр 6 мм, длина 40 мм	100 шт.	0,8100	0,1507	50,00	7,54
01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35	100 шт.	3,2200	0,5989	45,70	27,37

		мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм					
01.7.15.14-0042		Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм	100 шт.	3,6800	0,6845	25,00	17,11
01.7.15.14-0044		Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 25 мм	100 шт.	22,2100	4,1311	43,80	180,94
07.2.06.03-0119		Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 28x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	136,0000	25,2960	9,00	227,66
07.2.06.03-0155		Профиль направляющий из оцинкованной стали, для монтажа гипсовых перегородок и подвесных потолков, размеры 60x27 мм, толщина стали 0,6 мм	м	306,0000	56,9160	14,00	796,82
07.2.06.04-0078		Подвесы анкерные стальные оцинкованные пружинные с зажимом профиля, размеры профиля 60x27 мм	100 шт.	0,8100	0,1507	600,00	90,42
07.2.06.05-0001		Удлинитель стальные оцинкованные для соединения потолочных профилей размером 60x27 мм, размеры 110x58x25 мм, толщина 0,6 мм	100 шт.	0,8100	0,1507	420,00	63,29
07.2.06.05-0017		Соединители профиля стальные оцинкованные одноуровневые потолочные (краб), размеры 148x148 мм, толщина 0,9 мм	100 шт.	1,8300	0,3404	625,00	212,75
14.4.01.02-0012		Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	10,0000	1,8600	12,00	22,32
14.5.11.03-0001		Смеси сухие шпатлевочные на основе высокопрочного гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,15 мм, прочность на изгиб 2,7 мпа	кг	4,0000	0,7440	7,52	5,59
14.5.11.03-0004		Смеси сухие шпатлевочные универсальные на основе гипса с полимерными добавками, крупность заполнителя не более 0,2 мм, прочность на изгиб не менее 1,0 мпа	кг	42,0000	7,8120	7,52	58,75
01.6.01.02-0005		Листы гипсокартонные гкл, толщина 9,5 мм	м2	111,0000	20,6460	45,00	929,07
07.2.06.04		Тяга подвесов	шт	81,0000	15,0660	4,14	62,37

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1900	0,0353	186,98	6,60
91.21.12-004	Ножницы электрические	маш-ч	0,3200	0,0595	0,54	0,03
57 15-02-016-04	Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков (ИТП) Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,1435	5 880,35	843,83

Трудовзатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	75,0000	10,7625	45,55	490,23

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.06-0121	Гвозди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,00012	0,0000	30 000,00	0,00
08.1.02.17-0036	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки без покрытия с квадратными ячейками, диаметр проволоки 1,8 мм, размер ячейки 50x50 мм	м2	5,5400	0,7950	40,00	31,80
04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный, цементный, м50	м3	1,9200	0,2755	994,03	273,86

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.07.07-041	Растворонасосы, производительность 1 м3/ч	маш-ч	4,7000	0,6745	71,08	47,94
58 15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными	100 м2		0,3295	5 472,29	1 803,12

	акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	63,0000	20,7585	45,55	945,55

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0,8400	0,2768	94,80	26,24
14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,0330	0,0109	36 000,00	392,40
14.4.01.02	Грунтовка	т	0,0220	0,0072	12 000,00	86,40
04.3.02.05-1001-1	Смеси сухие гипсовые (первичка)	кг	100,0000	32,9500	4,60	151,57
04.3.02.05-1002-1	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые, финишные	кг	100,0000	32,9500	5,80	191,11

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,1600	0,0527	186,98	9,85

Итого по разделу 1.4.2:

	Сумма по разделу	р.	63 283,35
--	------------------	----	-----------

Всего по разделу 1.4.2:

	63 283,35
--	-----------

Итого по разделу 1.4:

	Сумма по разделу	р.	151 551,66
--	------------------	----	------------

Всего по разделу 1.4:

	151 551,66
--	------------

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу	р.	416 500,77
	В т.ч. зарплата	1	99 150,74
	В т.ч. материалы	1	309 288,52
	В т.ч. механизмы	1	8 061,51
	В т.ч. оплата труда машинистов	1	3 978,51
	ЕСН (от ФОТ)	25 %	24 787,69
	Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	11 263,52
	Транспортные	1 %	3 092,89
	ИТОГО 1		455 644,87
	Накладные расходы	4 %	18 225,79
	ИТОГО 2		473 870,66
	Сметная прибыль	9 %	42 648,30
	ИТОГО 3		516 518,96
	Всего по разделу 1:		516 518,96

Всего по смете:

516 518,96 р.

Составил

Нач.ПТО

Проверил

(должность, подпись)

СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6

Приложение № _____ к Договору № _____ от _____ 2024г.

(наименование строки)

Смета в сумме **79 634 р.**

Согласована
Подрядчик

Директор МУП "РСУТ Бендеры"

Смета в сумме **79 634 р.**

Утверждена
Заказчик -1

Зам.министра здравоохранения
ПМР по закупочной политике

(должность, подпись)

(должность, подпись)

Смета в сумме **79 634 р.**

Утверждена
Заказчик -2

Глава Госадминистрации
г. Бендеры

Смета в сумме **79 634 р.**

Утверждена
Получатель

Главный врач ГУ «Бендерский
центр амбулаторно-поликлинической помощи»

(должность, подпись)

(должность, подпись)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2/15/04-24

на Отопление

по объекту: «Капитальный ремонт СВА с. Протягайловка ГУ "Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи", расположенного по адресу: с. Протягайловка, пер. Первомайский, 6» (1 этап)

Сметная стоимость
Нормативная трудоемкость
Сметная заработная плата
Сметная стоимость эксплуатации машин
Сметная стоимость материалов

79 634 р.
192,0000 чел-ч
11 919 р.
983 р.
57 347 р.

Основание: ГЭСНр-2022 ПМР, ГЭСН-2022 ПМР, ГЭСНпр ПМР
Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Демонтажные работы							
1	65-02-019-01	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг Коэфф-ты к нормам	100 шт		0,1300	5 183,38	673,84
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	110,0000	14,3000	45,55	651,37
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч.	2,2400	0,2912	77,17	22,47
2	65-02-014-04	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм Коэфф-ты к нормам	100 м		1,1200	2 008,51	2 249,53
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	43,6000	48,8320	45,55	2 224,30
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,1500	0,1680	12,16	2,04
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1,0900	1,2208	14,00	17,09
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	5,4500	6,1040	1,00	6,10
3	18-03-001-02	Установка радиаторов: стальных	100 кВт		0,2000	101 011,80	20 202,36

		Коэфф-ты к нормам					
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	59,1000	11,8200	45,55	538,40
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.15.07-0024	Дюбели полистиленовые распорные, диаметр 8 мм, длина 40 мм	1000 шт		0,0140	600,00	8,40
	18.5.08.05-0031	Кронштейн стальной оцинкованный, настенный, для крепления радиаторов стальных спаренных, длина 300 мм	компл		14,0000	22,00	308,00
	18.5.10.08-01	Универсальные монтажные комплекты для радиаторов (по проекту)	компл.		14,0000	34,20	478,80
	18.5.10.06-1	Радиаторы биметал. РВС-500, гарантия 5 лет	шт.		126,0000	149,00	18 774,00
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч.	0,0900	0,0180	371,87	6,69
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч.	1,1900	0,2380	77,17	18,37
	91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мпа (1 кгс/см2), высокое 10 мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч.	0,8000	0,1600	3,24	0,52
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,8500	0,3700	186,98	69,18
4	16-05-001-01	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		20,0000	222,04	4 440,71
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	1,4700	29,4000	45,55	1 339,17
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	18.1.09.08-1094-01	Кран шаровой Ду20 со сгоном "американка"	шт.		10,0000	122,00	1 220,00
	24.3.05.11-0001-01	Отвод 90 PPR min3 Pn20 Ду20	шт.		28,0000	14,00	392,00
	24.3.05.07-1019-01	Муфта Ду20 с наружной резьбойпротивопожарных водопроводов и систем пожаротушения, с внутренней резьбой, номинальный наружный диаметр 20x1/2"	шт.		28,0000	11,00	308,00
	23.8.03.06-0001-01	Сгон "американка" Ду20	шт		8,0000	23,10	184,80
	18.1.09.06-1016-01	Кран регулирующий Ду 20мм	шт.		10,0000	92,00	920,00
Машины и механизмы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0100	0,2000	186,98	37,40
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч.	0,3500	7,0000	5,62	39,34
5	18-07-001-05	Установка кранов воздушных Коэфф-ты к нормам	компл		14,0000	23,47	328,52
Трудозатраты							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	0,1200	1,6800	45,55	76,52
Материалы							
	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	18.1.10.14-01	Кран Маевского	шт	1,0000	14,0000	18,00	252,00
6	16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм Коэфф-ты к нормам	100 м		0,3400	2 140,15	727,65
Трудозатраты							

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	13,7100	4,6614	45,55	212,33

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,1670	0,0568	600,00	34,08
01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы м10, длина 100 мм	т	0,00317	0,0011	15 000,00	16,50
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		2,0000	21,00	42,00
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	16,7000	5,6780	2,65	15,05
24.3.02.05-03	Труба PPR PN20 Ду20	м	102,5000	34,8500	9,90	345,02
24.3.05.19-01	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт		30,0000	2,00	60,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мпа (1 кгс/см2), высокое 10 мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч.	1,2700	0,4318	3,24	1,40
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0200	0,0068	186,98	1,27
7	16-04-005-02 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм Кoeff-ты к нормам	100 м		0,7600	2 607,20	1 905,47

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	13,1800	10,0168	45,55	456,27

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,1430	0,1087	600,00	65,22
01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы м10, длина 100 мм	т	0,00272	0,0021	15 000,00	31,50
01.7.17.09	Сверла, буры	шт		4,0000	21,00	84,00
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	14,3000	10,8680	2,65	28,80
24.3.02.05-04	Труба PPR PN20 Ду25	м	102,5000	77,9000	14,15	1 102,29
24.3.05.19-02	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт		50,0000	2,60	130,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.10.09-011	Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мпа (1 кгс/см2), высокое 10 мпа (100 кгс/см2)	маш.-ч.	1,2700	0,9652	3,24	3,13
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0300	0,0228	186,98	4,26
8	16-04-005-03 Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм Кoeff-ты к нормам	100 м		0,0200	4 260,00	85,20

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	12,8000	0,2560	45,55	11,66

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.07-0025	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм	1000 шт	0,1250	0,0025	600,00	1,50
01.7.15.12-0031	Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы м10, длина 100 мм	т	0,00238	0,0000	15 000,00	0,00
24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	12,5000	0,2500	2,65	0,66
24.3.02.05-05	Труба PPR PN20 Ду32	м	102,5000	2,0500	23,00	47,15
24.3.05.19-03	Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам	шт		4,0000	6,00	24,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.10.09-011	Установки для гидравлических	маш.-ч.	1,2700	0,0254	3,24	0,08

		испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 мпа (1 кгс/см ²), высокое 10 мпа (100 кгс/см ²)					
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0400	0,0008	186,98	0,15
9	26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полистилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками Коэфф-ты к нормам	10 м		11,2000	457,48	5 123,82

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	2,2000	24,6400	45,55	1 122,35

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.06.14-0036	Ленты термоизоляционные на основе вспененного каучука, с липким слоем с одной стороны для герметизации стыков рулонной теплоизоляции, цвет серый, ширина 50 мм, толщина 3 мм	м	15,0000	168,0000	1,50	252,00
10.1.02.02-0102	Листы из алюминия марки ад1н, толщина 0,5-2,0 мм	кг	0,0330	0,3696	57,40	21,22
12.2.01.01-0021	Зажимы (клипсы) для монтажа трубной теплоизоляции	100 шт	0,3000	3,3600	10,00	33,60
14.1.04.01-0001	Клей на основе вспененного синтетического каучука для склеивания изоляционных материалов	л	0,1430	1,6016	150,00	240,24
14.5.09.05-0103	Очиститель клея	л	0,0200	0,2240	260,00	58,24
12.2.07.04-0012	Трубки из вспененного каучука, полистилена, теплоизоляция Tetraflex 32мм - техническая трубная теплоизоляция с толщиной 25мм	м		2,0000	16,00	32,00
12.2.07.04-0011	Трубки из вспененного каучука, полистилена, теплоизоляция Tetraflex 25мм - техническая трубная теплоизоляция с толщиной 9мм	м		76,0000	14,80	1 124,80
12.2.07.04-0010	Трубки из вспененного каучука, полистилена, теплоизоляция Tetraflex 20мм - техническая трубная теплоизоляция с толщиной 9мм	м		34,0000	13,60	462,40
10.1.02.03-0001	Проволока алюминиевая, диаметр 1,4-1,8 мм	т	0,000121	0,0014	25 000,00	35,00
23.1.02.07-001	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (металл для креплений)	кг		30,0000	40,00	1 200,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,2500	2,8000	186,98	523,54
91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч.	0,3900	4,3680	4,22	18,43
10	46-03-017-05 Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м ² Коэфф-ты к нормам	м ³		0,0030	5 636,67	16,91

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	75,2200	0,2257	45,55	10,28

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,0059	0,0000	35 000,00	0,00
08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0095	0,0000	25 600,00	0,00
11.1.03.06-0075	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт iii	м ³	0,1800	0,0005	6 000,00	3,00
04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м ³	1,0400	0,0031	1 100,00	3,41

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,4000	0,0012	186,98	0,22
11	18-06-005-01 Установка элеваторов	10 шт		0,1000	30 448,50	3 044,85

	номером: 1, 2					
	Коэфф-ты к нормам					

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	19,8000	1,9800	45,55	90,19

Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита пмб, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,0300	0,0030	4 800,00	14,40
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	2,8000	0,2800	60,80	17,02
01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы м12, длина болта 16-160 мм	т	0,0186	0,0019	29 000,00	55,10
18.5.13.02	Элеваторы	шт	10,0000	1,0000	2 800,00	2 800,00
23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	30,0000	3,0000	20,00	60,00

Машины и механизмы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,3000	0,0300	186,98	5,61
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч.	4,5000	0,4500	5,62	2,53
12	18-06-003-10 Установка воздухоотводчиков Коэфф-ты к нормам	шт.		2,0000	170,90	341,79

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	1,5900	3,1800	45,55	144,85

Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.1.02.08-0002	Прокладки из паронита пмб, толщина 1 мм, диаметр 100 мм	1000 шт	0,0010	0,0020	4 800,00	9,60
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0400	0,0800	50,00	4,00
14.4.02.04-00142	Краска , готовая к применению, для наружных и внутренних работ, ПФ-115	кг	0,0700	0,1400	65,00	9,10
19.1.02.01	Воздухоотводчики	шт	1,0000	2,0000	75,90	151,80

Машины и механизмы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0600	0,1200	186,98	22,44
13	18-06-007-02 Установка фильтров диаметром: 32 мм Коэфф-ты к нормам	10 шт		0,1000	1 302,60	130,26

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	7,5000	0,7500	45,55	34,16

Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,8000	0,0800	60,80	4,86
18.5.14.01-001	Фильтры для очистки воды сетчатый d=32мм, 17,2м3/час	шт	10,0000	1,0000	85,00	85,00

Машины и механизмы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,2500	0,0250	186,98	4,67
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч.	2,8000	0,2800	5,62	1,57
14	18-06-002-01 Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 45 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		2,0000	628,23	1 256,46

Трудозатраты						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	2,6400	5,2800	45,55	240,50

Материалы						
Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита пмб, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,0040	0,0080	3 400,00	27,20
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,3700	0,7400	60,80	44,99

01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы м12, длина болта 16-160 мм	т	0,00124	0,0025	29 000,00	72,50
18.5.05.02-0002	Грязевик из стальных электросварных и водогазопроводных труб, наружный диаметр входного патрубка 45 мм, наружный диаметр корпуса 219 мм	шт	1,0000	2,0000	350,00	700,00
23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	4,0000	8,0000	20,00	160,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0100	0,0200	186,98	3,74
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч.	0,6700	1,3400	5,62	7,53
15	16-05-001-01 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		2,0000	988,01	1 976,01

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	1,4700	2,9400	45,55	133,92

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита пмб, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,0020	0,0040	3 400,00	13,60
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,1400	0,2800	60,80	17,02
01.7.15.03-0013	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы м12, длина болта 16-160 мм	т	0,0011	0,0022	29 000,00	63,80
18.102.01-001	Вентиль из ковкого чугуна 15к449п2 Ду20мм	шт.		2,0000	830,00	1 660,00
23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2,0000	4,0000	20,00	80,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0100	0,0200	186,98	3,74
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 а	маш.-ч.	0,3500	0,7000	5,62	3,93
16	16-05-001-02 Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм Коэфф-ты к нормам	шт.		5,0000	989,88	4 949,39

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	1,4700	7,3500	45,55	334,79

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.1.02.08-0001	Прокладки из паронита пмб, толщина 1 мм, диаметр 50 мм	1000 шт	0,0020	0,0100	3 400,00	34,00
01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей уони 13/45, э42а, диаметр 4-5 мм	кг	0,1400	0,7000	60,80	42,56
01.7.15.03-0014	Болты стальные с шестигранной головкой, в комплекте с шестигранной гайкой и плоской круглой шайбой, диаметр резьбы м16, длина болта 25-200 мм	т	0,0011	0,0055	29 000,00	159,50
23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2,0000	10,0000	20,00	200,00
18.102.01-002	Вентиль из ковкого чугуна 15к449п2 Ду32мм	шт.		5,0000	830,00	4 150,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0200	0,1000	186,98	18,70
91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до	маш.-ч.	0,3500	1,7500	5,62	9,84

17	18-07-001-02	350 а Установка манометров: с трехходовым краном Коефф-ты к нормам	компл		5,0000	2 060,52	10 302,62
----	--------------	---	-------	--	--------	----------	-----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,2200	1,1000	45,55	50,11

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость	
01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0100	0,0500	50,00	2,50	
14.4.02.04-00142	Краска , готовая к применению, для наружных и внутренних работ, ПФ-115	кг		0,0001	65,00	0,01	
63.4.01.01-0002	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу1	компл	1,0000	5,0000	2 050,00	10 250,00	
18	18-07-001-04	Установка термометров в оправе прямых и угловых Коефф-ты к нормам	компл		7,0000	507,18	3 550,29

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,3100	2,1700	45,55	98,84

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.3.04.03-0003	Масло индустриальное и-20а	л	0,1232	0,8624	15,00	12,94
	01.7.07.29-0101	Очес льняной	кг	0,0100	0,0700	50,00	3,50
	14.4.02.04-00142	Краска , готовая к применению, для наружных и внутренних работ, ПФ-115	кг		0,0001	65,00	0,01
	63.4.05.04-002	Термометр технический с закладной гильзой	компл.	1,0000	7,0000	370,00	2 590,00
	63.4.05.04-003	Переход К57х4 - 38х2	шт.		4,0000	120,00	480,00
	64.4.05.04-004	ПереходК45х2,5 - 38х2	шт.		3,0000	120,00	360,00
	63.4.05.04-005	Опора ОПБ2-38 ГОСТ 14911-82	шт.		5,0000	1,00	5,00
19	16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм Коефф-ты к нормам	100 м		0,1900	11 667,16	2 216,76

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	55,3000	10,5070	45,55	478,59

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,3200	0,0608	12,16	0,74
01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	0,3500	0,0665	14,00	0,93
01.7.11.04-0072	Проволока сварочная св-08г2с, диаметр 4 мм	т	0,0002	0,0000	35 000,00	0,00
04.3.01.09-0016	Раствор готовый кладочный, цементный, м200	м3	0,0080	0,0015	1 391,00	2,09
23.1.02.07-001	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты (металл для креплений)	кг		10,0000	40,00	400,00
18.2.06.11-0021	Труба стальная электросварная д=38х2	м		15,0000	75,00	1 125,00
18.2.06.11-0020	Труба стальная электросварная д=25х2	м		1,0000	55,00	55,00
18.2.06.11-0019	Труба стальная электросварная д=18х2	м		3,0000	40,00	120,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,8700	0,1653	186,98	30,91
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч.	18,4400	3,5036	1,00	3,50
20	13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021 Коефф-ты к нормам	100 м2		0,0210	1 010,95	21,23

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	5,3100	0,1115	45,55	5,08

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
14.4.01.01-0003	Грунтовка гф-021	т	0,0090	0,0002	80 000,00	16,00
14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка а	т	0,0015	0,0000	30 000,00	0,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.06.05-011	Погрузки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,0100	0,0002	412,12	0,08
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0100	0,0002	186,98	0,04
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	1,1200	0,0235	1,30	0,03
21	13-03-004-23	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской бт-177 за 2р Коэфф-ты к нормам Коэффициент к трудозатратам=2 Коэффициент к материалам=2 Коэффициент к машинам=2	100 м2		0,0210	2 701,80	56,74

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	2,8800	0,1210	45,55	5,51

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	14.4.02.09-0302	Краска бт-177	т	0,0090	0,0004	120 000,00	48,00
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка а	т	0,0013	0,0001	30 000,00	3,00

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,0200	0,0008	186,98	0,15
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.-ч.	1,4000	0,0588	1,30	0,08
22	26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем Коэфф-ты к нормам	м3		0,1000	4 284,50	428,45

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	18,4500	1,8450	45,55	84,04

Материалы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,00004	0,0000	29 000,00	0,00
	08.3.02.01-0041	Ленты стальные упаковочные, мягкие, нормальной точности по толщине и ширине 0,7х20-50 мм	т	0,0109	0,0011	17 500,00	19,25
	08.3.03.05-0011	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,1 мм	т	0,0011	0,0001	35 000,00	3,50
	08.3.03.05-0013	Проволока стальная низкоуглеродистая оцинкованная разного назначения, диаметр 1,6 мм	т	0,0040	0,0004	35 000,00	14,00
	08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,0390	0,0039	32 000,00	124,80
	12.2.04.04-001	Маты минераловатные толщ. 30мм	1м3	1,0320	0,1032	1 700,00	175,44

Машины и механизмы

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,3700	0,0370	186,98	6,92
	91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пружек, мощность 0,75 кВт	маш.-ч.	1,1800	0,1180	4,22	0,50
23	26-01-053-01	Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия Коэфф-ты к нормам	100 м2		0,0470	44 487,45	2 090,91

Трудозатраты

	Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
	1	Затраты труда	ч-час	139,5500	6,5589	45,55	298,76

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0017	0,0001	29 000,00	2,90
08.3.05.05-031	Сталь оцинкованная толщ. 0,5мм для теплоизоляционных работ	1м2	122,0000	5,7340	310,00	1 777,54

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	1,0600	0,0498	186,98	9,31
91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч.	7,2000	0,3384	7,08	2,40
24 26-01-015-02	Изоляция трубопроводов конструкциями полносборными на основе: матов минераловатных прошивных и плит минераловатных марки 125 Коефф-ты к нормам	м3		0,0400	7 034,25	281,37

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	45,7800	1,8312	45,55	83,41

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.15.14-0304	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 12 мм	т	0,0008	0,0000	29 000,00	0,00
08.3.05.05-0054	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,8 мм	т	0,0064	0,0003	32 000,00	9,60
12.2.01.07	Материалы теплоизоляционные	м3	1,0800	0,0432	1 700,00	73,44
12.2.01.07-001	Полуфутляры ПЭ из АД1Н-0,5, заполненные матами минераловатными прошивными с обкладками толщ.40мм	1м3	1,0800	0,0432	2 500,00	108,00

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч.	0,6900	0,0276	186,98	5,16
91.21.22-441	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч.	4,9100	0,1964	7,08	1,39
91.21.22-443	Станки универсальные электромеханические для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек, мощность 0,75 квт	маш.-ч.	2,1700	0,0868	4,22	0,37
26 70-01-051-1	Прочие материалы, радиаторы (с использованием погрузчика): погрузка Коефф-ты к нормам	т		1,2000	60,15	72,18

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Затраты труда	ч-час	0,2890	0,3468	45,55	15,80

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.06.05-011	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.-ч.	0,1140	0,1368	412,12	56,38
26 70-02-052-03-10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км Коефф-ты к нормам	т		1,2000	25,78	30,93

Машины и механизмы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма	Кол-во	Цена	Стоимость
91.14.03-002	Автомобили-самосвалы, грузоподъемность до 10 т	маш.-ч.	1,0520	1,2624	24,50	30,93

Итого по разделу 1:

	Сумма по разделу			Р.		66 504,25
	В т.ч. зарплата			1		8 741,20
	В т.ч. материалы			1		56 778,05

В т.ч. механизмы	1	985,00
ЕСН (от ФОТ)	25 %	2 185,30
Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	993,00
Транспортные	1 %	567,78
ИТОГО 1		70 250,33
Накладные расходы	4 %	2 810,01
ИТОГО 2		73 060,34
Сметная прибыль	9 %	6 575,43
ИТОГО 3		79 635,77
ИТОГО 4		79 635,77
Всего по разделу 1:		79 635,77
Итого по смете:		
Сумма по смете	р.	79 634
Всего	р.	79 634
Всего по смете:		79 634 р.

Составил Нач.ПТОПроверил _____
(должность, подпись)

Требования к применяемым материалам:


1. В соответствии с проектной документацией (Приложение №1 к извещению о закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд).

2. Отопление:

- биметаллический радиатор отопления модель 500D1, межосевое расстояние - 500 мм, теплоотдача 1 секции - 158 W. Срок гарантии эксплуатации приборов от производителя должен быть не менее 5-ти лет;
- трубопроводы и фурнитура из полипропилена, выдерживающие температуру 95°C.
- задвижки, краны – не китайского производства.

3. Оконные блоки из:

- четырехкамерной (и выше) профильной системы;
- стекла толщиной 4 мм;
- фурнитуры с функцией микропроветривания;
- подоконника в обязательном порядке;
- металлических отливов толщ. 1 мм, с полимерным покрытием;
- окон с открыванием в 3-и положения;
- москитной сетки.

Заказчик-1	Заказчик-2
Государственная администрация города Бендеры Глава _____ 	Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики, г. Тирасполь Заместитель министра здравоохранения ПМР по закупочной политике _____ 
Получатель	Подрядчик
ГУ «Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи», г. Бендеры Главный врач _____ 	Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно-строительное управление г. Бендеры» Директор _____ 

Календарный график по капитальному ремонту СВА с. Протыгайловка ГУ " Бендерский центр амбулаторно-поликлинической помощи" расположенного по адресу :с Протыгайловка пер.Первомайский,6
(1 этап)

[illegible][illegible][illegible]

Директор МУП РСУ г.Бендеры

Получатель ТУ "БЕЛМАШ"



Согласовано
Зам. Министра здравоохранения по закупкам
Поместиле ПМР



Согласовано
Генеральный директор г. Бугеры