

## Извещение о проведении открытого аукциона

**на выполнение работ реализации Программы «Столица» на 2024 год по объекту:  
- Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№<br>п.п. | Наименование   | Поля для заполнения   |
|------------|--|---|
| 1          | 2  | 3   |
|            | <b>1. Общая информация о закупке:</b>                                |   |
| 1          | Номер извещения (номер закупки согласно утвержденному Плану закупок) | План закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск на 2024 год.<br>п. 8 Прочие расходы целевые программы.<br>Расходы на осуществление г. Тирасполь функций Столицы за счет субсидий из РБ (130310);<br>Расходы на осуществление г. Тирасполь функций Столицы за счет МБ (240330) |
| 2          | Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Открытый аукцион  |
| 3          | Предмет закупки  | <b>Реализация Программы «Столица»<br/>на 2024 год по объекту</b><br>Лот 1 - Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51   |
| 4          | Наименование группы товаров (работ, услуг)                           | Работы. Капитальный ремонт  |
| 5          | Дата размещения извещения  | 15 августа 2024 года  |
|            | <b>2. Сведения о заказчике:</b>                                      |   |
| 1          | Наименование заказчика   | Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск  |
| 2          | Место нахождения   | г. Тирасполь, ул. Покровская, 101   |
| 3          | Почтовый адрес   | г. Тирасполь, ул. Покровская, 101   |
| 4          | Адрес электронной почты  | zakupka@tirasadmin.gospmr.org   |
| 5          | Номер контактного телефона   | 0-533-9 43 89   |
|            | <b>3. Информация о процедуре закупки:</b>                            |   |
| 1          | Дата и время начала подачи заявок                                    | 15 августа 2024 года с 09.00 часов  |
| 2          | Дата и время окончания подачи заявок                                 | 27 августа 2024 года до 09.30 часов   |
| 3          | Место подачи заявки  | г. Тирасполь, ул. Покровская, каб.100 «Одно окно»   |
| 4          | Порядок подачи заявок  | Заявки на участие в открытом аукционе должны быть представлены в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до ее вскрытия, со словами «дата и время вскрытия», по адресу г. Тирасполь, ул. Покровская, 101, каб. 308 с 15 августа 2024   |

|   |   |  |
|---|---|--|
|   |   | г. с 09.00 часов или в форме электронного документа на адрес электронной почты zakupka@tirasadmin.gospmr.org с использованием пароля, обеспечивающего ограничение доступа к информации вплоть до проведения заседания комиссии открытого аукциона. Пароль необходимо предоставить в 09.30 ч. 27 августа 2024 г. Предложения, поступившие на другие адреса электронной почты, а также с нарушением сроков окончания подачи заявок, не будут допущены к рассмотрению на заседании комиссии. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом аукционе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом аукционе должны быть прошиты и пронумерованы. Участник открытого аукциона несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов. |
| 5 | Дата и время проведения закупки   | 27 августа 2024 года в 09.30 часов   |
| 6 | Место проведения закупки  | г. Тирасполь, ул. Покровская, 101, каб. 308  |
| 7 | Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки и критерии этой оценки (в случае определения поставщика товаров, работ, услуг методом проведения запроса предложений) | Оценка заявок участников закупки осуществляется в соответствии со статьей 40 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О закупках Приднестровской Молдавской Республике»   |
|   | <b>4. Начальная (максимальная цена) контракта:</b>  | 1 Лот – 6 902 585 руб. ПМР   |
| 1 | Начальная (максимальная) цена контракта   | 1 Лот – 6 902 585 руб. ПМР   |
|   |   | Итого по Лотам: 6 902 585 руб. ПМР   |
| 2 | Валюта  | Рубль ПМР  |
| 3 | Источник финансирования   | Субсидии из Республиканского бюджета, местный бюджет   |
| 4 | Возможные условия оплаты (предоплата, оплата по факту или отсрочка платежа)   | Перед началом работ «Заказчик» производит «Подрядчику» предварительную оплату (аванс) в размере не более 50 (пятидесяти) процентов от стоимости предмета Контракта, после вступления Контракта в силу по мере бюджетного финансирования. Оплата работ осуществляется «Заказчиком» за фактически выполненные работы, после подписания Сторонами Актов приемки выполненных работ по мере бюджетного финансирования, оформленных в установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики порядке, подписанных всеми Сторонами Контракта, но не позднее 15.12.2024 г. Расчет по  |

|       |  |   |         |        |                               |  |
|-------|--|---|---------|--------|-------------------------------|--|
|       |  | настоящему Контракту производится «Заказчиком» в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет «Подрядчика» по мере бюджетного финансирования.   |         |        |                               |  |
| 5     | Дополнительно  | «Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5% начальной (максимальной) цены контракта   |         |        |                               |  |
|       | <b>5. Информация о предмете (объекте) закупки:</b>   | <b>Лот 1 Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51</b><br>Перечень работ по капитальному ремонту объекта приведен в дефектных актах видов и объемов работ. На выполнение проектных работ в техническом задании на проектирование по объекту.  |         |        |                               |  |
| 1     | Предмет закупки и его описание   |   |         |        |                               |  |
|       | Наименование объекта закупки   | Характеристики объекта закупки  | Ед. изм | Кол-во | Начальная (максимальная) цена | Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), рубли |
| 1 ЛОТ | <b>Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51</b>                                     | Капитальный ремонт  | шт.     | 1      | 6 902 585                     | 6 902 585  |
|       | Итого:   |   |         |        | 6 902 585                     | 6 902 585  |
|       | Всего  |   |         |        | 6 902 585                     | 6 902 585  |
| 2     | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки   | Материалы должны соответствовать предмету лота и отвечать современным требованиям и качеству, в соответствии с проектной документацией. Применять материалы, конструкции и оборудование местного производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги). При производстве работ применять материалы, сертифицированные на территории Приднестровской Молдавской Республики |         |        |                               |  |
| 3     | Иная информация, позволяющая участникам закупки правильно сформировать и представить заявки на участие в закупке | Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона.   |         |        |                               |  |
|       | <b>6. Преимущества, требования к участникам закупки:</b>   |   |         |        |                               |  |
| 1     | Преимущества (отечественный производитель; учреждения и организации уголовно-исполнительной системы, а также     | При осуществлении закупок преимущества предоставляются в соответствии со статьей 19 Закона «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»: а) учреждениям и организациям уголовно-исполнительной  |         |        |                               |  |



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | организации, применяющие труд инвалидов)  | системы;<br>б) организациям, применяющим труд инвалидов;<br>в) отечественным производителям;<br>г) отечественным импортерам.   |
| 2 | Требования к участникам и перечень документов, которые должны быть представлены | <p><b>Требования к участникам закупки:</b></p> <p>1) соответствие требованиям, установленным действующим законодательством ПМР к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;</p> <p>2) отсутствие проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие дела о банкротстве;</p> <p>3) отсутствие решения уполномоченного органа о приостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики на дату подачи заявки на участие в закупке;</p> <p>4) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых должностное лицо заказчика (руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок), его супруг (супруга), близкий родственник по прямой исходящей или нисходящей линии (отец, мать, бабушка, сын, дочь, внук, внучка), полнородный или не полнородный (имеющий общих с должностным лицом заказчика отца или мать) брат (сестра), лицо, усыновленное должностным лицом заказчика, либо усыновитель этого должностного лица заказчика является:</p> <p>а) физическим лицом (в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя), являющимся участником закупки;</p> <p>б) руководителем, единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, учредителем, членом коллегиального органа организации, являющейся участником закупки;</p> <p>в) единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, членом коллегиального органа управления, выгодоприобретателем юридического лица, являющегося участником закупки.</p> <p>Информация подтверждается участником закупки декларацией, форма которой утверждается Правительством Приднестровской Молдавской Республики.</p> <p>5) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;</p> <p>б) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным</p> |



обязательным платежам в бюджеты (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, которые реструктурированы, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

7) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполнявшего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 285, 286, 287 Уголовного кодекса Приднестровской Молдавской Республики, а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации.

**Участником закупки должны быть представлены следующие документы:**

1 Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:

а) опись документов в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

б) информацию и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона (доверенность оригинал);

3) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики - оригинал;

4) предложения участника открытого

аукциона в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией об открытом аукционе

- Копия лицензии на архитектурную деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений (класс сооружения КС-2), заявленные в дефектных актах видов и объемов работ в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

- Копия свидетельства об аккредитации на работы, заявленные в дефектных ведомостях видов и объемов работ с соответствующим перечнем областей аккредитации, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

- Копия свидетельства об аккредитации на проектные работы, заявленные в технических заданиях на проектирование с соответствующим перечнем областей аккредитации, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

- Документы, подтверждающие квалификации работников на выполнение данных видов работ, а также допуск к специальным работам.

**- Коммерческое предложение участника в отношении объекта закупки, с указанием:**

1) Предложение о цене контракта (Лот №\_\_\_) Сметные расчеты должны предоставляться на бумажном и электронном носителе (по требованию) если они сделаны в программе Win Смета NEO Приднестровье и обязательно содержать трудозатраты, материалы, машины и механизмы, полную расшифровку затрат по каждой расценке в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 19 сентября 2022 года № 1011 «Об утверждении Инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом (САЗ 22-44), Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 03 ноября 2023 года № 1144 «Об установлении нормативов, применяемых при определении стоимости работ ресурсным методом ценообразования в строительстве», Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2024 года № 167 «О внесении изменений и дополнения в Приказ министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 03 ноября 2023 года № 1144 «Об установлении



нормативов, применяемых при определении стоимости работ ресурсным методом ценообразования в строительстве», Инструкцией по определению сметных затрат на эксплуатацию строительных машин, Сметными нормами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 21 мая 2015 года № 177 «Об утверждении и введении в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики правовых актов, регулирующих порядок ценообразования в строительстве" (САЗ 15-24).

Перечень работ по капитальному ремонту объекта приведен в дефектных актах видов и объемов работ. На выполнение проектных работ в техническом задании на проектирование по объекту.

- 2) Условия оплаты;
- 3) Гарантийный срок;
- 4) Календарный график выполнения работ.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Документы и коммерческое предложение должны предоставляться в запечатанном конверте с заявкой на участие в закупке в соответствии с п. 2 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

4. Непосредственно участник запроса предложений несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе (Справка с налоговой инспекции о состоянии платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды -оригинал, допускается предоставление документа, полученного



посредством государственной информационной системы «Портал Государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики»);

б) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с подпунктом в) пунктом 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР», с предоставлением

- согласно пункту 1 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 1995 года «О сертификации продукции и услуг» (СЗМР 95-1) **копию сертификата соответствия** на объект закупки (с указанием в графе изготовитель наименования юридического лица – участника открытого аукциона);

- согласно статьи 9 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года «О стандартизации» (СЗМР 94-4) обязательно указывать **ссылки на нормативные документы** по стандартизации, по которым будет поставляться продукция (выполняться работы, оказываться услуги), прошедшие государственную регистрацию, для подтверждения права участника открытого аукциона на получение преимуществ, предусмотренных отечественным производителям – поставщикам (подрядчикам, исполнителям) товаров, работ или услуг необходимо учитывать **Технические условия Приднестровской Молдавской Республики**, разработанные на конкретные модели, марки, типы (виды) товарной продукции, работ, услуг согласованные, утвержденные, зарегистрированные в порядке, установленном уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти в области стандартизации;

- в соответствии с подпунктом д) пункта 1 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 1995 года «О торгово-промышленных палатах в Приднестровской Молдавской Республики (СЗМР 95-2), Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики НП «Торгово-промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики» выдает и удостоверяет в соответствии с международной практикой **сертификаты происхождения товаров**, а также **Акты экспертизы «О наличии собственного производства и отечественного производителя».**

**7) Декларацию об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов,** согласно Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской республики № 15р от 15.01.2024 года «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов.

|   |  |   |
|---|--|---|
|   |  | <p>(<a href="https://zakupki.gospmr.org/index.php/dokumenty/rasporyazheniya">https://zakupki.gospmr.org/index.php/dokumenty/rasporyazheniya</a>)</p>  |
|   | <p>Условия об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принимаемых на себя участниками закупок обязательств</p> | <p>Устанавливаются в соответствии с 5 разделом «Ответственность сторон» проекта Контракта</p> <p>5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим Контрактом.</p> <p>5.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.</p> <p>5.3. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и настоящим Контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.</p> <p>5.4. За нарушение «Подрядчиком» сроков выполнения работ, он уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,05% от цены настоящего Контракта за каждый день просрочки до полного исполнения своей обязанности. При этом сумма взимаемой пени не должна превышать 10% от общей суммы настоящего Контракта.</p> <p>5.5. В случае нарушения «Подрядчиком» сроков исполнения обязательств по Контракту «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» оплату в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Контрактом неустойки за нарушения сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту.</p> <p>5.6. При несоблюдении Подрядчиком требований, установленных в подпунктах а)-г) и пункта 1 статьи 20 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1), разница подлежит возврату в соответствующие бюджеты, в Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики в полном объеме не позднее 1 апреля 2025 года.</p> <p>5.7. За непредставление информации, указанной в части второй пункта 4 статьи 24 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2023 года № 436-3-VII «О республиканском бюджете на 2024 год» (САЗ 24-1), с «Подрядчика» взыскивается пеня в размере 0,05 % от цены договора, заключенного подрядчиком с субподрядчиком. Пени подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.</p> |
| 4 | Требования к гарантийным обязательствам, представляемым  | Лот 1 Гарантийный срок на выполненные работы при нормальной эксплуатации объекта  |

|   |   |   |
|---|---|---|
|   | поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в отношении поставляемых товаров (работ, услуг) | устанавливается на <u>5</u> лет на общестроительные работы и на <u>7</u> лет на кровельные работы с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ. |
|   | <b>7. Условия контракта:</b>  |   |
| 1 | Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги         | <b>Лот 1 Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51</b>  |
| 2 | Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг                  | Общестроительные работы, должны быть выполнены в срок до 15 декабря 2024 года. Проектные работы, должны быть выполнены до 30 октября 2024 года.               |
| 3 | Условия транспортировки и хранения  | нет   |



УТВЕРЖДЕНО  
Заместитель главы Государственной администрации  
города Тирасполь и города Днестровск

\_\_\_\_\_ год

Обоснование закупок товаров, работ и услуг для  
обеспечения государственных (муниципальных) нужд  
и коммерческих нужд

| № п/п закупки, соответствующий № п/п в плане закупки товаров, работ, услуг на 2023 год   | Наименование предмета закупки   | № п/п лота в закупке | Наименование объекта (объектов) закупки и его (их) описание           |   |   |   |                           | Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), рублей ПМР | Наименование метода определения и обоснования начальной (максимальной цены) контракта (начальной (максимальной цены) лота) | Обоснование выбранного метода определения начальной (максимальной) цены контракта (начальной максимальной цены лота), указания на невозможность применения иных методов определения начальной (максимальной) цены | Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Обоснование выбранного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя)                           | Обоснование дополнит. требований (пункт 2 статьи 21 Закона ПМР "О закупках в ПМР") к участникам закупки (при наличии таких требований) |
|--|---|----------------------|---|---|---|---|---------------------------|--|--|---|---|---|--|
|  |   |                      | Наименование товара (работ, услуги)                                   | Качественные и технические характеристики объекта закупки | Обоснование заявленных качественных и технич. характеристик объекта закупки | Количественные характеристики объекта закупки |                           |  |  |   |   |   |  |
|  |   |                      |   |   |   | Единица измерения                             | Количество, объем закупки |  |  |   |   |   |  |
| 1  | 2   | 3                    | 4   | 5   | 6   | 7   | 8                         | 9  | 10   | 11  | 12  | 13  | 14   |
| План закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск на 2024 год.<br>п. 8 «Прочие расходы целевые программы. Расходы на осуществление г. Тирасполь функций Столицы за счет субсидий из РБ (130310).<br>Расходы на осуществление г. Тирасполь функций Столицы за счет МБ (240330). | Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51 | 1                    | Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51 | Капитальный ремонт  |   | шт  | 1                         | 6 902 585  | проектно-сметный метод   | Согласно п.п. а) п.7 ст.16 Закона "О закупках в ПМР"  | Проведение открытого аукциона                           | Сумма закупки превышает 300 000 рублей (утвержденная Законом ПМР "О республиканском бюджете на 2022 год") |  |
|  |   |                      | Итого по 1 ЛОТУ:  |   |   |   |                           | 6 902 585  |  |   |   |   |  |
|  |   |                      | Всего по закупке:   |   |   |   |                           | 6 902 585  |  |   |   |   |  |

Ответственный исполнитель :

\_\_\_\_\_ зам. нач-ка ОС УАСКиГ  
(должность)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

\_\_15 августа\_\_ 2024 г.

**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

(наименование стройки)

**Утверждаю:**

Заказчик

Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 1**  
**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№<br>п.п.                    | Наименование работ   | Единица<br>измерения | Объем работ | Примечание           |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------|----------------------|
| 1                             | 2  | 3                    | 4           | 5                    |
| <b>1. Строительные работы</b> |  |                      |             |                      |
| 1                             | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм | 100 м2               | 0,0392      | 20-01-001-04         |
| 2                             | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм | 100 м2               | 0,0864      | 20-01-001-01         |
| 3                             | Изоляция трубопроводов: матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем                           | м3                   | 0,9200      | 26-01-009-01         |
| 4                             | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2   | шт.                  | 1,0000      | 20-02-002-01         |
| 5                             | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (pp), номер 3, размер 200x200 мм   | шт.                  | 3,0000      | 20-02-003-07         |
| 6                             | Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (pp), номер 1, размер 100x200 мм   | шт.                  | 2,0000      | 20-02-003-05         |
| 7                             | Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (p), номер 150, размер 150x150 мм                                | шт.                  | 3,0000      | 20-02-003-10         |
| <b>2. Монтажные работы</b>    |  |                      |             |                      |
| 8                             | Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы   | шт.                  | 2,0000      | 20-06-019-01         |
| 9                             | Монтаж внешнего блока мульти сплит-системы (б/у от демонтажа)  | шт.                  | 2,0000      | 20-06-019-01         |
| 10                            | Установка рекуператора   | шт.                  | 7,0000      | 20-03-002-01<br>прим |
| 11                            | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т   | шт.                  | 2,0000      | 20-03-002-01         |
| 12                            | Установка канальных вентиляторов массой до 10 кг   | шт.                  | 3,0000      | 20-03-005-01         |
| 13                            | Установка сплит-систем с внутренним блоком настенного типа мощностью: до 5 квт   | шт.                  | 1,0000      | 20-06-018-03         |
| <b>3. Оборудование</b>        |  |                      |             |                      |
| 14                            | Канальный вентилятор ВКМ100  | шт.                  | 1,0000      |                      |
| 15                            | Канальный вентилятор ВКМ150  | шт.                  | 1,0000      |                      |
| 16                            | Канальный вентилятор ВКМ250  | шт.                  | 1,0000      |                      |
| 17                            | Вентилятор осевой ОВ 2Д 250  | шт.                  | 2,0000      |                      |
| 18                            | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла PRANA 200С  | шт.                  | 7,0000      |                      |
| 19                            | Кондиционер GREE BORA GWH12AAXB-K3NNA2B/I-B6A/1  | шт.                  | 1,0000      |                      |

**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

(наименование стройки)

**Утверждаю:**

Заказчик

Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 2**  
**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№<br>п.п.                    | Наименование работ  | Единица<br>измерения | Объем работ | Примечание       |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------|------------------|
| 1                             | 2   | 3                    | 4           | 5                |
| <b>1. Строительные работы</b> |   |                      |             |                  |
| <b>1.1. 1 этаж</b>            |   |                      |             |                  |
| <b>1.1.1. Коридор</b>         |   |                      |             |                  |
| 1                             | Разборка плинтусов: деревянных  | 100 м                | 0,0780      | 57-01-003-01     |
| 2                             | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных   | 100 м2               | 0,4300      | 46-02-009-02     |
| 3                             | Очистка вручную поверхностей стен   | 100 м2               | 0,0946      | 62-04-005-01прим |
| 4                             | Разборка каркасных стен: из плит древесностружечных 16 мм   | 100 м2               | 0,1410      | 10-01-012-03     |
| 5                             | Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м2 (монтаж б/у паркета)   | 100 мест             | 0,1200      | 57-01-007-06     |
| 6                             | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом   | 100 м2               | 0,0620      | 57-01-006-12     |
| 7                             | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола: свыше 5 м2  | 100 м2               | 0,0620      | 57-01-020-02     |
| 8                             | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен   | 100 м2               | 0,3940      | 61-04-006-01     |
| 9                             | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых   | 100 м2               | 0,0946      | 10-05-011-02     |
| 10                            | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков  | 100 м2               | 0,0946      | 15-02-019-04     |
| 11                            | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-04 до т=2мм | 100 м2               | -0,0946     | 15-02-019-08     |
| 12                            | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (K=45/15=3)  | 100 м2               | 0,4300      | 15-02-016-03     |
| 13                            | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3               | 0,0241      | 06-15-003-16     |
| 14                            | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100 м2               | 0,3940      | 15-02-019-03     |
| 15                            | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм | 100 м2               | -0,3940     | 15-02-019-07     |
| 16                            | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  | 100 м2               | 0,2530      | 15-04-007-03     |
| 17                            | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков (в т.ч. багет), подготовленным под окраску   | 100 м2               | 0,1156      | 15-04-007-04     |
| 18                            | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя  | 100 м2               | 0,1410      | 15-02-040-01     |
| 19                            | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных   | 100 м                | 0,0760      | 11-01-039-06     |



| 1                                | 2   | 3      | 4       | 5                |
|----------------------------------|---|--------|---------|------------------|
| 20                               | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях)   | 100 м  | 0,0780  | 11-01-040-03     |
| 21                               | Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений   | 100 м  | 0,1300  | 15-07-021-01     |
| <b>1.1.2. Гримерка</b>           |   |        |         |                  |
| 22                               | Разборка покрытий полов: из линолеума   | 100 м2 | 0,3315  | 57-01-002-01     |
| 23                               | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных   | 100 м2 | 0,3315  | 57-01-021-02     |
| 24                               | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т=50мм   | 100 м2 | 0,3315  | 57-01-021-05     |
| 25                               | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных   | 100 м2 | 0,9453  | 46-02-009-02     |
| 26                               | Очистка вручную поверхностей потолков   | 100 м2 | 0,3315  | 62-04-005-01прим |
| 27                               | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм   | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-011-01     |
| 28                               | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до т=50мм   | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-011-02     |
| 29                               | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100  | 100 м3 | 0,0170  | 06-15-003-18     |
| 30                               | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм  | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-011-09     |
| 31                               | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2 | 0,0360  | 15-02-031-01     |
| 32                               | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (К=45/15=3)  | 100 м2 | 0,9093  | 15-02-016-03     |
| 33                               | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3 | 0,0526  | 06-15-003-16     |
| 34                               | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен и потолков  | 100 м2 | 1,2768  | 61-04-006-01     |
| 35                               | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100 м2 | 0,9093  | 15-02-019-03     |
| 36                               | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм | 100 м2 | -0,9093 | 15-02-019-07     |
| 37                               | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков  | 100 м2 | 0,3315  | 15-02-019-04     |
| 38                               | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских                           | 100 м2 | 0,0360  | 15-02-019-05     |
| 39                               | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=5мм | 100 м2 | -0,0360 | 15-02-019-09     |
| 40                               | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-034-04     |
| 41                               | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях)   | 100 м  | 0,2380  | 11-01-040-03     |
| 42                               | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, и откосов, подготовленным под окраску   | 100 м2 | 0,9453  | 15-04-007-03     |
| 43                               | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  | 100 м2 | 0,3315  | 15-04-007-04     |
| <b>1.1.3. Зал (для дискотек)</b> |   |        |         |                  |
| 44                               | Демонтаж декоративных карнизов из полистирола   | 100 м  | 0,8800  | 15-07-021-01     |
| 45                               | Разборка покрытий полов: из линолеума   | 100 м2 | 0,2166  | 57-01-002-01     |
| 46                               | Ремонт полов из щитового паркета: смена квадр   | 100 м2 | 0,1776  | 57-01-014-01     |
| 47                               | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных   | 100 м2 | 0,2166  | 57-01-021-02     |
| 48                               | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до т=50мм   | 100 м2 | 0,2166  | 57-01-021-05     |
| 49                               | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных   | 100 м2 | 2,3870  | 46-02-009-02     |

| 1                     | 2   | 3        | 4       | 5                |
|-----------------------|---|----------|---------|------------------|
| 51                    | Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м2  | 100 мест | 1,3100  | 57-01-007-06     |
| 52                    | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом   | 100 м2   | 1,4840  | 57-01-006-12     |
| 53                    | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола: свыше 5 м2  | 100 м2   | 1,4840  | 57-01-020-02     |
| 54                    | Ремонт порогов шириной: до 100 мм   | 100 мест | 0,0100  | 56-01-017-01     |
| 55                    | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм   | 100 м2   | 0,2166  | 11-01-011-01     |
| 56                    | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до т=50мм   | 100 м2   | 0,2166  | 11-01-011-02     |
| 57                    | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100  | 100 м3   | 0,0110  | 06-15-003-18     |
| 58                    | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм  | 100 м2   | 0,2166  | 11-01-011-09     |
| 59                    | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (K=45/15=3)  | 100 м2   | 2,1650  | 15-02-016-03     |
| 60                    | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2   | 0,2220  | 15-02-031-01     |
| 61                    | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3   | 0,1312  | 06-15-003-16     |
| 62                    | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен и потолков  | 100 м2   | 4,2490  | 61-04-006-01     |
| 63                    | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100 м2   | 2,1650  | 15-02-019-03     |
| 64                    | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм | 100 м2   | -2,1650 | 15-02-019-07     |
| 65                    | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков  | 100 м2   | 1,2373  | 15-02-019-04     |
| 66                    | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолочных откосов плоских                                  | 100 м2   | 0,6247  | 15-02-019-05     |
| 67                    | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=5мм | 100 м2   | -0,6247 | 15-02-019-09     |
| 68                    | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских                           | 100 м2   | 0,2220  | 15-02-019-05     |
| 69                    | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=5мм | 100 м2   | -0,2220 | 15-02-019-09     |
| 70                    | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2   | 0,2166  | 11-01-034-04     |
| 71                    | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях)   | 100 м    | 0,5640  | 11-01-040-03     |
| 72                    | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, и откосов, подготовленным под окраску   | 100 м2   | 2,3870  | 15-04-007-03     |
| 73                    | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков (в т.ч.багет), подготовленным под окраску  | 100 м2   | 1,9940  | 15-04-007-04     |
| 74                    | Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений   | 100 м    | 0,8800  | 15-07-021-01     |
| 75                    | Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2   | 100 м2   | 0,2260  | 11-01-053-01     |
| 76                    | Окраска эмалями составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза   | 100 м2   | 0,0980  | 62-03-008-02прим |
| <b>1.2. 2 этаж</b>    |   |          |         |                  |
| <b>1.2.1. Коридор</b> |   |          |         |                  |
| 77                    | Разборка каркасных стен: из плит древесностружечных 16 мм   | 100 м2   | 0,5820  | 10-01-012-03     |
| 78                    | Разборка плинтусов: деревянных  | 100 м    | 0,4850  | 57-01-003-01     |
| 79                    | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных   | 100 м2   | 1,9606  | 46-02-009-02     |



| 1                               | 2   | 3        | 4       | 5                |
|---------------------------------|---|----------|---------|------------------|
| 80                              | Очистка вручную поверхностей стен   | 100 м2   | 0,6269  | 62-04-005-01прим |
| 81                              | Смена жалюзийных решеток  | 100 шт.  | 0,0200  | 65-03-006-01     |
| 82                              | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен   | 100 м2   | 2,5875  | 61-04-006-01     |
| 83                              | Ремонт покрытий из штучного паркета: на мастике площадью в одном месте свыше 0,5 до 1 м2 (монтаж б/у паркета)   | 100 мест | 0,3500  | 57-01-007-06     |
| 84                              | Шлифовка поверхности паркетных покрытий механизированным способом   | 100 м2   | 0,6269  | 57-01-006-12     |
| 85                              | Покрытие паркетных полов лаком за 3 раза, площадь пола: свыше 5 м2  | 100 м2   | 0,6269  | 57-01-020-02     |
| 86                              | Монтаж одинарного каркаса стен (коробов) из направляющего профиля в чистых помещениях   | 100 м2   | 0,0484  | 15-01-059-04     |
| 87                              | Облицовка коробов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами   | 100 м2   | 0,0484  | 10-05-013-01     |
| 88                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: короб   | 100 м2   | 0,0484  | 15-02-019-05     |
| 89                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=2мм | 100 м2   | -0,0484 | 15-02-019-09     |
| 90                              | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых   | 100 м2   | 0,6269  | 10-05-011-02     |
| 91                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков  | 100 м2   | 0,6269  | 15-02-019-04     |
| 92                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-04 до т=2мм | 100 м2   | -0,6269 | 15-02-019-08     |
| 93                              | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (K=45/15=3)  | 100 м2   | 1,8450  | 15-02-016-03     |
| 94                              | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2   | 0,0672  | 15-02-031-01     |
| 95                              | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3   | 0,1065  | 06-15-003-16     |
| 96                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100 м2   | 1,8450  | 15-02-019-03     |
| 97                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм | 100 м2   | -1,8450 | 15-02-019-07     |
| 98                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских                           | 100 м2   | 0,0672  | 15-02-019-05     |
| 99                              | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=5мм | 100 м2   | -0,0672 | 15-02-019-09     |
| 100                             | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен и откосов, подготовленным под окраску  | 100 м2   | 1,3786  | 15-04-007-03     |
| 101                             | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков (в т.ч. багет), подготовленным под окраску   | 100 м2   | 0,7195  | 15-04-007-04     |
| 102                             | Отделка венецианской штукатуркой предварительно подготовленных поверхностей в два слоя  | 100 м2   | 0,5820  | 15-02-040-01     |
| 103                             | Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных   | 100 м    | 0,0753  | 11-01-039-06     |
| 104                             | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях)   | 100 м    | 0,4850  | 11-01-040-03     |
| 105                             | Устройство плинтусов: деревянных с креплением к стенам шурупами (фартук)  | 100 м    | 0,4850  | 11-01-039-05     |
| 106                             | Улучшенная окраска эмалями по дереву: стен (фартук)   | 100 м2   | 0,0520  | 15-04-025-01     |
| 107                             | Установка декоративных карнизов из полистирола при внутренней отделке помещений   | 100 м    | 0,6170  | 15-07-021-01     |
| <b>1.2.2. Зал 9 (малый зал)</b> |   |          |         |                  |
| 108                             | Демонтаж кресел   | 100 шт.  | 1,0800  | 10-01-059-01прим |
| 109                             | Разборка покрытий полов: из ковровина   | 100 м2   | 0,8466  | 57-01-002-01     |



| 1                        | 2   | 3       | 4       | 5                |
|--------------------------|---|---------|---------|------------------|
| 110                      | Очистка вручную поверхностей потолков   | 100 м2  | 1,1130  | 62-04-005-01прим |
| 111                      | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  | 100 м2  | 1,7704  | 46-02-009-02     |
| 112                      | Разборка деревянных перегородок каркасных, обшитых: досками, неоштукатуренных   | 100 м2  | 0,1300  | 55-01-008-03     |
| 113                      | Монтаж одинарного каркаса стен (коробов) из направляющего профиля в чистых помещениях   | 100 м2  | 0,2266  | 15-01-059-04     |
| 114                      | Облицовка коробов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами   | 100 м2  | 0,2266  | 10-05-013-01     |
| 115                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: короб   | 100 м2  | 0,2266  | 15-02-019-05     |
| 116                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=2мм | 100 м2  | -0,2266 | 15-02-019-09     |
| 117                      | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (гкл) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом (100мм)                       | 100 м2  | 0,1300  | 10-05-001-02     |
| 118                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: перегородок   | 100 м2  | 0,2600  | 15-02-019-03     |
| 119                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=2мм | 100 м2  | -0,2600 | 15-02-019-07     |
| 120                      | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию перегородок и коробов  | 100 м2  | 0,4866  | 61-04-006-01     |
| 121                      | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (K=45/15=3)  | 100 м2  | 1,5442  | 15-02-016-03     |
| 122                      | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2  | 0,2262  | 15-02-031-01     |
| 123                      | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3  | 0,0966  | 06-15-003-16     |
| 124                      | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен и потолков  | 100 м2  | 2,8834  | 61-04-006-01     |
| 125                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100 м2  | 1,5442  | 15-02-019-03     |
| 126                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм | 100 м2  | -1,5442 | 15-02-019-07     |
| 127                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских                           | 100 м2  | 0,2262  | 15-02-019-05     |
| 128                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=5мм | 100 м2  | -0,2262 | 15-02-019-09     |
| 129                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков  | 100 м2  | 1,1130  | 15-02-019-04     |
| 130                      | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2  | 0,3913  | 11-01-034-04     |
| 131                      | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях)   | 100 м   | 0,4500  | 11-01-040-03     |
| 132                      | Устройство покрытий: из готовых ковров на комнату на клею   | 100 м2  | 0,8466  | 11-01-037-06     |
| 133                      | Укладка металлического накладного профиля (порога)  | 100 м   | 0,7030  | 11-01-049-01     |
| 134                      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, коробов и откосов, подготовленным под окраску   | 100 м2  | 2,2570  | 15-04-007-03     |
| 135                      | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  | 100 м2  | 1,1130  | 15-04-007-04     |
| 136                      | Установка кресел (б/у от демонтажа)   | 100 шт. | 1,0800  | 10-01-059-01     |
| <b>1.2.3. Кабинет 14</b> |   |         |         |                  |
| 137                      | Разборка шкафа  | 100 м2  | 0,1640  | 10-01-057-01     |
| 138                      | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2  | 0,5890  | 11-01-034-04     |

| 1                    | 2   | 3      | 4       | 5                |
|----------------------|---|--------|---------|------------------|
| 139                  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов  | 100 м  | 0,3180  | 57-01-003-01     |
| 140                  | Демонтаж зеркального пано   | 100 м2 | 0,0690  | 63-01-006-03прим |
| 141                  | Очистка вручную поверхностей стен и потолков  | 100 м2 | 1,4077  | 62-04-005-01прим |
| 142                  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных  | 100 м2 | 0,2460  | 46-02-009-02     |
| 143                  | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (K=45/15=3)  | 100 м2 | 0,2460  | 15-02-016-03     |
| 144                  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2 | 0,0467  | 15-02-031-01     |
| 145                  | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3 | 0,0159  | 06-15-003-16     |
| 146                  | Монтаж одинарного каркаса стен (коробов) из направляющего профиля в чистых помещениях   | 100 м2 | 0,0412  | 15-01-059-04     |
| 147                  | Облицовка коробов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами   | 100 м2 | 0,0412  | 10-05-013-01     |
| 148                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: коробов   | 100 м2 | 0,0412  | 15-02-019-05     |
| 149                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до t=2мм | 100 м2 | -0,0412 | 15-02-019-09     |
| 150                  | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен и потолков  | 100 м2 | 1,4956  | 61-04-006-01     |
| 151                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100 м2 | 0,8187  | 15-02-019-03     |
| 152                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до t=5мм | 100 м2 | -0,8187 | 15-02-019-07     |
| 153                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских                           | 100 м2 | 0,0467  | 15-02-019-05     |
| 154                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до t=5мм | 100 м2 | -0,0467 | 15-02-019-09     |
| 155                  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков  | 100 м2 | 0,5890  | 15-02-019-04     |
| 156                  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом (б/у от демонтажа)   | 100 м2 | 0,5300  | 11-01-034-04     |
| 157                  | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2 | 0,0590  | 11-01-034-04     |
| 158                  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях) (б/у от демонтажа)  | 100 м  | 0,3180  | 11-01-040-03     |
| 159                  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, коробов и откосов, подготовленным под окраску   | 100 м2 | 0,9066  | 15-04-007-03     |
| 160                  | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  | 100 м2 | 0,5890  | 15-04-007-04     |
| <b>1.2.4. Зал 12</b> |   |        |         |                  |
| 161                  | Демонтаж тканевого декора   | 100 м2 | 0,4853  | 63-02-001-01прим |
| 162                  | Разборка каркасных стен: из плит древесностружечных 16 мм   | 100 м2 | 0,2328  | 10-01-012-03     |
| 163                  | Демонтаж декоративного деревянного экрана на регистры отопления   | м2     | 2,4000  | 69-01-031-01прим |
| 164                  | Разборка подиума  | 100 м2 | 0,1657  | 46-04-010-02     |
| 165                  | Разборка покрытий полов: паркетных  | 100 м2 | 0,3315  | 46-04-010-03     |
| 166                  | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: цементных   | 100 м2 | 0,3315  | 57-01-021-02     |
| 167                  | Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки: к норме 57-01-021-02 до t=40мм   | 100 м2 | 0,3315  | 57-01-021-05     |
| 168                  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен кирпичных   | 100 м2 | 0,8335  | 46-02-009-02     |



| 1   | 2   | 3      | 4       | 5                |
|-----|---|--------|---------|------------------|
| 169 | Очистка вручную поверхностей потолков   | 100 м2 | 0,3315  | 62-04-005-01прим |
| 170 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм   | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-011-01     |
| 171 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до т=50мм   | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-011-02     |
| 172 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100  | 100 м3 | 0,0169  | 06-15-003-18     |
| 173 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм  | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-011-09     |
| 174 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (К=45/15=3)  | 100 м2 | 0,8335  | 15-02-016-03     |
| 175 | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2 | 0,0333  | 15-02-031-01     |
| 176 | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3 | 0,0482  | 06-15-003-16     |
| 177 | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен и потолков  | 100 м2 | 1,1983  | 61-04-006-01     |
| 178 | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых   | 100 м2 | 0,3315  | 10-05-011-02     |
| 179 | Облицовка каркасов потолков неперфорированными плитами: акустическими   | 100 м2 | 0,3315  | 34-01-017-15     |
| 180 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами  | 100 м2 | 0,8335  | 10-05-012-01     |
| 181 | Облицовка каркасов стен неперфорированными плитами: акустическими   | 100 м2 | 0,8335  | 34-01-017-05     |
| 182 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских                           | 100 м2 | 0,0333  | 15-02-019-05     |
| 183 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=5мм | 100 м2 | -0,0333 | 15-02-019-09     |
| 184 | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2 | 0,3315  | 11-01-034-04     |
| 185 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях)   | 100 м  | 0,2270  | 11-01-040-03     |
| 186 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, и откосов, подготовленным под окраску   | 100 м2 | 0,0333  | 15-04-007-03     |

### 1.3. Окна, двери

#### 1.3.1. 1 этаж

|     |  |        |        |              |
|-----|--|--------|--------|--------------|
| 187 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками  | 100 м2 | 0,1450 | 46-04-012-01 |
| 188 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных  | 100 м2 | 0,1091 | 46-04-012-03 |
| 189 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,1450 | 10-01-034-08 |
| 190 | Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м  | 100 м  | 0,0950 | 10-01-035-01 |
| 191 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках, площадь проема до 3 м2   | 100 м2 | 0,0378 | 10-01-039-06 |
| 192 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2   | 100 м2 | 0,0713 | 10-01-039-02 |

#### 1.3.2. 2 этаж

|     |  |        |        |              |
|-----|--|--------|--------|--------------|
| 193 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками  | 100 м2 | 0,2297 | 46-04-012-01 |
| 194 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных  | 100 м2 | 0,1200 | 46-04-012-03 |
| 195 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,2297 | 10-01-034-08 |
| 196 | Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м  | 100 м  | 0,4320 | 10-01-035-01 |
| 197 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах с герметизацией пенополиуретановым герметиком: в перегородках, пло-   | 100 м2 | 0,1040 | 10-01-039-06 |



| 1                         | 2  | 3      | 4       | 5               |
|---------------------------|--|--------|---------|-----------------|
|                           | щадь проема до 3 м2  |        |         |                 |
| 198                       | Установка блоков в внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2                                 | 100 м2 | 0,0162  | 10-01-039-01    |
| <b>1.4. Прочие работы</b> |  |        |         |                 |
| 199                       | Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка  | т      | 51,5860 | 70-01-047-1     |
| 200                       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 8 км (мусор) | т      | 51,5860 | 70-02-052-03-08 |
| 201                       | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 8 км (песок) | т      | 96,5180 | 70-02-052-03-08 |

**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**  
(наименование стройки)

Заказчик

**Утверждаю:**  
Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 3**  
**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№ п.п.                                      | Наименование работ  | Единица измерения | Объем работ | Примечание   |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4           | 5            |
| <b>1. ИТП</b>                                |   |                   |             |              |
| <b>1.1. Строительные работы (МР п.6.7.1)</b> |   |                   |             |              |
| 1  | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм  | шт.               | 12,0000     | 16-05-001-02 |
| 2  | Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм  | шт.               | 2,0000      | 16-05-001-01 |
| 3  | Установка манометров: с трехходовым краном  | компл             | 12,0000     | 18-07-001-02 |
| 4  | Установка термометров в оправе прямых и угловых   | компл             | 6,0000      | 18-07-001-04 |
| 5  | Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса: 159 мм  | шт.               | 2,0000      | 18-06-001-02 |
| 6  | Установка воздухоотводчиков   | шт.               | 2,0000      | 18-06-003-10 |
| 7  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм   | 100 м             | 0,1000      | 16-04-005-05 |
| 8  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | 100 соединений    | 0,2800      | 16-04-006-05 |
| 9  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм   | 100 м             | 0,1000      | 16-04-005-04 |
| 10   | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 100 соединений    | 0,2400      | 16-04-006-04 |
| 11   | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками                                     | 10 м              | 2,0000      | 26-01-017-01 |
| 12   | Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем   | м3                | 0,1650      | 26-01-003-01 |
| 13   | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021  | 100 м2            | 0,0200      | 13-03-002-04 |
| 14   | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115 за 2 раза   | 100 м2            | 0,0200      | 13-03-004-26 |
| 15   | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т  | т                 | 0,0250      | 09-03-039-01 |
| <b>1.2. Монтажные работы</b>                 |   |                   |             |              |
| 16   | Бобышки, штуцеры на номинальное давление: до 10 мпа   | 100 шт.           | 0,1800      | 12-10-001-01 |
| <b>2. Отопление</b>                          |   |                   |             |              |
| <b>2.1. Демонтажные работы</b>               |   |                   |             |              |
| <b>2.1.1. ИТП</b>                            |   |                   |             |              |
| 17   | Демонтаж распределительных гребенок диаметром корпуса: до 150 мм  | 100 шт.           | 0,0200      | 65-02-015-01 |
| 18   | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм  | 100 м             | 0,2200      | 65-02-003-05 |



| 1                                 | 2   | 3              | 4        | 5                |
|-----------------------------------|---|----------------|----------|------------------|
| 19                                | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм    | 100 м          | 0,1200   | 16-04-005-05     |
| <b>2.1.2. 1 этаж</b>              |   |                |          |                  |
| 20                                | Демонтаж обшивки : из плит древесностружечных 16 мм   | 100 м2         | 0,4390   | 10-01-012-03     |
| 21                                | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой   | 100 м2         | 0,3010   | 57-01-002-05     |
| 22                                | Разборка покрытий полов: дощатых  | 100 м2         | 0,8640   | 46-04-010-02     |
| 23                                | Разборка покрытий полов: паркетных  | 100 м2         | 0,1820   | 46-04-010-03     |
| 24                                | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм  | 100 м          | 2,5310   | 65-02-003-04     |
| 25                                | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм  | 100 м          | 0,6400   | 65-02-003-05     |
| 26                                | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм    | 100 м          | 2,1600   | 16-04-005-05     |
| 27                                | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм    | 100 м          | 0,7900   | 16-04-005-04     |
| 28                                | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм    | 100 м          | 0,9800   | 16-04-005-02     |
| 29                                | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг   | 100 шт.        | 0,4300   | 65-02-008-01     |
| 30                                | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг  | 100 шт.        | 0,1800   | 65-02-008-02     |
| <b>2.1.3. 2 этаж</b>              |   |                |          |                  |
| 31                                | Демонтаж обшивки : из плит древесностружечных 16 мм   | 100 м2         | 0,6850   | 10-01-012-03     |
| 32                                | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой   | 100 м2         | 0,0840   | 57-01-002-05     |
| 33                                | Демонтаж покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2         | 0,0840   | 11-01-034-04     |
| 34                                | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм  | 100 м          | 1,2500   | 65-02-003-04     |
| 35                                | Демонтаж внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм    | 100 м          | 0,6100   | 16-04-005-04     |
| 36                                | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг   | 100 шт.        | 0,2500   | 65-02-008-01     |
| 37                                | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг  | 100 шт.        | 0,2100   | 65-02-008-02     |
| <b>2.2. Отопление (МР п6.7.1)</b> |   |                |          |                  |
| 38                                | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: до 4 (3секции)   | 100 шт.        | 0,0100   | 18-03-006-01     |
| 39                                | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 (366 секции)   | 100 шт.        | 0,4300   | 18-03-006-02     |
| 40                                | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10 до 16 (642 секции)  | 100 шт.        | 0,4600   | 18-03-006-03     |
| 41                                | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 16 до 20 (313 секции)  | 100 шт.        | 0,1700   | 18-03-006-03прим |
| 42                                | Установка кранов радиаторных  | компл          | 214,0000 | 18-07-001-01прим |
| 43                                | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм   | 100 м          | 2,9000   | 16-04-005-05     |
| 44                                | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 50 мм | 100 соединений | 3,1600   | 16-04-006-05     |
| 45                                | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм   | 100 м          | 1,7000   | 16-04-005-04     |
| 46                                | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 40 мм | 100 соединений | 4,0200   | 16-04-006-04     |
| 47                                | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления  | 100 м          | 1,5000   | 16-04-005-03     |



| 1                  | 2   | 3       | 4        | 5                |
|--------------------|---|---------|----------|------------------|
| 21                 | Демонтаж: щитов   | 100 шт. | 0,01000  | 67-01-004-06прим |
| <b>2.2. 1 этаж</b> |   |         |          |                  |
| 22                 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг   | шт.     | 3,00000  | 08-03-599-01     |
| 23                 | Монтажная рейка   | 100 м   | 0,03000  | 08-03-576-01     |
| 24                 | Прибор или аппарат  | шт.     | 49,00000 | 08-03-575-01     |
| 25                 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке  | 100 шт. | 0,45000  | 08-03-591-09     |
| 26                 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | 100 шт. | 0,14000  | 08-03-591-05     |
| 27                 | Световые настенные указатели  | 100 шт. | 0,06000  | 08-03-593-10     |
| 28                 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды   | 100 шт. | 0,26000  | 08-03-593-06     |
| 29                 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, двухламповый                                 | 100 шт. | 0,18000  | 08-03-593-07     |
| 30                 | Светильник: местного освещения  | 100 шт. | 0,96000  | 08-03-593-09     |
| 31                 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля  | шт.     | 82,00000 | 08-02-200-01     |
| 32                 | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                              | 100 м   | 8,56000  | 08-02-409-09     |
| 33                 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 м   | 6,80000  | 08-02-412-02     |
| 34                 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> | 100 м   | 1,76000  | 08-02-412-03     |
| 35                 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах   | 100 м   | 2,40000  | 08-02-403-03     |
| 36                 | Коробка ответвительная на стене   | шт.     | 28,00000 | 10-08-019-01     |
| 37                 | Бирки маркировочные у-153 у3,5  | 100 шт. | 0,50000  |                  |
| <b>2.3. 2 этаж</b> |   |         |          |                  |
| 38                 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг   | шт.     | 4,00000  | 08-03-599-01     |
| 39                 | Монтажная рейка   | 100 м   | 0,03000  | 08-03-576-01     |
| 40                 | Прибор или аппарат  | шт.     | 72,00000 | 08-03-575-01     |
| 41                 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке  | 100 шт. | 0,27000  | 08-03-591-09     |
| 42                 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | 100 шт. | 0,07000  | 08-03-591-05     |
| 43                 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | 100 шт. | 0,05000  | 08-03-591-02     |
| 44                 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке   | 100 шт. | 0,28000  | 08-03-591-08     |
| 45                 | Световые настенные указатели  | 100 шт. | 0,06000  | 08-03-593-10     |
| 46                 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды   | 100 шт. | 0,56000  | 08-03-593-06     |
| 47                 | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля  | шт.     | 95,00000 | 08-02-200-01     |
| 48                 | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                              | 100 м   | 16,57000 | 08-02-409-09     |
| 49                 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 м   | 14,24000 | 08-02-412-02     |
| 50                 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммар-                                  | 100 м   | 1,97000  | 08-02-412-03     |



**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**  
(наименование стройки)

Заказчик

Утверждаю:  
Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 5**  
**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№ п.п.                           | Наименование работ  | Единица измерения | Объем работ | Примечание       |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------|------------------|
| 1                                 | 2   | 3                 | 4           | 5                |
| <b>1. Общестроительные работы</b> |   |                   |             |                  |
| <b>1.1. 1 этаж</b>                |   |                   |             |                  |
| 1                                 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>                                    | 100 м             | 2,40000     | 46-03-011-01     |
| 2                                 | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм   | 100 шт.           | 0,55000     | 46-03-009-01     |
| 3                                 | Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм   | 100 м             | 2,40000     | 46-03-017-15     |
| 4                                 | Добавлять к норме 46-03-017-15: на каждые следующие 10 мм глубины борозды до 40мм                             | 100 м             | 2,40000     | 46-03-017-17     |
| 5                                 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см  | 10 м <sup>2</sup> | 0,06300     | 46-03-008-01     |
| 6                                 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см          | 100 шт.           | 0,07000     | 46-03-009-06     |
| 7                                 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | 100 шт.           | 0,02000     | 46-03-009-09     |
| 8                                 | Изготовление стальных гильз диаметром: 22 мм  | 100 шт.           | 0,07000     | 16-02-012-01прим |
| 9                                 | Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм  | 100 шт.           | 0,02000     | 16-02-012-02     |
| <b>1.2. 2 этаж</b>                |   |                   |             |                  |
| 10                                | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>                                    | 100 м             | 3,00000     | 46-03-011-01     |
| 11                                | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм   | 100 шт.           | 0,37000     | 46-03-009-01     |
| 12                                | Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм   | 100 м             | 2,60000     | 46-03-017-15     |
| 13                                | Добавлять к норме 46-03-017-15: на каждые следующие 10 мм глубины борозды до 40мм                             | 100 м             | 2,60000     | 46-03-017-17     |
| 14                                | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: до 12 см  | 10 м <sup>2</sup> | 0,07335     | 46-03-008-01     |
| 15                                | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см          | 100 шт.           | 0,20000     | 46-03-009-06     |
| 16                                | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см | 100 шт.           | 0,03000     | 46-03-009-09     |
| 17                                | Изготовление стальных гильз диаметром: 22 мм  | 100 шт.           | 0,20000     | 16-02-012-01прим |
| 18                                | Изготовление стальных гильз диаметром: 40 мм  | 100 шт.           | 0,03000     | 16-02-012-02     |
| <b>2. Монтажные работы</b>        |   |                   |             |                  |
| <b>2.1. Демонтаж</b>              |   |                   |             |                  |
| 19                                | Демонтаж: выключателей, розеток   | 100 шт.           | 0,48000     | 67-01-004-01     |
| 20                                | Демонтаж: светильников с лампами накаливания  | 100 шт.           | 0,30000     | 67-01-004-03     |

| 1                  | 2   | 3       | 4       | 5            |
|--------------------|---|---------|---------|--------------|
| <b>2.3. 2 этаж</b> |   |         |         |              |
| 18                 | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола  | 100 м   | 2,3000  | 08-02-409-09 |
| 19                 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 м   | 2,3000  | 08-02-412-02 |
| 20                 | Извещатель пс автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  | шт.     | 10,0000 | 10-08-002-02 |
| 21                 | Извещатель пс автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении  | шт.     | 8,0000  | 10-08-002-01 |
| 22                 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт. | 0,0200  | 08-01-081-04 |
| <b>3. Наладка</b>  |   |         |         |              |
| 23                 | Автоматизированная система управления i категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): 20  | система | 1,0000  | 02-01-001-05 |
| 24                 | Автоматизированная система управления i категории технической сложности с количеством каналов (кобщ): за каждый канал свыше 20 до 39 добавлять к норме 02-01-001-05   | канал   | 1,0000  | 02-01-001-06 |
| 25                 | Комплексная наладка ас: ii категории сложности  | система | 1,0000  | 02-02-005-02 |
| 26                 | Приемосдаточные испытания ас: ii категории сложности  | система | 1,0000  | 02-02-007-02 |
| 27                 | Автономная наладка ас: i категории сложности  | система | 1,0000  | 02-02-004-01 |
| 28                 | Инсталляция и базовая настройка общего и специального программного обеспечения  | шт.     | 1,0000  | 02-02-001-01 |



**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

(наименование стройки)

**Утверждаю:**

Заказчик

Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 4**  
**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№<br>п.п.                    | Наименование работ  | Единица<br>измерения | Объем работ | Примечание        |
|-------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|
| 1                             | 2   | 3                    | 4           | 5                 |
| <b>1. Строительные работы</b> |   |                      |             |                   |
| <b>1.1. 1 эт</b>              |   |                      |             |                   |
| 1                             | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>  | 100 м                | 0,3900      | 46-03-011-01      |
| 2                             | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см  | 100 шт.              | 0,0800      | 46-03-009-06      |
| 3                             | Изготовление стальных гильз диаметром: 22 мм  | 100 шт.              | 0,0800      | 16-02-012-01 прим |
| <b>1.2. 2 эт</b>              |   |                      |             |                   |
| 4                             | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>  | 100 м                | 0,1500      | 46-03-011-01      |
| 5                             | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см  | 100 шт.              | 0,0900      | 46-03-009-06      |
| 6                             | Изготовление стальных гильз диаметром: 22 мм  | 100 шт.              | 0,0900      | 16-02-012-01 прим |
| <b>2. Монтажные работы</b>    |   |                      |             |                   |
| <b>2.1. Щитовая</b>           |   |                      |             |                   |
| 7                             | Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише, количество пар: до 20  | шт.                  | 1,0000      | 10-04-112-01      |
| 8                             | Плата разного назначения с подготовкой места установки  | шт.                  | 1,0000      | 10-01-001-10      |
| 9                             | Устройства промежуточные на количество лучей: 10 (Расширительный модуль)  | шт.                  | 2,0000      | 10-08-001-11      |
| 10                            | Ящик с понижающим трансформатором   | шт.                  | 1,0000      | 08-03-603-01      |
| 11                            | Табло сигнальное студийное или коридорное (Клавиатура)  | шт.                  | 1,0000      | 10-04-066-06      |
| 12                            | Прибор или аппарат  | шт.                  | 1,0000      | 08-03-575-01      |
| <b>2.2. 1 этаж</b>            |   |                      |             |                   |
| 13                            | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола  | 100 м                | 1,8500      | 08-02-409-09      |
| 14                            | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 м                | 1,8500      | 08-02-412-02      |
| 15                            | Извещатель пс автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении  | шт.                  | 7,0000      | 10-08-002-02      |
| 16                            | Извещатель пс автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении  | шт.                  | 7,0000      | 10-08-002-01      |
| 17                            | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2: однопроволочного провода (жил кабеля) | 100 шт.              | 0,0400      | 08-01-081-04      |

| 1  | 2  | 3      | 4      | 5            |
|----|--|--------|--------|--------------|
|    | (б/у от демонтажа)   |        |        |              |
| 78 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (б/у от демонтажа) | 100 м2 | 0,0840 | 11-01-035-04 |

| 1                               | 2   | 3              | 4        | 5            |
|---------------------------------|---|----------------|----------|--------------|
|                                 | из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм  |                |          |              |
| 48                              | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 32 мм | 100 соединений | 3,4000   | 16-04-006-03 |
| 49                              | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм   | 100 м          | 1,8000   | 16-04-005-02 |
| 50                              | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм | 100 соединений | 6,0200   | 16-04-006-02 |
| 51                              | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм   | 100 м          | 4,2000   | 16-04-005-01 |
| 52                              | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм | 100 соединений | 22,9800  | 16-04-006-01 |
| 53                              | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками                                     | 10 м           | 121,0000 | 26-01-017-01 |
| 54                              | Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой: до 0,1 т  | т              | 0,2040   | 09-03-039-01 |
| <b>2.3. Строительные работы</b> |   |                |          |              |
| <b>2.3.1. 1 этаж</b>            |   |                |          |              |
| 55                              | Восстановление обшивки : из плит древесностружечных 16 мм (б/у от демонтажа)  | 100 м2         | 0,4390   | 10-01-012-03 |
| 56                              | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2  | 100 м          | 3,8600   | 46-03-015-03 |
| 57                              | Пробивка отверстий в перекрытиях отбойным молотком, размер стороны отверстия: до 150 мм   | 100 шт.        | 0,3400   | 69-01-033-01 |
| 58                              | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см   | 100 шт.        | 0,2800   | 46-03-009-09 |
| 59                              | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.Д.) (штробы)  | 100 м2         | 0,3860   | 15-07-003-02 |
| 60                              | Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм   | 100 м          | 3,8600   | 46-03-017-15 |
| 61                              | Добавлять к норме 46-03-017-15: на каждые следующие 50 мм ширины борозды  | 100 м          | 3,8600   | 46-03-017-16 |
| 62                              | Добавлять к норме 46-03-017-15: на каждые следующие 10 мм глубины борозды до 70мм   | 100 м          | 3,8600   | 46-03-017-17 |
| 63                              | Сплошное выравнивание штукатурки стен гипсовыми смесями при толщине намета: до 5 мм   | 100 м2         | 1,9300   | 61-01-001-03 |
| 64                              | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен , подготовленным под окраску                                     | 100 м2         | 1,9300   | 15-04-007-03 |
| 65                              | Устройство покрытий: из досок паркетных (б/у от демонтажа)  | 100 м2         | 0,1820   | 11-01-034-01 |
| 66                              | Устройство покрытий: дощатых толщиной 28 мм (б/у от демонтажа)  | 100 м2         | 0,8640   | 11-01-033-01 |
| 67                              | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (б/у от демонтажа)  | 100 м2         | 0,3010   | 11-01-035-04 |
| <b>2.3.2. 2 этаж</b>            |   |                |          |              |
| 68                              | Восстановление обшивки : из плит древесностружечных 16 мм (б/у от демонтажа)  | 100 м2         | 0,6850   | 10-01-012-03 |
| 69                              | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2  | 100 м          | 2,5500   | 46-03-015-03 |
| 70                              | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: свыше 25 до 50 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см   | 100 шт.        | 0,2200   | 46-03-009-09 |
| 71                              | Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.Д.) (штробы)  | 100 м2         | 0,2550   | 15-07-003-02 |
| 72                              | Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм   | 100 м          | 2,5550   | 46-03-017-15 |
| 73                              | Добавлять к норме 46-03-017-15: на каждые следующие 50 мм ширины борозды  | 100 м          | 2,5550   | 46-03-017-16 |
| 74                              | Добавлять к норме 46-03-017-15: на каждые следующие 10 мм глубины борозды до 70мм   | 100 м          | 2,5550   | 46-03-017-17 |
| 75                              | Сплошное выравнивание штукатурки стен гипсовыми смесями при толщине намета: до 5 мм   | 100 м2         | 1,2800   | 61-01-001-03 |
| 76                              | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен , подготовленным под окраску                                     | 100 м2         | 1,2800   | 15-04-007-03 |
| 77                              | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2         | 0,0840   | 11-01-034-04 |



| 1                   | 2   | 3       | 4        | 5            |
|---------------------|---|---------|----------|--------------|
|                     | ное сечение: до 16 мм <sup>2</sup>  |         |          |              |
| 51                  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>   | 100 м   | 0,36000  | 08-02-412-04 |
| 52                  | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах   | 100 м   | 2,30000  | 08-02-403-03 |
| 53                  | Коробка ответвительная на стене   | шт.     | 22,00000 | 10-08-019-01 |
| 54                  | Подготовка электрической машины переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машины постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,1 т | шт.     | 12,00000 | 08-03-481-29 |
| 55                  | Бирки маркировочные у-153 у3,5  | 100 шт. | 0,48000  |              |
| <b>2.4. Щитовая</b> |   |         |          |              |
| 56                  | Ящик с одним трехполюсным рубильником и тремя предохранителями, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток: до 100 а   | шт.     | 1,00000  | 08-03-524-10 |
| 57                  | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг   | шт.     | 1,00000  | 08-03-599-09 |
| 58                  | Изолятор опорный напряжением: до 10 кв, количество точек крепления 1  | шт.     | 2,00000  | 08-01-052-01 |
| 59                  | Монтажная рейка   | 100 м   | 0,01000  | 08-03-576-01 |
| 60                  | Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением: до 250 мм <sup>2</sup>  | 100 м   | 0,00600  | 08-01-068-01 |
| 61                  | Прибор или аппарат  | шт.     | 13,00000 | 08-03-575-01 |
| 62                  | Бирки маркировочные у-153 у3,5  | 100 шт. | 0,08000  |              |
| 63                  | Монтаж термоусаживаемой манжеты из трубки для кабеля  | шт.     | 20,00000 | 08-02-200-01 |
| 64                  | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола  | 100 м   | 2,57000  | 08-02-409-09 |
| 65                  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм <sup>2</sup>   | 100 м   | 0,25000  | 08-02-412-04 |
| 66                  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 70 мм <sup>2</sup>   | 100 м   | 1,23000  | 08-02-412-05 |
| 67                  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм <sup>2</sup>  | 100 м   | 0,30000  | 08-02-412-06 |
| 68                  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 150 мм <sup>2</sup>  | 100 м   | 0,79000  | 08-02-412-07 |

**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**  
(наименование стройки)

**Утверждаю:**

Заказчик                      Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 6**  
**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№ п.п.  | Наименование работ  | Единица измерения | Объем работ | Примечание   |
|--|---|-------------------|-------------|--------------|
| 1  | 2   | 3                 | 4           | 5            |
| <b>1. Строительные работы</b>                  |   |                   |             |              |
| <b>1.1. Гримерки 1-го этажа (правое крыло)</b> |   |                   |             |              |
| 1  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов  | 100 м             | 0,3290      | 57-01-003-01 |
| 2  | Разборка покрытий полов: дощатых  | 100 м2            | 0,3800      | 46-04-010-02 |
| 3  | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков   | 100 м2            | 0,3800      | 57-01-001-02 |
| 4  | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и откосов кирпичных   | 100 м2            | 3,3000      | 46-02-009-02 |
| 5  | Устройство подстилающих слоев: песчаных   | м3                | 3,8000      | 11-01-002-01 |
| 6  | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм   | 100 м2            | 0,3800      | 11-01-011-01 |
| 7  | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять к норме 11-01-011-01 до т=50мм   | 100 м2            | 0,3800      | 11-01-011-02 |
| 8  | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 100  | 100 м3            | 0,0194      | 06-15-003-18 |
| 9  | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских  | 100 м2            | 0,2000      | 15-02-031-01 |
| 10   | Штукатурка поверхностей внутри здания цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен (K=45/15=3)  | 100 м2            | 3,1000      | 15-02-016-03 |
| 11   | Приготовление тяжелых кладочных растворов: цементных марки 50   | 100 м3            | 0,1827      | 06-15-003-16 |
| 12   | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию стен   | 100 м2            | 3,1000      | 61-04-006-01 |
| 13   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100 м2            | 3,1000      | 15-02-019-03 |
| 14   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-03 до т=5мм | 100 м2            | -3,1000     | 15-02-019-07 |
| 15   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских                           | 100 м2            | 0,2000      | 15-02-019-05 |
| 16   | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключать к норме: 15-02-019-05 до т=5мм | 100 м2            | -0,2000     | 15-02-019-09 |
| 17   | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, и откосов, подготовленным под окраску   | 100 м2            | 3,3000      | 15-04-007-03 |
| 18   | Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом  | 100 м2            | 0,3800      | 11-01-034-04 |
| 19   | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (дюбелях)   | 100 м             | 0,3290      | 11-01-040-03 |
| 20   | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного  | 100 м2            | 0,3800      | 15-01-047-15 |

| 1                             | 2  | 3      | 4       | 5               |
|-------------------------------|--|--------|---------|-----------------|
|                               | профиля  |        |         |                 |
| <b>1.2. Окна, двери</b>       |  |        |         |                 |
| <b>1.2.1. 1 этаж</b>          |  |        |         |                 |
| <b>1.2.1.1. Примерка №18</b>  |  |        |         |                 |
| 21                            | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками  | 100 м2 | 0,0530  | 46-04-012-01    |
| 22                            | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных  | 100 м2 | 0,0240  | 46-04-012-03    |
| 23                            | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0,0532  | 10-01-034-08    |
| 24                            | Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м  | 100 м  | 0,0310  | 10-01-035-01    |
| 25                            | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  | 100 м2 | 0,0243  | 10-01-039-01    |
| <b>1.2.1.2. Примерка №18А</b> |  |        |         |                 |
| 26                            | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками  | 100 м2 | 0,0187  | 46-04-012-01    |
| 27                            | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных  | 100 м2 | 0,0320  | 46-04-012-03    |
| 28                            | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления    | 100 м2 | 0,0187  | 10-01-034-07    |
| 29                            | Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м  | 100 м  | 0,0110  | 10-01-035-01    |
| 30                            | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема более 3 м2   | 100 м2 | 0,0326  | 10-01-039-02    |
| <b>1.3. Прочие работы</b>     |  |        |         |                 |
| 31                            | Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка  | т      | 15,7800 | 70-01-047-1     |
| 32                            | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 8 км (мусор)   | т      | 15,7800 | 70-02-052-03-08 |
| 33                            | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 8 км (песок)   | т      | 43,8870 | 70-02-052-03-08 |



**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**  
(наименование стройки)

Заказчик **Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск**

**Утверждаю:**

\_\_\_\_\_  
(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 7**  
**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№ п.п.                    | Наименование работ   | Единица измерения | Объем работ | Примечание   |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|
| 1                          | 2  | 3                 | 4           | 5            |
| <b>1. Монтажные работы</b> |  |                   |             |              |
| <b>1.1. 1 этаж</b>         |  |                   |             |              |
| 1                          | Труба гофрированная пвх для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                             | 100 м             | 0,3000      | 08-02-409-09 |
| 2                          | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup> | 100 м             | 0,3000      | 08-02-412-02 |
| 3                          | Извещатель пс автоматический: дымовой, фотозлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении   | шт.               | 2,0000      | 10-08-002-02 |
| 4                          | Извещатель пс автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении   | шт.               | 2,0000      | 10-08-002-01 |

**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

(наименование стройки)

**Утверждаю:**

Заказчик

Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

(должность, подпись)

**Дефектный акт видов и объемов работ № 8  
Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

| №№<br>п.п.                        | Наименование работ  | Единица<br>измерения | Объем работ | Примечание        |
|-----------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------------|
| 1                                 | 2   | 3                    | 4           | 5                 |
| <b>1. Общестроительные работы</b> |   |                      |             |                   |
| <b>1.1. 1 этаж</b>                |   |                      |             |                   |
| 1                                 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>  | 100 м                | 1,12000     | 46-03-011-01      |
| 2                                 | Заделка борозд в стенах шириной до 50 мм, глубиной до 20 мм   | 100 м                | 1,12000     | 46-03-017-15      |
| 3                                 | Добавлять к норме 46-03-017-15: на каждые следующие 10 мм глубины борозды до 40мм   | 100 м                | 1,12000     | 46-03-017-17      |
| 4                                 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см  | 100 шт.              | 0,05000     | 46-03-009-06      |
| 5                                 | Изготовление стальных гильз диаметром: 22 мм  | 100 шт.              | 0,05000     | 16-02-012-01 прим |
| <b>2. Монтажные работы</b>        |   |                      |             |                   |
| <b>2.1. 1 этаж</b>                |   |                      |             |                   |
| 6                                 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке  | 100 шт.              | 0,30000     | 08-03-591-09      |
| 7                                 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке  | 100 шт.              | 0,02000     | 08-03-591-05      |
| 8                                 | Световые настенные указатели  | 100 шт.              | 0,02000     | 08-03-593-10      |
| 9                                 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 2  | 100 шт.              | 0,11000     | 08-03-594-16      |
| 10                                | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды   | 100 шт.              | 0,45000     | 08-03-593-06      |
| 11                                | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм   | 100 м                | 0,40000     | 08-02-390-03      |
| 12                                | Провод в коробах, сечением: до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 м                | 0,40000     | 08-02-399-01      |
| 13                                | Провод в коробах, сечением: до 35 мм <sup>2</sup>   | 100 м                | 0,80000     | 08-02-399-02      |
| 14                                | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола                              | 100 м                | 4,05000     | 08-02-409-09      |
| 15                                | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>  | 100 м                | 2,15000     | 08-02-412-02      |
| 16                                | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм <sup>2</sup> | 100 м                | 1,90000     | 08-02-412-03      |
| 17                                | Коробка ответвительная на стене   | шт.                  | 6,00000     | 10-08-019-01      |



# Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51

(наименование стройки)

Утверждаю:

Заказчик Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

(должность, подпись)

## Дефектный акт видов и объемов работ № 9

Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51

| № п/п                                     | Наименование работ   | Ед. изм.          | Объем работ | Примечание        |
|---|--|-------------------|-------------|-------------------|
| 1   | 2  | 3                 | 4           | 5                 |
| <b>1. Подготовительные работы</b>         |  |                   |             |                   |
| 1   | Разборка покрытий кровель из металлочерепицы основной кровли $k=0,7$   | 100м <sup>2</sup> | 10,2600     | 12-01-020-01      |
| 2   | Разборка покрытий кровель из металлочерепицы надстройки $k=0,7$  | 100м <sup>2</sup> | 1,8753      | 12-01-020-01      |
| 3   | Разборка покрытий кровель из профнастила задней пристройки $k=0,7$   | 100м <sup>2</sup> | 0,9720      | 12-01-020-01 прим |
| 4   | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: желобов  | 100м              | 1,05        | 58-01-003-01      |
| 5   | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с земли и подмостей   | 100м              | 0,82        | 58-01-003-02      |
| 6   | Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных  | 100 шт            | 0,01        | 58-01-002-02      |
| 7   | Разборка облицовки стен из тесаного камня  | 100м <sup>2</sup> | 2,9000      | 46-04-015-01      |
| 8   | Разборка вентиляционных шахт   | 1м <sup>2</sup>   | 13,0000     | 65-03-002-01      |
| 9   | Отбивка штукатурки с поверхностей стен (фронтона со стороны кровли)  | 100м <sup>2</sup> | 1,235       | 46-02-009-02      |
| 10  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен (вентиляционных шахт)   | 100м <sup>2</sup> | 0,3648      | 46-02-009-02      |
| 11  | Отбивка штукатурки с поверхностей стен парапетов (со стороны кровли)   | 100м <sup>2</sup> | 1,8845      | 46-02-009-02      |
| 12  | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте: до 5 м <sup>3</sup> | 1м <sup>3</sup>   | 3,8         | 46-02-007-01      |
| 13  | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича  | 1м <sup>3</sup>   | 0,108       | 46-03-007-03      |
| <b>2. Кровля шатровая в осях1-10; А-3</b> |  |                   |             |                   |
| 14  | Смена стропильных ног из досок   | 100м              | 1,1500      | 58-01-005-04      |
| 15  | Смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание рулонными материалами   | 100м              | 0,6000      | 58-01-005-05      |
| 16  | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции   | 100м <sup>2</sup> | 10,2600     | 12-01-037-04      |
| 17  | Укладка по фермам прогонов: из досок   | 1м <sup>3</sup>   | 2,3000      | 10-01-082-01      |
| 18  | Укладка по фермам прогонов: из брусков (контробрешетка)  | 1м <sup>3</sup>   | 1,5400      | 10-01-082-02      |
| 19  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  | 100м <sup>2</sup> | 10,2600     | 58-01-012-02      |
| 20  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения сложной  | 100м <sup>2</sup> | 10,2600     | 12-01-033-03      |

|   |  |                   |         |                      |
|---|--|-------------------|---------|----------------------|
| 21  | Обработка деревянных поверхностей антисептиком   | 100м <sup>2</sup> | 16,1400 | 10-01-093-01         |
| 22  | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100м <sup>2</sup> | 25,1400 | 26-02-019-02         |
| 23  | Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной: до 1 м                                       | 100м              | 0,6200  | 58-01-020-03         |
| 24  | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал   | 10шт              | 0,3000  | 58-01-021-01         |
| 25  | Устройство чистых перегородок: дощатых однослойных (короба вентиляции)   | 100м <sup>2</sup> | 0,1300  | 10-01-014-02         |
| 26  | Обивка коробов вентиляции оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны   | 100м <sup>2</sup> | 0,1332  | 10-01-044-12<br>прим |
| 27  | Устройство слуховых окон   | 1шт               | 4,0000  | 10-01-003-01         |
| 28  | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                            | 100м <sup>2</sup> | 0,4074  | 12-01-010-01         |
| 29  | Устройство желобов: настенных  | 100м              | 0,4800  | 12-01-009-01         |
| 30  | Устройство металлической водосточной системы колен   | 1шт               | 12,0000 | 12-01-035-01         |
| 31  | Устройство металлической водосточной системы воронок   | 1шт               | 4,0000  | 12-01-035-02         |
| 32  | Устройство металлической водосточной системы труб  | 1м                | 36,0000 | 12-01-035-03         |
| 3. Кровля мягкая в осях 1-5; 6-11;3-К         |  |                   |         |                      |
| 33  | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов  | 100м <sup>2</sup> | 6,8000  | 46-04-008-01         |
| 34  | Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя  | 100м <sup>2</sup> | 6,8000  | 12-01-002-09         |
| 35  | Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков             | 100м              | 1,2000  | 12-01-004-04         |
| 36  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2   | 100<br>мест       | 3,4000  | 58-01-016-03         |
| 37  | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной               | 100м <sup>2</sup> | 3,4000  | 12-01-016-02         |
| 38  | Устройство настенных желобов из листовой стали   | 100 м             | 0,4200  | 58-01-033-02         |
| 39  | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал   | 10шт              | 0,9000  | 58-01-021-01         |
| 40  | На каждый следующий канал добавлять к норме 58-01-021-01 до 31   | 10шт              | 2,2000  | 58-01-021-02         |
| 41  | Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной: до 1 м                                       | 100м              | 0,3784  | 58-01-020-03         |
| 42  | Устройство металлической водосточной системы колен   | 1шт               | 18,0000 | 12-01-035-01         |
| 43  | Устройство металлической водосточной системы воронок   | 1шт               | 6,0000  | 12-01-035-02         |
| 44  | Устройство металлической водосточной системы труб  | 1м                | 54,00   | 12-01-035-03         |
| 4. Кровля надстройки шатровая в осях 4-7; 3-К |  |                   |         |                      |
| 45  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения простой                                    | 100м <sup>2</sup> | 1,8753  | 12-01-033-01         |
| 46  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  | 100м <sup>2</sup> | 1,8753  | 58-01-012-02         |
| 47  | Обработка деревянных поверхностей антисептиком   | 100м <sup>2</sup> | 2,6360  | 10-01-093-01         |
| 48  | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 | 100м <sup>2</sup> | 2,6360  | 26-02-019-02         |
| 49  | Устройство желобов: подвесных  | 100м              | 0,1920  | 12-01-009-02         |
| 50  | Устройство металлической водосточной системы колен   | 1шт               | 12,0000 | 12-01-035-01         |
| 51  | Устройство металлической водосточной системы воронок   | 1шт               | 4,0000  | 12-01-035-02         |
| 52  | Устройство металлической водосточной системы труб  | 1м                | 18,0000 | 12-01-035-03         |
| 5. Кровля пристройки шатровая в осях 4-7; Л-М |  |                   |         |                      |
| 53  | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непромышленного назначения простой                                    | 100м <sup>2</sup> | 0,9720  | 12-01-033-01         |
| 54  | Устройство подкровельной пленочной гидроизоляции   | 100м <sup>2</sup> | 0,9720  | 12-01-037-04         |
| 55  | Укладка по фермам прогонов: из брусков (контробрешетка)  | 1м <sup>3</sup>   | 0,2700  | 10-01-082-02         |
| 56  | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  | 100м <sup>2</sup> | 0,9720  | 58-01-012-02         |
| 57  | Обработка поверхностей антисептиком  | 100м <sup>2</sup> | 1,6000  | 10-01-093-01         |



|                      |   |                   |         |                      |
|----------------------|---|-------------------|---------|----------------------|
| 58                   | Огнезащитное покрытие деревянных поверхностей составом для обеспечения второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251  | 100м <sup>2</sup> | 1,6000  | 26-02-019-02         |
| 59                   | Устройство желобов: подвесных   | 100м              | 0,1160  | 12-01-009-02         |
| 60                   | Устройство металлической водосточной системы колен  | 1шт               | 6,0000  | 12-01-035-01         |
| 61                   | Устройство металлической водосточной системы воронок  | 1шт               | 2,0000  | 12-01-035-02         |
| 62                   | Устройство металлической водосточной системы труб   | 1м                | 12,0000 | 12-01-035-03         |
| 63                   | Смена покрытия стены простой сложности из листовой стали  | 100м <sup>2</sup> | 0,5000  | 58-01-014-06<br>прим |
| 64                   | Смена обделок из листовой стали парапетов без обделки боковых стенок шириной: до 1 м  | 100м              | 0,1800  | 58-01-020-03         |
| 65                   | Устройство слуховых окон  | 1шт               | 2,0000  | 10-01-003-01         |
| 66                   | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали   | 100м <sup>2</sup> | 0,1400  | 12-01-010-01         |
| 6. Отделочные работы |   |                   |         |                      |
| 67                   | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен  | 100м <sup>2</sup> | 1,235   | 15-02-037-01         |
| 68                   | Штукатурка улучшенная стен фронтона со стороны кровли т=40 мм   | 100м <sup>2</sup> | 1,235   | 15-02-001-01         |
| 69                   | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен  | 100м <sup>2</sup> | 0,3648  | 15-02-037-01         |
| 70                   | Штукатурка улучшенная стен вентиляционных шахт т=40 мм  | 100м <sup>2</sup> | 0,3648  | 15-02-001-01         |
| 71                   | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен  | 100м <sup>2</sup> | 1,8845  | 15-02-037-01         |
| 72                   | Штукатурка улучшенная стен парапетов со стороны кровли т=40 мм  | 100м <sup>2</sup> | 1,8845  | 15-02-001-01         |
| 73                   | Устройство каркаса при оштукатуривании: стен  | 100м <sup>2</sup> | 3,0500  | 15-02-037-01         |
| 74                   | Штукатурка улучшенная стен надстройки т=40 мм   | 100м <sup>2</sup> | 3,0500  | 15-02-001-01         |
| 75                   | Смена погонных лепных изделий высотой до 300 мм и выше цементных  | 100м              | 1,33    | 64-13-004-01         |
| 76                   | Смена погонных лепных изделий высотой до 200 мм: цементных  | 100м              | 0,538   | 64-13-003-01         |
| 77                   | Установка гипсовых штучных розеток диаметром: до 500 мм   | 1шт               | 2       | 15-03-002-02         |
| 78                   | Наклеивание сетки штукатурной стеклотканевой по готовому основанию фасада   | 100м <sup>2</sup> | 3,4072  | 61-04-006-01<br>прим |
| 79                   | Сплошное выравнивание поверхностей фасада (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен  | 100м <sup>2</sup> | 2,4483  | 15-02-019-03<br>прим |
| 80                   | Сплошное выравнивание поверхностей фасада (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключить к норме 15-02-019-03 до толщины 6 мм                     | 100м <sup>2</sup> | -2,4483 | 15-02-019-07<br>прим |
| 81                   | Сплошное выравнивание поверхностей фасада (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: лепных изделий криволинейных  | 100м <sup>2</sup> | 0,9589  | 15-02-019-06<br>прим |
| 82                   | Сплошное выравнивание поверхностей фасада (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя исключить к норме 15-02-019-06 до толщины 6 мм                     | 100м <sup>2</sup> | -0,9589 | 15-02-019-10<br>прим |
| 83                   | Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм) | 100м <sup>2</sup> | 3,4072  | 15-04-048-02         |
| 84                   | Гидрофобизация поверхности штукатурки фасадов с применением распылителя   | 100м <sup>2</sup> | 3,4072  | 15-04-043-02         |
| 7. Прочие работы     |   |                   |         |                      |
| 85                   | Приготовление тяжелых отделочных растворов цементных состава 1:3  | 100м <sup>3</sup> | 0,3297  | 06-15-004-06         |
| 86                   | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных марки 50  | 100м <sup>3</sup> | 0,0091  | 06-15-003-16         |
| 87                   | Приготовление тяжелых кладочных растворов цементных М 150   | 100м <sup>3</sup> | 0,0789  | 06-15-003-19         |
| 88                   | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов  | 100м <sup>2</sup> | 4,4     | 69-01-006-01         |
| 89                   | Очистка помещений чердака от строительного мусора   | 100т              | 0,168   | 69-01-009-01         |
| 90                   | Мусор строительный с погрузкой вручную  | тн                | 93,4279 | 70-01-047-01         |
| 91                   | Мусор строительный с выгрузкой вручную  | тн                | 8,8574  | 70-01-047-02         |

|    |  |    |         |                 |
|----|--|----|---------|-----------------|
| 92 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10тн на расстоянии 8 км  | тн | 84,5705 | 70-02-052-03-08 |
| 93 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10тн на расстоянии 5 км   | тн | 8,8574  | 70-02-052-03-05 |
| 94 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 8 км, класс груза 1            | тн | 70,480  | 70-02-052-03-08 |
| 95 | Перевозка грузов (кирпича) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающими вне карьера на расстояние 5 км, класс груза 1 | тн | 5,3200  | 70-02-052-03-05 |
| 96 | Кирпич строительный: погрузка  | 1т | 5,3200  | 70-01-012-1     |
| 97 | Кирпич строительный: разгрузка   | 1т | 5,3200  | 70-01-012-2     |



**Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

(наименование стройки)

**Утверждаю:**

Заказчик

Государственная администрация города  
Тирасполь и города Днестровск

(должность, подпись)

**Техническое задание на проектные работы №2****Проектные работы****Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51**

|    |   |   |
|----|---|---|
| 1. | Визуальное обследование здания<br>$V=19360\text{м}^3$<br>в составе:<br><b>АР – 64%</b><br><b>ОВ – 12%</b><br><b>ВК – 10%</b><br><b>ЭЛ – 9%</b><br><b>Итого: – 95%</b>   | СЦ кап. рем.<br>тб. 16 п. 63<br>К1=14,93 коэф. индексации Приказ<br>МЭР ПМР №40 от 19.01.2024 г.                            |
|    | Строительные обмеры здания (планы<br>этажей, кровли) $S=3540\text{м}^2$<br>II кат. сложности  | СЦ кап. рем.<br>тб. 36 п. 180<br>К1=14,93 коэф. индексации Приказ<br>МЭР ПМР №40 от 19.01.2024 г.                           |
|    | Строительные обмеры фасадов<br>$S_{\text{фасадов}}=2007\text{м}^2$<br>II кат. сложности   | СЦ кап. рем.<br>тб. 36 п. 182<br>К1=14,93 коэф. индексации Приказ<br>МЭР ПМР №40 от 19.01.2024 г.                           |
|    | Комплексный капитальный ремонт здания<br>ГДК кол. зрит мест = $570\text{м}^3$ в составе:<br><b>АР – <math>46 \cdot 0,5 = 23\%</math></b><br><b>ОВ – 4%</b><br><b>ВК – 4%</b><br><b>ЭЛ – 4%</b><br><b>СМ – 9%</b><br><b>Итого: – 44%</b> | СЦ кап. рем.<br>тб. 48 п. 290 (прим).<br>К1=0,44 V раб.<br>К2=14,93 коэф. индексации Приказ<br>МЭР ПМР №40 от 19.01.2024 г. |

## ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

на выполнение работ реализации Программы «Столица» на 2024 год по объекту:  
- Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51  
Заказчик: Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск.  
Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск объявляет о проведении открытого аукциона:

- Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51  
Срок, в течение которого принимаются заявки на участие в открытом аукционе – с 15 августа 2024 года по 27 августа 2024 года.

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются в рабочие дни с 15 августа 2024 года с 09-00 ч. до 17-00 ч., с 16 августа с 08.00 до 17.00 ч., 27 августа с 8-00 ч. до 09-30 ч. по адресу: г. Тирасполь, ул. Покровская, 101, «Одно окно»

Дата заседания комиссии по осуществлению закупок состоится 27 августа 2024 года в 09.30, по адресу: город Тирасполь, улица Покровская, 101, каб. 308.

### 1. Наименование и описание объекта закупки с указанием предъявляемых к нему качественных (технических) характеристик и условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

| №№ п.п.  | Наименование объекта закупки  | Характеристики объекта закупки  | Ед. изм. | Кол-во | Начальная (максимальная) цена | Начальная максимальная цена контракта (начальная максимальная цена лота), цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), рубли |
|----------|---|---|----------|--------|-------------------------------|--|
| 1<br>ЛОТ | Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51 | Капитальный ремонт  | шт.      | 1      | 6 902 585                     | 6 902 585  |
|          | Итого:  |   |          |        | 6 902 585                     | 6 902 585  |
|          | Всего   |   |          |        | 6 902 585                     | 6 902 585  |
| 2        | Дополнительные требования к предмету (объекту) закупки                | Материалы должны соответствовать предмету лота и отвечать современным требованиям и качеству, в соответствии с проектной документацией. Применять материалы, конструкции и оборудование местного производства (в случае их отсутствия – импортные аналоги). При производстве работ применять материалы, сертифицированные на территории Приднестровской Молдавской Республики |          |        |                               |  |

Начальная (максимальная) цена контракта(-ов) составляет 6 902 585 руб.

| Начальная (максимальная цена) контракта: |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| 1  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 Лот – 6 902 585        |
|  |   | Итого по Лоту: 6 902 585 |
| 2  | Валюта                                  | Рубль ПМР                |



и сформирована проектно-сметным методом в соответствии с требованиями подпункта а) пункта 7 статьи 16 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республики» (далее – Закон), **Требования к содержанию, в том числе составу, форме заявок на участие в открытом аукционе, и инструкция по заполнению заявок.**

Заявка должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предусмотренными Распоряжением Правительства ПМР от 25 марта 2020 года № 198р «Об утверждении формы заявок участников закупки» и требованиями, указанными в документации о проведении открытого аукциона. При этом:

1. Заявки на участие в открытом аукционе предоставляются по форме и в порядке, которые указаны в документации открытого аукциона, а также в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого аукциона.

2. Участник открытого аукциона подает в письменной форме заявку на участие в открытом аукционе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа.

3. Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:

**Документы для юридического лица:**

1 Заявка на участие в открытом аукционе должна содержать:

а) опись документов в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

б) информацию и документы об участнике открытого аукциона, подавшем такую заявку:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица);

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника открытого аукциона (доверенность оригинал);

3) для иностранного лица: доверенность и документ о государственной регистрации данного иностранного юридического лица, а также надлежащим образом заверенный перевод на один из официальных языков Приднестровской Молдавской Республики данных документов, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики - оригинал;

4) предложения участника открытого аукциона в отношении объекта закупки с приложением документов, подтверждающих соответствие этого объекта требованиям, установленным документацией об открытом аукционе

- Копия лицензии на архитектурную деятельность, инженерные изыскания для строительства, строительство, проектирование зданий и сооружений и градостроительное планирование территорий и поселений (класс сооружения КС-2), заявленные в дефектных актах видов и объемов работ в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

- Копия свидетельства об аккредитации на работы, заявленные в дефектных ведомостях видов и объемов работ с соответствующим перечнем областей аккредитации, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

- Копия свидетельства об аккредитации на проектные работы, заявленные в технических заданиях на проектирование с соответствующим перечнем областей аккредитации, в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики;

- Документы, подтверждающие квалификации работников на выполнение данных видов работ, а также допуск к специальным работам.

**- Коммерческое предложение участника в отношении объекта закупки, с указанием:**

1) Предложение о цене контракта (Лот №\_\_\_) Сметные расчеты должны предоставляться на бумажном и электронном носителе (по требованию) если они сделаны в программе Win Смета NEO Приднестровье и обязательно содержать трудозатраты, материалы, машины и механизмы, полную расшифровку затрат по каждой расценке в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 19 сентября 2022 года № 1011 «Об утверждении Инструкций, регулирующих порядок ценообразования в строительстве ресурсным методом (САЗ 22-44), Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 03 ноября 2023 года № 1144 «Об установлении нормативов, применяемых при

определении стоимости работ ресурсным методом ценообразования в строительстве», Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 28 февраля 2024 года № 167 «О внесении изменений и дополнения в Приказ министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 03 ноября 2023 года № 1144 «Об установлении нормативов, применяемых при определении стоимости работ ресурсным методом ценообразования в строительстве», Инструкцией по определению сметных затрат на эксплуатацию строительных машин, Сметными нормами на производство строительно-монтажных работ в зимнее время, утвержденными Приказом Министерства экономического развития Приднестровской Молдавской Республики от 21 мая 2015 года № 177 «Об утверждении и введении в действие на территории Приднестровской Молдавской Республики правовых актов, регулирующих порядок ценообразования в строительстве» (САЗ 15-24).

Перечень работ по капитальному ремонту объекта приведен в дефектных актах видов и объемов работ. На выполнение проектных работ в техническом задании на проектирование по объекту.

- 2) Условия оплаты;
- 3) Гарантийный срок;
- 4) Календарный график выполнения работ.

#### **ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Документы и коммерческое предложение должны предоставляться в запечатанном конверте с заявкой на участие в закупке в соответствии с п. 2 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

2. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в закупке, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

3. Заявка на участие в закупке и том такой заявки должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника закупки при наличии печати (для юридических лиц) и подписаны участником закупки или лицом, уполномоченным участником закупки в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

4. Документы, подтверждающие право участника открытого аукциона на получение преимуществ в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР», или копии этих документов

5. Непосредственно участник запроса предложений несет ответственность за подлинность и достоверность представленных информации и документов в соответствии с п. 6 ст. 38 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР».

5) документы, подтверждающие соответствие участника открытого аукциона требованиям, установленным документацией об открытом аукционе (Справка с налоговой инспекции о состоянии платежей в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды -оригинал, допускается предоставление документа, полученного посредством государственной информационной системы «Портал Государственных услуг Приднестровской Молдавской Республики»);

6) документы, подтверждающие принадлежность участника закупки к категории участников закупки, которым предоставляется преимущество при осуществлении закупок в соответствии с подпунктом в) пунктом 1 статьи 19 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в ПМР», с предоставлением

- согласно пункту 1 статьи 7 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 7 февраля 1995 года «О сертификации продукции и услуг» (СЗМР 95-1) копию сертификата соответствия на объект закупки (с указанием в графе изготовитель наименования юридического лица – участника открытого аукциона);

- согласно статьи 9 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 23 ноября 1994 года «О стандартизации» (СЗМР 94-4) обязательно указывать ссылки на нормативные документы по стандартизации, по которым будет поставляться продукция (выполняться работы, оказываться



услуги), прошедшие государственную регистрацию, для подтверждения права участника открытого аукциона на получение преимуществ, предусмотренных отечественным производителям – поставщикам (подрядчикам, исполнителям) товаров, работ или услуг необходимо учитывать **Технические условия Приднестровской Молдавской Республики**, разработанные на конкретные модели, марки, типы (виды) товарной продукции, работ, услуг согласованные, утвержденные, зарегистрированные в порядке, установленном уполномоченном Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительном органе государственной власти в области стандартизации;

- в соответствии с подпунктом д) пункта 1 статьи 12 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 17 января 1995 года «О торгово-промышленных палатах в Приднестровской Молдавской Республики (СЗМР 95-2), Таможенным кодексом Приднестровской Молдавской Республики НП «Торгово-промышленная палата Приднестровской Молдавской Республики» выдает и удостоверяет в соответствии с международной практикой **сертификаты происхождения товаров**, а также **Акты экспертизы «О наличии собственного производства и отечественного производителя».**

**7) Декларацию об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов**, согласно Распоряжению Правительства Приднестровской Молдавской республики № 15р от 15.01.2024 года «Об утверждении формы Декларации об отсутствии личной заинтересованности при осуществлении закупок товаров (работ, услуг), которая может привести к конфликту интересов. (<https://zakupki.gospmr.org/index.php/dokumenty/rasporyazheniya>)

#### **1. «ШАГ открытого аукциона».**

В открытом аукционе могут участвовать только лица, признанные участниками такого аукциона.

Открытый аукцион проводится аукционистом в присутствии секретаря и участников открытого аукциона с обязательным ведением аудио- или видеозаписи открытого аукциона.

Открытый аукцион проводится путем снижения минимальной цены контракта, зафиксированной в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, на «шаг аукциона».

В случае если начальная (максимальная) цена контракта определена в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 16 настоящего Закона, открытый аукцион проводится путем снижения минимальной суммы цены единиц товара, работы, услуги, зафиксированной в протоколе рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, на «шаг аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента начальной (максимальной) цены контракта.

В случае если начальная (максимальная) цена контракта определена в порядке, предусмотренном пунктом 17 статьи 16 настоящего Закона, «шаг аукциона» устанавливается в размере 0,5 процента начальной (максимальной) суммы цены единиц товара, работы, услуги.

#### **2. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполнителями).**

Валюта – рубль ПМР.

#### **3. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта в соответствии со статьей 51 и статьей 61 Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48), с внесенными изменениями и дополнениями.**

1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

а) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) – контрактом, если по предложению заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работы или услуги не более чем на 10 процентов.

При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально увеличению объема работы или услуги исходя из установленной в контракте цены работы или услуги, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта;

б) изменение регулируемых цен (тарифов) на товары (работы, услуги), цен на компримированный (сжатый) природный газ (метан);

в) изменение цен в сторону увеличения в пределах цены контракта и ассортимента товара на отдельный перечень импортируемых товаров, устанавливаемый законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год;

г) изменение цены контракта в сторону уменьшения в случаях, связанных с уменьшением цены и (или) количества приобретаемого товара, работ, услуг, в пределах ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

д) изменение количества приобретаемого товара, работ, услуг в сторону увеличения в случае снижения цены на товар, работы, услуги в пределах цены контракта и ассортимента товара (перечня работ, услуг), при сохранении условий поставки;

е) при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика лимитов бюджетных обязательств в соответствии с порядком, определенным Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

ж) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту. Стоимость измененных объемов и (или) видов выполняемых работ по контракту не может превышать 30 процентов цены заключенного контракта;

з) при увеличении установленного контрактом срока выполнения работ на срок до 90 (девяноста) календарных дней.

#### **4. Заключение контракта по результатам открытого аукциона.**

1. В случае если в срок, предусмотренный документацией об открытом аукционе, победитель открытого аукциона не представил заказчику подписанный контракт, победитель открытого аукциона признается уклонившимся от заключения контракта.

2. Контракт должен быть заключен не позднее чем через 5 (пять) рабочих дней со дня размещения в информационной системе протокола открытого аукциона.

3. В случае если победитель открытого аукциона признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, и вправе заключить контракт с участником открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, с согласия этого участника. В случае отказа участника открытого аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, от заключения контракта заказчик принимает решение о признании открытого аукциона несостоявшимся.

4. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об открытом аукционе, по цене, предложенной победителем, или в случае заключения контракта с участником, который сделал предпоследнее предложение о цене контракта, по цене, предложенной этим участником.

#### **5. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком аукционе.**

Любой участник открытого аукциона вправе направить запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик обязан направить в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации об открытом аукционе, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее чем за 3 (три) дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.

#### **6. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.**

В контракт может быть включено условие о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.

1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с действующим гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа, при условии, если это было предусмотрено контрактом.



3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе.

4. Если заказчиком проведена экспертиза с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе может быть принято заказчиком только при условии, что в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.

5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия указанного решения размещается в информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).

6. Решение заказчика об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 5 (пять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе.

Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления.

7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта.

8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что:

а) поставляемый товар не соответствует установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к поставляемому товару;

б) представлена недостоверная информация о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара установленным требованиям, что позволило участнику стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

Неисполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, определяемых действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики, может являться основанием для принятия заказчиком или поставщиком (подрядчиком, исполнителем) решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. При этом информация о таком поставщике (подрядчике, исполнителе) не включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, посредством запроса предложений.

11. При этом, в случае если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгаемому контракту, а цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных

видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия такого решения направляется заказчику с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику.

Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается день получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе вступает в силу и контракт считается расторгнутым через 10 (десять) рабочих дней со дня надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе.

15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе, если в течение десятидневного срока со дня надлежащего уведомления заказчика о принятом решении устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Закона.

18. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в информационной системе в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем изменения контракта или расторжения контракта.

Дополнительная информация содержится в **Извещении на выполнение работ реализации Программы «Столица» на 2024 год по объекту: «Капитальный ремонт МУ «Городской Дворец культуры», ул. 25 Октября, 51», опубликованном в Информационной системе в сфере закупок Приднестровской Молдавской Республики (<https://zakupki.gospmr.org>) Государственной администрации города Тирасполь и города Днестровск, и является неотъемлемой частью настоящей документации.**