

917 N 1482

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-28 "Ц" г.Тирасполь ул. 25 Октября, 108
 Основание: Контракт № 36-21 от 09.06.2021г.

13.10.2021г.

**АКТ выполненных работ за октябрь 2021г.
 на текущий ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая сто Всего в т.ч. з/п
				Всего в т.ч. з/п	Экс.мех. в т.ч. з/п	
1	2	3	4	5	6	7
1	P8-122	Смена покрытий парапетов из прим. оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,41	<u>21,08</u> 3,56	0	<u>9</u> 1
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 1,02	<u>8,2</u> 6,3	<u>1,9</u> 0	<u>8</u> 6
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 1,02	<u>18,8</u> 11	<u>7,8</u>	<u>19</u> 11
4	E 12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 1,02	<u>53,8</u> 7,64	<u>0,74</u>	<u>55</u> 8
5	E 12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 55 мм	<u>100м2</u> 1,02	<u>2</u> 0,75	<u>1,25</u>	<u>2</u> 1
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u> 0,09	<u>16</u> 6,76	<u>1,4</u>	<u>1</u> 1
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u> 0,09	<u>392</u>		<u>35</u>
8	12-297	Огрунтовка основания битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 1,02	<u>7,65</u> 2,34	<u>0,19</u>	<u>8</u> 2
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 стоя	<u>100м2</u> 0,41	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>159</u> 6
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 1,02	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>395</u> 14
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100тн</u> 0,092	<u>82,4</u> 82,4	<u>0</u> 0	<u>8</u> 8
12	C 3019-10	Вывоз строительного мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,129	<u>137</u> 27,4	<u>27,4</u>	<u>18</u> 4
Итого:						<u>717</u> 61

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		717
2	В том числе: основная зарплата		61
3	Машины и механизмы		22
4	Материалы		634
5	Стоимость общестроительных работ		717
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 116
7	Итого		833
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 29
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 862
10	Итого:		руб. 862
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 862
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 13
14	Итого: СМР 84г.		руб. 875
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		116
16	37+(13*0,3+64*0,4+9*0,16)		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	29
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		179
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	(68+17)*77,67	77,67	руб. ПМР 11256
23	Стоимость работ и услуг		
24	(483-16-346-68-172)*16,1/0,791		руб. ПМР 1656
25	Фактическая ст-ть материал (Приложение 1)		руб. ПМР 22918
26	Итого СМР		35830
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	5378
29	Итого:		41208
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,74165210	руб. ПМР 30562

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоимость
1	Расвор М-100	м3	4,2	790	3318
2	Битумная мастика	кг	81,6	19,6	1599
3	Бензин	л	56,9	16,5	939
4	Нижний слой т-3,0 мм	м2	164,5	25	4113
5	Верхний слой т-4,5 мм	м2	164,5	33	5429
6	Газ сжиженный	кг	43,5	19,3	840
7	Парапет из оцинкован. Стали	м	45,1	69,4	3130
8	Распорники "6" 60 мм	шт	260	2,7	702
9	Серка ВР-I 100*100*2,5	т	0,09	15000	1350
	Итого				21419
	ЗСР	3,00%			643
	Транспортные	4%			857
	ВСЕГО:				22918

Подрядчик:
Директор ООО "Строитермоизоляция"
А.А. Жарков



Заказчик:
Генеральный директор МГУП "Тирастеплоэнерго"
О.М. Ищенко

Нач-к Района: Н.Ф. Скутарь
Нач-к ПТО: Т.Л. Горбунова
инженер ПТО: В.М. Агафонов
О.В. Дабежа

