


Р.д.с.т.р 4478 от 28.09.21г. УПН/1338

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-38 "Ц" г.Тирасполь ул. 1 Мая, 11
 Основание: Контракт № 36-21 от 09.06.2021г.

**АКТ выполненных работ за сентябрь 2021г.
 на текущий ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего в т.ч. з/п	Экс.мех. в т.ч. з/п	Всего в т.ч. з/п	Экс. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим.	Смена покрытий парапетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,38	<u>21,08</u> 3,56	<u>0</u> 0	<u>8</u> 1	<u>0</u> 0
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 2,4	<u>8,2</u> 6,3	<u>1,9</u> 0	<u>20</u> 15	<u>5</u> 0
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 2,26	<u>18,8</u> 11	<u>7,8</u> 0	<u>42</u> 25	<u>18</u> 0
4	E 12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 2,26	<u>53,8</u> 7,64	<u>0,74</u> 0	<u>122</u> 17	<u>2</u> 0
5	E 12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 55 мм	<u>100м2</u> 2,26	<u>2</u> 0,75	<u>1,25</u> 0	<u>5</u> 2	<u>3</u> 0
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u> 0,22	<u>16</u> 6,76	<u>1,4</u> 0	<u>4</u> 1	<u>0</u> 0
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u> 0,22	<u>392</u> 0	<u>0</u> 0	<u>86</u> 0	<u>0</u> 0
8	12-297	Огрунтовка основания битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 2,4	<u>7,65</u> 2,34	<u>0,19</u> 0	<u>18</u> 6	<u>0</u> 0
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 стоя	<u>100м2</u> 0,25	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u> 0	<u>97</u> 3	<u>1</u> 0
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 2,29	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u> 0	<u>887</u> 31	<u>10</u> 0
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100тн</u> 0,18	<u>82,4</u> 82,4	<u>0</u> 0	<u>15</u> 15	<u>0</u> 0
12	C 3019-10	Вывоз строительного мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,252	<u>137</u> 27,4	<u>27,4</u> 0	<u>35</u> 7	<u>7</u> 0
Итого:						<u>1338</u>	<u>45</u>
						<u>123</u>	<u>0</u>



Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		1338
2	В том числе: основная зарплата		123
3	Машины и механизмы		45
4	Материалы		1169
5	Стоимость общестроительных работ		1338
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 217
7	Итого		1554
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 54
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 1609
10	Итого:		руб. 1609
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 1609
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 24
14	Итого: СМР 84г.		руб. 1633
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		227
16	$37+(13*0,3+64*0,4+9*0,16)$		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	57
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		350
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	$(68+17)*77,67$	77,67	руб. ПМР 22064
23	Стоимость работ и услуг		
24	$(483-16-346-68-172)*16,1/0,791$		руб. ПМР 3125
25	Фактическая ст-ть материал (Приложение 1)		руб. ПМР 41539
26	Итого СМР		66728
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	10016
29	Итого:		76743
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,76415542	руб. ПМР 58644

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоимость
1	Расвор М-100	м3	9	790	7110
2	Битумная мастика	кг	192	19,6	3763
3	Бензин	л	134,4	16,5	2218
4	Нижний слой т-3,0 мм	м2	289	25	7225
5	Верхний слой т-4,5 мм	м2	303	33	9999
6	Газ сжиженный	кг	84,5	19,3	1631
7	Парапет из оцинкован. Стали	м	41,8	69,4	2901
8	Распорники "6" 60 мм	шт	250	2,7	675
9	Серка ВР-I 100*100*2,5	т	0,22	15000	3300
	Итого				38822
	ЗСР	3,00%			1165
	Транспортные	4%			1553
	ВСЕГО:				41539

Подрядчик:
Директор ООО "Стройтермоизоляция"
А.А. Жарков



Заказчик:
Генеральный директор ИУЭЛ "Тирастеплоэнерго"
С.И. Шибанов

Нач-к Района П.Ф. Скутарь
Нач-к ПТО Т.Л. Горбунова
инженер ПТО В.М. Агафонов
С.В. Дабежа

