


Накладные расходы от ПЗ на строй. раб.				16,2%	3,362		544,68
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.				8,6%	0,00		0,00
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.				65,0%	0,00		0,00
Накладные расходы от ЗП на монт. обор.				80,0%	0,00		0,00
Накладные расходы от ЗП на монт. эл. обор.				87,0%	0,00		0,00
Итого накладные расходы:							544,68
Итого:							3 906,87
Плановые накопления				3,5%			136,74
Итого:							4 043,61
Непредвиденные затраты				0,0%			0,00
Итого СМР в ц. 1984г.:							4 043,61
ИТОГО СМР в ц. 1991г.				1,43			5 782,37
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эсл. маш+0,4*накл. р.+0,52*зим. уд.-0,16*непрел. р.)							1 621,36
Соцстрах				25,0%			405,34
Прочие затраты:							
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")				0,40%			16
Увелич.-е оплач. отпуска (3% от (зп84-0,22*накл. р))				3,0%			45
Итого:							61
Соцстрах				25,0%			15
Итого по прочим затратам:							77
Стоимость в действующих ценах							
З/плата в тек. ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог				77,670			157 414
Стоимость работ и услуг (смр84-мат. рсс-план. нак-зп84-0,5*соц. стр)/0,791*курс удс				16,10			3 372
Стоимость прочих затрат итого проч. *Кзп							5 944
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)							82 489
Итого в действ. ценах							249 219
Рентабельность				11,61%			28 934
Итого:							278 153
Транспортные услуги							
Итого по смете							278 153



 Директор ООО "СЕЙМ" *С.Н. Пынзрь*

 Нач. ИТОМАП "ЖЭУК г. Тирасполя" *Л.Ф.*

 Инженер МХ *Л.Ф.*

 Черняховский М.С.

Ведомость материалов Подрядчика

№ п/п	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР
1	Бетонаконтак грунт Profilux	кг	400	19,24	7 696,0
2	Пенопласт ППС 3 М15-25	лист	540	13,81	7 457,4
3	Пенопласт ППС 2 М15-25	лист	214	9,20	1 968,8
4	Пенопласт ППС 5 М15-25	лист	130	24,50	3 185,0
5	Фасадный соединитель с пласт. стерж. 10x90	шт	1000	0,70	700,0
6	Фасадный соединитель с пласт. стерж. 10x70	шт	1000	0,90	900,0
7	Сетка фасадная плот 160	м2	880	7,40	6 512,0
8	Клей для плитки Faibax с фиброй 25кг	кг	5620	1,876	10 543,1
9	Клей для армирования сеткой Faibax с фиброй	кг	4000	2,00	8 000,0
10	Краска фасадная Асугларе Universal TM PROFILUX	кг	275	32,16	8 844,0
11	Маяк штукатурный 10мм*3000мм	шт	150	12,90	1 935,0
12	Клей плиточный Faibax для изгот. декоративной штукатурки	кг	1760	1,88	3 308,8
13	Клей ПВА DUFA	кг	20	25,70	514,0
14	Штукатурная смесь цементно-песчаная	кг	6125	1,80	11 025,0
15	Скотч малярный L-48 (50м)	шт	14	27,60	386,4
16	Уголок пласт. перф. 3,0м с сеткой	шт	230	17,90	4 117,0
	Итого :				77093
	Справочно:				
	Итого стоимость мат без ЗГС				0,00
	Итого ЗГС 3%				2313
	Транспортные расходы 4%				3084
	Итого материалы с ЗГС				82489

Составил _____



29.11.2021

Поступило в банк плательщика

«29» ноября 2021 г.
дата

ЭЛЕКТРОННО
вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ 15315

Сумма прописью Семьдесят восемь тысяч сто пятьдесят три рубля 00 копеек

Плательщик МУП "ЖЭУК Г.ТИРАСПОЛЯ"

Сумма 78 153-00

Фискальный код 0200034670

Счет № 2211210000000042

Банк плательщика ОАО "Эксимбанк", г.Тирасполь

Кор.
счет № 20210000088

КУБ 21

Банк получателя ОАО "Эксимбанк", г.Тирасполь

Кор.
счет № 20210000088

КУБ 21

Получатель ООО "Сейм"

Счет № 2212210000000172

Вид опер. 01 Очеред. плат.

Фискальный код 0200040136

Код статьи Рез. поле

Назначение платежа За ремонт фасада по ул. Правды, 4, по контракту № 22 от 05.04.2021г

М.П.

Подписи

Отметки
Банка

ОАО ЭКСИМБАНК

29.11.2021

Гаенко Л.И.