

Дополнительное соглашение №2

О внесении изменения в Контракт № 149-21 от 23 декабря 2021 г.

г. Дубоссары

11 августа 2022 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Бориса Ильича, действующего на основании Устава, с одной стороны и **ООО «Кавун»**, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есинчук Виктории Анатольевны, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны».

В связи с необходимостью корректировки объемов работ «Замоещение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод», на основании письма ООО «Кавун» от 29.07.2022 года, исх. № 73 и руководствуясь п. 3.5, п. 11.1 и 11.2. Контракта № 149-21 от 23 декабря 2021 г. (Далее - «Контракт»)

заключили настоящее дополнительное соглашение №2 о нижеследующем:

1. Скорректировать объемы работ по Контракту, в связи с чем:

1.1. Пункт 1.1. Контракта изложить в новой редакции:

« 1.1. По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в соответствии с заданием (Приложение № 2 к Контракту) и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта выполнить следующие работы:

- «**Замоещение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод**» (далее «Работы») и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Технология работ, применяемые материалы и качество работ должны соответствовать проекту «Реконструкция дороги левобережной плотины Дубоссарской ГЭС» разработанным ООО «Мермарк» г. Тирасполь в 2020 году»

1.2. Дополнить Контракт Приложением № 1 – «Задание» согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.3. Приложение № 1 к Контракту – «Сводная Смета» изложить в новой редакции согласно Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

1.4. Пункт 3.2. Контракта изложить в новой редакции:

«3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при проведении открытого аукциона и составляет **1 927 248 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок восемь) руб. ПМР**».

1.5. Пункт 11.6 Контракта изложить в новой редакции:

«11.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- 1) Приложение № 1 – Сводная Смета.
- 2) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 1 «Вертикальная планировка»;
- 3) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 2 «Срезка плодородного грунта»;
- 4) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 3 «Замоещение»;
- 5) Приложение № 1 к Сводной Смете – Смета № 4 «Железобетонный лоток».
- 6) Приложение № 2 - Задание»


От ЗАКАЗЧИКА


/Герман Б.И./

Контракт № 149-21

От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА


/Есинчук В.А./

2. В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

3. Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 149-21 от 23.12.2021 г.

ЗАКАЗЧИК:

ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Директор
ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Герман Б.И.
" _____ 2022 г.



ПОДРЯДЧИК:

ООО «Кавун»

Директор
ООО «Кавун»
Есипчук В.А.
" _____ 2022 г.



От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 149-21
От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есипчук В.А./

Приложение № 1 к Дополнительному Соглашению № 2 от 11.08.2022 года к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 года

Приложение №2 к Контракту № 149-21 от «23» декабря 2021г.



«Утверждаю»

Директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Герман Б.И.

2022 года

Задание

на выполнение работ:

«Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод»

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ГУП «Дубоссарская ГЭС».
2	Наименование работ	Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод
3	Местоположение объектов	ПМР, г. Дубоссары, ул. Набережная 34.
4	<i>Объем работ:</i>	

4.1. Вертикальная планировка.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1.	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 50м	1000 м3	1,557
2.	Перемещение грунта II группы бульдозером в места насыпи на расстояние 50м	1000 м3	0,184
3.	Планировка площадей ручным способом	100 м2	20,870
4.	Уплотнение грунта II группы кулачковыми катками за 8 проходов	100 м3	1,840
5.	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами в грунтах II группы	1000 м3	0,184
6.	Полив водой уплотняемого грунта	100 м3	1,840
7.	Посев трав с подсыпкой земли растительной вручную	100 м2	3,500
8.	Полив посевов трав водой	100 м2	3,500

4.2. Срезка плодородного грунта

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1.	Разработка растительного грунта I группы экскаватором с	1000	0,05

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 149-21

От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есипчук В.А./

	погрузкой на а/с	м3	
2.	Вывозка грунта I группы на расстояние 2км	100 м3	0,53

4.3. Замошение

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт II группы	100 м3	1,31
2.	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 25см	м3	459,5
3.	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ 24см	м3	494,83
4.	Укладка металлической сетки	100 м2	13,02
5.	Устройство слоя из пленкообразующего материала	1000 м2	1,302
6.	Устройство механизированным способом цементнобетонного однослойного покрытия толщ 20см	м2	1302
7.	Нарезка швов в цементнобетонном покрытии	100 м шва	10,56
8.	Устройство деформационного шва	100 м2	2,38
9.	Установка доски в шов расширения и коробления	м3	0,09
10.	Окраска доски мастикой	тн	0,77
11.	Укрепление обочины гравием тощ 10см	100м2	5,36
12.	Установка барьерного ограждения	10м/п	15,6

4.4. Железобетонный лоток

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ
1.	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт II группы	100 м3	0,144
2.	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ. 10 см	м3	23
3.	Устройство монолитного ж/б лотка бетон М 200	м3	30
4.	Устройство дренажных воронок	1м	12
5.	Устройство водосборных сооружений из ж/б колодцев	1 колодец	2
6.	Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшем вместимостью 1м3, грунт II группы	1000 м3	0,005

Технология работ, применяемые материалы и качество работ должны соответствовать проекту «Реконструкция дороги левобережной плотины Дубоссарской ГЭС» разработанным ООО «Мермарк» г. Тирасполь в 2020 году

СОГЛАСОВАНО:

От организации – Заказчика

М.П.

От организации – Подрядчика

М.П.

И.о. главного инженера ГУП «Дубоссарская ГЭС»

 Торпан Д.П.

инженер ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»

 Руденко В.А.

Директор ООО «Кавун»


 /Есипчук В.А./

От ЗАКАЗЧИКА

 /Герман Б.И./

Контракт № 149-21
От «23» декабря 2021 года

От ПОДРЯДЧИКА

 /Есипчук В.А./

Приложение № 2

к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.

к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Приложение № 1

к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"



СВОДНАЯ СМЕТА

Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод

№ п/п	Наименование работы	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость, руб.
1	Вертикальная планировка	шт.	1	117 715
2	Срезка плодородного грунта	шт.	1	5 946
3	Замошение	шт.	1	1 610 631
4	Железобетонный лоток	шт.	1	207 715
ИТОГО:				1 942 007
Договорной понижающий коэффициент				0,9924
ВСЕГО:				1 927 248
Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч двести сорок восемь рублей ПМР				

сумма прописью

Подрядчик:

Составил:

Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
 Подрядчик: ООО "КАРВИ"

Приложение №1 к сметной смете
 к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.
 к Договору №149-21 от 23.12.2021 г.

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

СМЕТА №1
Вертикальная планировка

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной заработной платы	основной заработной платы		основной заработной платы	эксп. маш.
1	1-1608 1-1615, к=4	Разработка грунта II группы бульдозером с перемещением на расстояние 50м, цена: 43,9+34,70x4	1000м3	1,557	182,700	0,0	182,700	284,46	0,00	284,46
2	1-1608 1-1615, к=4	Перемещение грунта II группы бульдозером в места насыпи на расстоянии 50м, цена: 43,9+34,70x4	1000м3	0,184	182,700	0,0	182,700	33,62	0,00	33,62
3	1-1132	Планировка площадей ручным способом	100м2	20,870	7,150	7,150	0,000	149,22	149,22	0,00
4	1-1163 1-1166, к=7	Уплотнение грунта II группы кулачковыми катками за 8 проходов, цена: 6,56+0,93x7	100м3	1,840	13,070	0,0	13,070	24,05	0,00	24,05
5	1-443	Устройство дорожных насыпей грейдер-элеваторами в грунтах II группы	1000м3	0,184	66,90	0,0	66,90	12,31	0,00	12,31
6	1-1186	Полив водой уплотняемого грунта	100м3	1,840	9,900	0,560	8,340	18,22	1,03	15,35
7	1-1204	Посев трав с подсыпкой земли растительной вручную	100м2	3,500	65,000	18,100	0,100	227,50	63,35	0,35
8	1-1206	Полив посевов трав водой	100м2	3,500	13,900	0,730	13,170	48,65	2,56	46,10
Итого по разделу 1:								798,03	216,16	416,23
в том числе Материалы								165,64		
							ВСЕГО:	798,03	216,16	416,23

Подрядчик: _____
 Составил: _____

Заказчик: _____
 Согласовано: _____
 Начальник ПТО _____
 Проверил: _____
 Инженер ПТО _____
 Инженер ПТО _____

_____ Торган Д.Д.
 _____ Руденко В.А.
 _____ Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Вертикальная планировка**

Коэффициент на з/плату

83.106 руб.

Курс у.д.е

16.100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		165,64		
2	Основная заработная плата		216,16	100%	216,16
3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе:		416,23	30%	124,87
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		318,08	20%	63,62
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		798,03		
6	Накладные расходы на общестроительные работы	20,00%	159,61		
7	ИТОГО накладные расходы:		159,61	40%	63,84
8	ИТОГО:		957,63		
9	Плановые накопления на общестроительные работы	8,00%	76,61		
10	ИТОГО плановые накопления:		76,61		
11	ИТОГО:		1 034,24		
12	Временные здания и сооружения	3,90%	0,00	22%	0,00
13	ИТОГО:		1 034,24		
14	Зимнее удорожание	0,00%	0,00	52%	0,00
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00		
16	ИТОГО:		1 034,24		
17	Непредвиденные затраты	1,50%	15,51	16%	2,48
18	ИТОГО: СМР - 84г.		1 049,75		470,97
19	Отчисления соц. страхования на з/пл. СМР84г.	25,00%			117,74
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)		1 627,12		
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		48 925,04		
22	Стоимость работ и услуг		5 699,59		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		54 624,63		
24	Прочие затраты:				
25	Выслуга лет	11,10%	0,00		
26	Доп. отпуска на п.13	0,40%	4,14		
27	Увелич. ОТП=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. х 0,22) х 0,03	3,00%	13,08		
28	Перевозка рабочих				
29	*2,5%*0,7		18,10		
30	*2,5%*0,3		7,76		
31	ИТОГО: прочие затраты		43,07		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	0,65		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		43,71		
34	Отчисления на соцстрахование	25,00%	6,24		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п		2 647,57		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		368,39		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		3 015,96		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		57 640,59		
39	стоимость материала Подрядчика (Приложение №1)		19 209,25		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №2)		25 502,31		
41	ИТОГО:		102 352,15		
42	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	15 363,06		
43	ИТОГО:		117 715		
44	ВСЕГО по смете :		117 715		

Подготовил:

Составил:

Заказчик:

Инженер ПТО

Инженер ПТО

Забродина И.И.

Приложение №1 к смете №1
к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА
Вертикальная планировка

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР (руб.)
1	Семена трав	кг	4,20	126,8	532,56	1,0%	5,33
2	Земля растительная	м3	53,00	335	17755,00	1,0%	177,55
3	ИТОГО:				18 287,56		182,88
4	Заготовительно-складские расходы				182,88		
5	Транспортные расходы, 4%				738,82		
6	ИТОГО с ЗСР и транспортными расходами				19 209,25		
7	ВСЕГО:				19 209,25		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Начальник ПТО

Инженер ПТО



Торшин Д.П.
Руденко В.А.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

СМЕТА №2
Срезка плодородного грунта

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной заработной платы	экспл. маш.		основной заработной платы	экспл. маш.
1	1-186	Разработка растительного грунта I группы экскаватором с погрузкой на а/с	1000м3	0,05	285,00	22,80	262,20	15,11	1,21	13,90
2	1-3101-2	Вывозка грунта I группы на расстояние 2км	100м3	0,53	43,20	0,00	43,20	22,90	0,00	22,90
		Итого:								
		в том числе Материалы						38,00	1,21	36,79
							ВСЕГО:	38,00	1,21	36,79

Подрядчик:
Составил: 

Заказчик:
Согласовано:
Начальник ПТО

Горлан Д.П.

Проверил:
Инженер ПТО
Инженер ПТО

Гуденко В.А.

Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Срезка плодородного грунта

Коэффициент на з/плату

83,106 руб.

Курс у.д.е.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в соот. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		0,00		
2	Основная заработная плата		1,21	100%	1,21
3	Эксплуатация машин и механизмов, в том числе:		36,79	30%	11,04
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		22,90	20%	4,58
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		38,00		
6	Накладные расходы на общестроительные работы	20,00%	7,60		
7	ИТОГО накладные расходы:		7,60	40%	3,04
8	ИТОГО:		45,60		
9	Плановые накопления на общестроительные работы	8,00%	3,65		
10	ИТОГО плановые накопления:		3,65		
11	ИТОГО:		49,25		
12	Временные здания и сооружения	3,90%	0,00	22%	0,00
13	ИТОГО:		49,25		
14	Зимнее удорожание	0,00%	0,00	52%	0,00
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00		
16	ИТОГО:		49,25		
17	Непредвиденные затраты	1,50%	0,74	16%	0,12
18	ИТОГО: СМР - 84г.		49,99		19,98
19	Отчисления соц. страхования на з/пл. СМР84г.	25,00%			5,00
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)		77,48		
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		2 075,95		
22	Стоимость работ и услуг		487,65		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		2 563,60		
24	Прочие затраты:				
25	Выслуга лет	11,10%	0,00		
26	Доп. отпуска на п.13	0,40%	0,20		
27	Увелич. ОТП.=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. х 0,22) х 0,03	3,00%	0,55		
28	Перевозка рабочих				
29	*2,5%*0,7		0,86		
30	*2,5%*0,3		0,37		
31	ИТОГО: прочие затраты		1,98		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	0,03		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		2,01		
34	Отчисления на соцстрахование	25,00%	0,28		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п		118,37		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		17,54		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		135,91		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		2 699,51		
39	стоимость материала Подрядчика		0,00		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №1)		2 470,58		
41	ИТОГО:		5 170,09		
42	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	776		
43	ИТОГО:		5 946		
44	ВСЕГО по смете :		5 946		

Подрядчик:

Составил:

Заказчик:

;

Инженер ПТО

Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

Приложение №1 к смете №2

к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.

к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

РАСЧЕТ


компенсации стоимости машин и механизмов

Срезка плодородного грунта

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Экскаватор	м-час	8	489,00	3 912,00
	ИТОГО:				3912,00
	Прошло по расчету в ценах 84г.	36,79			
	Эксплуатация машин и механизмов	70%	25,75	/ 0,791*16,1	524,12
	Заработная плата машинистов	30%	11,04	* К 3/п 83,106	917,31
	ИТОГО сметная стоимость машин и механизмов:				1 441,42
	Стоимость компенсации затрат на ЭММ:				2 470,58

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО



Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

СМЕТА №3
Замошение


в ценах 1984 Г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной заработной платы	экспл. маш.		основной заработной платы	экспл. маш.
1	1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт II	100м3	1,31	9,69	6,2	3,49	12,69	8,12	4,57
2	27-19	Устройство подстилающего слоя из песка толщ 25см	м3	459,5	10,2	0,07	0,21	4 686,90	32,17	96,50
3	27-20	Устройство подстилающего слоя из ПГС толщ 24см	м3	494,83	12,8	0,08	0,26	6 333,82	39,59	128,66
4	ц1-1-1 п657	Стоимость цемента	тн	43,12	30,4	0	0	1 310,85	0,00	0,00
5	408-104	Исключить стоимость ПГС	м3	39,59	10,2	0	0	403,82	0,00	0,00
6	27-126	Укладка металлической сетки	100м2	13,02	0,59	0,59	0	7,68	7,68	0,00
7	ц1-1-1-1в п38	Стоимость металлической сетки	тн	3,503	232	0	0	812,70	0,00	0,00
8	27-127 прим	Устройство слоя из пленкообразующего материала	1000м2	1,302	69,5	0	0	90,49	0,00	0,00
9	27-107	Устройство механизированным способом цементнобетонного однослойного покрытия толщ 20см	м2	1302	0,4	0,1	0,2	520,80	130,20	260,40
10	401-40	Стоимость дорожного бетона М-250	м3	260,4	29,2	0	0	7 603,68	0,00	0,00
11	27-125	Нарезка швов в цементнобетонном покрытии	100м шва	10,56	15,6	5,57	6,63	164,74	58,82	70,01
12	27-126	Устройство деформационного шва	100м2	2,38	0,59	0,59	0,00	1,40	1,40	0,00
13	ц1-1-1-1в п31	Стоимость арматуры класса А1 d=16мм	тн	0,25	193	0	0	48,25	0,00	0,00
14	ц1-1-1-1в п32	Стоимость арматуры класса А1 d=25мм	тн	0,15	184	0	0	27,60	0,00	0,00
15	ц1-1-1-1в п31	Стоимость арматуры класса А1 d=20мм	тн	0,23	193	0	0	44,39	0,00	0,00
16	10-28.	Установка доски в шов расширения и коробления	м3	0,09	116	12,9	1,3	10,44	1,16	0,12
17	27-251	Окраска доски мастикой	тн	0,77	46,18	0	2,2	35,56	0,00	1,69
18	27-229	Укрепление обочины гравием толщ 10см	100м2	5,36	133	1,67	4,77	712,88	8,95	25,57

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основной зарплате	экспл. маш.	Всего	в том числе основной зарплате	экспл. маш.
19	27-209	Установка барьерного ограждения	10м/п	15,6	7,8	2,67	1 778,40	121,68	41,65	
		Итого:					24 607,09	409,77	629,17	
		в том числе Материалы					23 568,15			
					ВСЕГО:		24 607,09	409,77	629,17	

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Согласовано:

Начальник ПТО



Торпан Д.П.

Проверил:

Инженер ПТО



Руденко В.А.

Инженер ПТО

Забродина И.И.



Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замошение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Замошение**

Коэффициент на з/плату

83.106 руб.

Курс у.д.е.

16.100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в соот. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		23 568,15		
2	Основная заработная плата		409,77	100%	409,77
3	Эксплуатация машин и механизмов		629,17	30%	188,75
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		0,00	20%	0,00
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		24 607,09		
6	Накладные расходы на общестроительные работы	20,00%	4 921,42		
7	ИТОГО накладные расходы:		4 921,42	40%	1968,57
8	ИТОГО:		29 528,51		
9	Плановые накопления на общестроительные работы	8,00%	2 362,28		
10	ИТОГО плановые накопления:		2 362,28		
11	ИТОГО:		31 890,79		
12	Временные здания и сооружения	3,90%	0,00	22%	0,00
13	ИТОГО:		31 890,79		
14	Знижение удорожание	0,00%	0,00	52%	0,00
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00		
16	ИТОГО:		31 890,79		
17	Непредвиденные затраты	1,50%	478,36	16%	76,54
18	ИТОГО: СМР - 84г.		32 369,15		2643,63
19	Отчисления соц. страх на з/пл. СМР84г.	25,00%			660,91
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)		50 172,18		
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		274 626,43		
22	Стоимость работ и услуг		70 788,21		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		345 414,64		
24	Прочие затраты:				
25	Выслуга лет	11,10%	0,00		
26	Доп. отпуска на п.13	0,40%	127,56		
27	Увелич. ОП.=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. х 0,22) х 0,03	3,00%	46,83		
28	Перевозка рабочих				
29	*2,5%*0,7		558,09		
30	*2,5%*0,3		239,18		
31	ИТОГО: прочие затраты		971,66		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	14,57		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		986,24		
34	Отчисления на соцстрахование	25,00%	103,39		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п		44 174,10		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		11 359,33		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		55 533,43		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		400 948,07		
39	стоимость материала Подрядчика (Приложение №1)		921 009,00		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №2)		78 469,47		
41	ИТОГО:		1 400 426,54		
42	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	210 204,02		
43	ИТОГО:		1 610 631		
44	ВСЕГО по смете :		1 610 631		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО



Забродина И.И.

Приложение №1 к смете №3
к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА
Замощение**

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Код - во	Цена за ед., руб	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР (руб.)
1	Песок	м3	459,5	300	137850,00	1,0%	1 378,50
2	ПГС	м3	455,24	350	159334,00	1,0%	1 593,34
3	Гравий	м3	53,6	450	24120,00	1,0%	241,20
4	Цемент М400	тн	43,12	1750	75460,00	1,0%	754,60
5	Арматура класса А1 d=16мм	тн	0,25372	15310	3884,50	1,0%	38,85
6	Арматура класса А1 d=25мм	тн	0,1488	15310	2278,13	1,0%	22,78
7	Арматура класса А1 d=20мм	тн	0,23465	15310	3592,43	1,0%	35,92
8	Пленкообразующий материал ПМ-100А	кг	520,8	22	11457,60	1,0%	114,58
9	Металлическая сетка	тн	3,50252	15310	53623,63	1,0%	536,24
10	Доска обрезная 150x50x6000	м3	0,9	4500,00	4050,00	1,0%	40,50
11	Мастика битумная BauGut	кг	770	32,1	24717,00	1,0%	247,17
12	Барьерное ограждение 11-МО/190-0,75:2,0-0,75 (ГОСТ 26804-212)	м/п	156	93	14508,00	1,0%	145,08
13	ИТОГО:				514 875,29		5 148,75
14	Заготовительно-складские расходы				5 148,75		
15	Транспортные расходы, 4%				20 800,96		
16	ИТОГО с ЗСР и транспортными расходами				540 825,00		
17	Бетон М250 с доставкой	м3	260,40	1460	380184,00		
18	ВСЕГО:				921 009,00		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Начальник ПТО

Инженер ПТО



Горлан Д.И.
Вуденко В.А.

Приложение №2 к смете №3
к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.


Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

РАСЧЕТ
компенсации стоимости машин и механизмов
Замощение

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бульдозер	м-час	80	500,00	40 000,00
2	Экскаватор	м-час	80	489,00	39 120,00
3	Камаз	м-час	80	300,00	24 000,00
	ИТОГО:				103120,00
	Прошло по расчету в ценах 84г.				
	Эксплуатация машин и механизмов	70%	440,42	/ 0,791*16,1	8 964,30
	Заработная плата машинистов	30%	188,75	* К 3/п 83,106	15 686,23
	ИТОГО сметная стоимость машин и механизмов:				24 650,53
	Стоимость компенсации затрат на ЭММ:				78 469,47

Подрядчик: 
Составил: _____

Заказчик: _____
Проверил: 
Инженер ПТО Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"
Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

СМЕТА №4
Железобетонный лоток

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе		Всего	в том числе	
						основной заработной платы	экспл. маш.		основной заработной платы	экспл. маш.
1	1-1184	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками грунт II	100м3	0,144	9,69	6,2	3,49	1,40	0,89	0,50
2	27-20	Устройство подстилающего слоя из ПГС тощ 10см	м3	23	12,8	0,08	0,26	294,40	1,84	5,98
3	6-224	Устройство монолитного ж/б лотка бетон М 200 цена: 52,6-31,30x1,015+29,2x1,015	м3	30	50,47	7,47	1,03	1 514,10	224,10	30,90
4	27-12	Устройство дренажных воронок	1м	12	2,52	0,44	0	30,24	5,28	0,00
5	27-14	Устройство водосборных сооружений из ж/б колодцев	1 колодец	2	69,3	6,91	7,74	138,60	13,82	15,48
6	E1-65	Разработка грунта экскаватором на гусеничном и колесном ходу в отвал с ковшом вместимостью 1м3, грунт II группы	1000 м3	0,005	171,00	5,42	165,58	0,86	0,03	0,83
4	ц1-II-Iv п43	Стоимость арматуры класса Вр-I d=5мм	тн	1,3	384			499,20	0,00	0,00
		Итого по разделу I:						2 478,79	245,96	53,69
		в том числе Материалы						2 179,14		
							ВСЕГО:	2 478,79	245,96	53,69

Подрядчик: 
Составил:

Заказчик:
Согласовано:
Начальник ПТО



Горпан Д.П.

Проверил:
Инженер ПТО



Руденко В.А.

Инженер ПТО



Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замоещение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТ
Железобетонный лоток**

Коэффициент на з/плату
Курс у.д.е.

83,106 руб.
16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		2 179,14		
2	Основная заработная плата		245,96	100%	245,96
3	Эксплуатация машин и механизмов		53,69	30%	16,11
4	Стоимость транспортировки грунта (мусора)		0,00	20%	0,00
5	ИТОГО: прямые затраты 84г.		2 478,79		
6	Накладные расходы на общестроительные работы	20,00%	495,76		
7	ИТОГО накладные расходы:		495,76	40%	198,30
8	ИТОГО:		2 974,55		
9	Плановые накопления на общестроительные работы	8,00%	237,96		
10	ИТОГО плановые накопления:		237,96		
11	ИТОГО:		3 212,51		
12	Временные здания и сооружения	3,90%	0,00	22%	0,00
13	ИТОГО:		3 212,51		
14	Зимнее удорожание	0,00%	0,00	52%	0,00
15	Транспортировка привозных материалов	0,00%	0,00		
16	ИТОГО:		3 212,51		
17	Непредвиденные затраты	1,50%	48,19	16%	7,71
18	ИТОГО: СМР - 84г.		3 260,70		468,08
19	Отчисления соц. страхования на з/пл. СМР84г.	25,00%			117,02
20	СМР - 91г. с К=1,55 (справочно)		5 054,08		
21	Сметная заработная плата в текущих ценах		48 625,35		
22	Стоимость работ и услуг		6 499,97		
23	ИТОГО СМР в текущих ценах:		55 125,32		
24	Прочие затраты:				
25	Выслуга лет	11,10%	0,00		
26	Доп. отпуска на п.13	0,40%	12,85		
27	Увелич. ОГП.=(з/пл.СМР84г.- (накл.расх. х 0,22) х 0,03	3,00%	10,77		
28	Перевозка рабочих				
29	*2,5%*0,7		56,22		
30	*2,5%*0,3		24,09		
31	ИТОГО: прочие затраты		103,93		
32	Непредвиденные затраты	1,50%	1,56		
33	ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.		105,49		
34	Отчисления на соцстрахование	25,00%	11,93		
35	Стоимость прочих затрат *К з/п		5 086,24		
36	Стоимость прочих затрат /0,791*16,1		1 144,28		
37	ИТОГО: прочие в текущих ценах		6 230,52		
38	ИТОГО: СМР с прочими затратами		61 355,84		
39	Стоимость материала Подрядчика (Приложение №1)		96 105,77		
40	Компенсация стоимости машин и механизмов (Приложение №2)		23 144,50		
41	ИТОГО:		180 606,11		
42	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	27 108,98		
43	ИТОГО:		207 715		
44	ВСЕГО по смете :		207 715		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Инженер ИТО



Забродина И.И.

Приложение №1 к смете №4
к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

**РАСЧЕТ
СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА
Железобетонный лоток**

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР (руб.)
1	ПГС	м3	28,2	280	7896,00	1,0%	78,96
2	Арматура Вр-1 d=5мм	тн	1,3	15310	19903,00	1,0%	199,03
3	Доска обрезная 150x50x6000	м3	5,25	4500	23625,00	1,0%	236,25
4	ИТОГО:				51 424,00		514,24
5	Заготовительно-складские расходы				514,24		
6	Транспортные расходы, 4%				2 077,53		
7	ИТОГО с ЗСР и транспортными расходами				54 015,77		
8	Бетон М150 с доставкой	м3	30,50	1380	42090,00		
9	ВСЕГО:				96 105,77		

Подрядчик:

Составил:



Заказчик:

Проверил:

Начальник ПТО

Инженер ПТО



Торпан Д.П.

Руденко В.А.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: «Замощение части левобережной плотины Дубоссарской ГЭС. Устройство железобетонного покрытия с барьерным ограждением и сооружением для отвода ливневых вод».

Приложение №2 к смете №4

к Дополнительному соглашению №2 от 11.08.2022 г.
к Контракту № 149-21 от 23.12.2021 г.

РАСЧЕТ

компенсации стоимости машин и механизмов Железобетонный лоток

№ п/п	Наименование машин и механизмов	Ед. изм.	Кол - во	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Экскаватор	м-час	32	489,00	15 648,00
2	Камаз	м-час	32	300,00	9 600,00
	ИТОГО:				25248,00
	Прошло по расчету в ценах 84г.	53,69			
	Эксплуатация машин и механизмов	70%	37,58	/0,791*16,1	764,90
	Заработная плата машинистов	30%	16,11	*К 3/н 83,106	1 338,60
	ИТОГО сметная стоимость машин и механизмов:				2 103,50
	Стоимость компенсации затрат на ЭММ:				23 144,50

Подрядчик:



Составил:

Заказчик:

Проверил:

Инженер ПТО



Забродина И.И.