

**Дополнительное соглашение №1  
к контракту на выполнение работ № 0610-2022 (П) от «06» октября 2022 года**

г. Бендеры

«22» декабря 2022 года

ООО «Доброва», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Марченко А.В., действующего на основании Устава с одной стороны, и МУП «Бендерырынокторг», именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Нахтигаль С.И., действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», руководствуясь Постановлением Правительства ПМР №123 от 11 апреля 2022 года, «Об утверждении перечня дополнительных случаев изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками и порядка изменения существенных условий контрактов при их исполнении государственными (муниципальными), коммерческими заказчиками», заключили настоящее дополнительное соглашение к контракту на выполнение работ № 0610-2022 (П) от «06» октября 2022 года (далее по тексту «Контракт») о нижеследующем:

1. пункт 2.1. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«2.1. Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 199 086,00 (сто девяносто девять тысяч восемьдесят шесть) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МУП «Бендерырынокторг» на 2022 год.»

2. пункт 3.1. Контракта изменить и изложить в следующей редакции:

«3.1. Подрядчик обязуется приступить к производству работ – не позднее 3-х дней с даты заключения настоящего контракта, и, выполнить все работы, предусмотренные настоящим контрактом, в срок до 30.12.2022г. Допускается досрочное выполнение работ.»

3. Приложение №1 к Контракту «Смета», изменить и изложить в редакции приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

**«Заказчик»**

**МУП «Бендерырынокторг»**  
3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35  
Бендерский филиал №6706  
ЗАО «Приднестровский сбербанк»  
р/с 2211380000000040  
к/с 20210000094  
КУБ 38  
ф/к 0300004189  
e-mail: [mupbrt\\_office@list.ru](mailto:mupbrt_office@list.ru)  
Директор

« \_\_\_\_\_ С.И. Нахтигаль  
2022 г. »

**«Подрядчик»**

**ООО «Доброва»**  
3200, г. Бендеры, ул. Панина, 6  
Ф/к 0300019533  
р/с 2212110000005583  
в Бендерском филиале ЗАО «Агропромбанк»  
к/с20210000087, КУБ 11  
e-mail: [dobrova4@yandex.ru](mailto:dobrova4@yandex.ru)

Директор

« \_\_\_\_\_ А.В. Марченко  
2022 г. »



**Приложение №1**  
к дополнительному соглашению №1 от 22.12.2022 г.  
к контракту на выполнение работ № 0610-2022 от «06» октября 2022г.

*Приложение №1*  
к контракту на выполнение работ  
№ 0610-2022 от «06» октября 2022г.

**Смета**  
на ремонт кровли здания Литер А, расположенного по адресу:  
г. Бендеры, ул. Суворова, 26 (из материалов Подрядчика)

**Подрядчик:** ООО «Доброва»  
**Заказчик:** МУП «Бендерырынокторг»  
**Сметная стоимость:** 199 086,00 руб. ПМР

| №  | Наименование работ                                | Обоснов.   | Ед.изм.           | Кол-во | Стоимость ед., руб. |         |      | Общая стоимость, руб. |            |           |
|----|---|--|-------------------|--------|---------------------|---------|------|-----------------------|------------|-----------|
|    |   |  |                   |        | Прямые затраты      | З/плата | Мех. | Прямые затраты        | З/плата    | Мех.      |
| 1  | 2   | 3  | 4                 | 5      | 6                   | 7       | 8    | 9                     | 10         | 11        |
| 1  | Демонтаж кровель из асбестоцементных листов       | E46-98   | 100м <sup>2</sup> | 6,6000 | 9,4                 | 7,7     | 1,7  | 62,04                 | 50,82      | 11,22     |
| 2  | Разборка обрешетки                                | P8-21  | 100м <sup>2</sup> | 6,6000 | 3,77                | 3,7     | 0,07 | 24,88                 | 24,42      | 0,46      |
| 3  | Разборка стропил                                  | P8-1   | 100м <sup>3</sup> | 0,0650 | 580,9               | 558     | 22,9 | 37,76                 | 36,27      | 1,49      |
| 4  | Разборка кровель из рулонных материалов           | E46-95   | 100м <sup>2</sup> | 6,000  | 8,2                 | 6,3     | 1,9  | 49,20                 | 37,80      | 11,40     |
| 5  | Разборка существующего парапета из кирпича        | E46-79   | м <sup>3</sup>    | 2,000  | 5,3                 | 3,5     | 1,8  | 10,6                  | 7,0        | 3,6       |
| 6  | Разборка цементной стяжки                         | E12-299  | 100м <sup>2</sup> | 1,080  | 14,8                | 7,64    | 0,22 | 16,0                  | 8,3        | 0,2       |
| 7  | Устройство цементной стяжки толщ. 40 мм           | 12-299 К <sub>мат</sub> =0,  | 100м <sup>2</sup> | 1,08   | 54,60               | 7,94    | 1,24 | 58,97                 | 8,58       | 1,34      |
| 8  | Устройство кровли в 2 слоя рулонным материалом    | E12-103<br>К <sub>озп,эм</sub> =0,7;К <sub>мат</sub> =0<br>E12-258<br>К <sub>озп,эм</sub> =0 | 100м <sup>2</sup> | 6,000  | 387,39              | 13,44   | 4,31 | 2324,34               | 80,64      | 25,86     |
| 9  | Устройство праймера                               | E12-297  | 100м <sup>2</sup> | 6,000  | 7,65                | 2,34    | 0,19 | 45,90                 | 14,04      | 1,14      |
| 10 | Установка карнизных свесов                        | E12-280  | 100м <sup>2</sup> | 0,260  | 193                 | 45,8    | 0,41 | 50,18                 | 11,91      | 0,11      |
| 11 | Установка покрытия парапета                       | E12-280  | 100м <sup>2</sup> | 0,580  | 193                 | 45,8    | 0,41 | 111,94                | 26,56      | 0,24      |
| 12 | Устройство калпаков над вентиляционными шахтами   | 12-281-12-282  | 100шт             | 0,08   | 4,22                | 0,72    | 0,01 | 0,34                  | 0,06       | 0,00      |
| 13 | Кладка отдельных участков стен из кирпича парапет | E46-30   | м <sup>3</sup>    | 0,710  | 7,64                | 7,01    | 0,63 | 5,42                  | 4,98       | 0,45      |
| 14 | Стоимость р-ра М50                                | 402-0001   | м <sup>3</sup>    | 0,170  | 23                  |         |      | 3,92                  | 0,00       | 0,00      |
| 15 | Стоимость кирпича                                 | 404-0025   | т.шт              | 0,300  | 84,2                |         |      | 25,26                 | 0,00       | 0,00      |
| 16 | Навеска прямых звеньев водосточных труб           | P 8- 191   | 100м              | 0,450  | 123,79              | 38,8    | 0,3  | 55,71                 | 17,46      | 0,14      |
| 17 | Установка воронок                                 | P8-196   | 100шт             | 0,03   | 104,9               | 25,7    | 0,2  | 3,15                  | 0,77       | 0,01      |
| 18 | Устройство лотка из оц стали                      | E12-278  | 100м              | 0,060  | 687                 | 40,8    | 6,62 | 41,22                 | 2,45       | 0,40      |
|    | <b>Итого:</b>                                     |  |                   |        |                     |         |      | <b>2927</b>           | <b>332</b> | <b>58</b> |

Фактические затраты на материалы

| №  | Наименование                 | Ед.изм.        | К-во    | Цена, руб | Сумма, руб. |
|----|------------------------------|----------------|---------|-----------|-------------|
| 1  | Праймер кровельный           | л              | 108     | 34        | 3672        |
| 2  | Биполь ТКП                   | м <sup>2</sup> | 670,000 | 48,00     | 32160,00    |
| 3  | Биполь ТПП                   | м <sup>2</sup> | 660,000 | 45,00     | 29700,00    |
| 4  | Колпак на Веншахту           | шт             | 8,000   | 258,00    | 2064,00     |
| 5  | Воронка водосточная с лотком | шт             | 3,000   | 166,00    | 498,00      |
| 6  | Колено верхнее               | шт             | 6,000   | 72,00     | 432,00      |
| 7  | Колено нижнее                | шт             | 3,000   | 71,00     | 213,00      |
| 8  | Труба водосточная            | м              | 45,000  | 65,00     | 2925,00     |
| 9  | Цемент М 400                 | тн             | 0,120   | 1850,00   | 222,00      |
| 10 | Песок                        | тн             | 0,500   | 175,00    | 87,50       |
| 11 | Пропан                       | л              | 480,000 | 17,00     | 8160,00     |
| 12 | Кирпич серый                 | шт             | 110,000 | 2,12      | 233,20      |
| 13 | Раствор М 150                | м <sup>3</sup> | 4,000   | 1515,00   | 6060,00     |
| 14 | Хомут трубы                  | тш             | 36,000  | 8,90      | 320,40      |
| 15 | Доборные элементы            | м <sup>2</sup> | 139,880 | 195,00    | 27276,60    |
|    | Итого:                       |                |         |           | 114023,70   |
|    | Всего:                       |                |         |           | 114023,70   |
|    | Основная з/плата             |                |         |           | 332         |
|    | Материалы                    |                |         |           | 2537        |

|  |               |
|--|---------------|
| Машины и механизмы   | 58            |
| Транспортировка  | 0             |
| <b>Всего прямых затрат:</b>  | <b>2927</b>   |
| Накладные расходы 8,6%   | 0             |
| Накладные расходы 16,2%  | 474           |
| ИТОГО: накл.расх.  | 474           |
| <b>Итого:</b>  | <b>3401</b>   |
| Плановые накопления 3,5%   | 119           |
| <b>Итого:</b>  | <b>3520</b>   |
| Непредвид.затр. 1,5%   | 0             |
| <b>Итого СМР- 84г:</b>   | <b>3520</b>   |
| СМР в уровне цен 1991<br>(к=1,54) руб.   | 5421          |
| Зарплата в СМР 1984 г.   |               |
| (осн. з-та+механизмы*0,3+накл.расходы*0,4<br>+транспортировка*0,2+зимн. уд.*0,52+непр. расх.*0,16) | 539           |
| Соцстрах 25 %  | 135           |
| <b>Коэффициент на зарплату</b>   | <b>77,670</b> |
| Сметная заработная плата в текущих ценах<br>(з-та в СМР 1984г+с/страх)*К на з-ту                   | 52338         |
| <b>Курс доллара</b>  | <b>16,10</b>  |
| Стоимость работ и услуг<br>(итого СМР84г.-   | 5246          |
| Фактические затраты на<br>материалы:   | 114024        |
| Итого СМР  | 171608        |
| Дополнительные отпуска 0,4%  | 14            |
| Увел. Оплач. Отп.3%  | 13            |
| Итого:   | 70            |
| Соцстрах 25 %  | 17            |
| Итого прочие в текущих ценах   | 6768          |
| Итого СМР с прочими  | 178376        |
| Рентабельность с учетом налога на доходы<br>11,61%   | 20709         |
| <b>ВСЕГО:</b>  | <b>199086</b> |
| <b>Итого</b>   | <b>199086</b> |

«Заказчик»

**МУП «Бендерырынокторг»**

3200, г. Бендеры, ул. Лазо, 35

Бендерский филиал №6706

ЗАО «Приднестровский сбербанк»


р/с 2211380000000040

к/с 20210000094 КУБ 38

ф/к 0300004189

e-mail: mupbrt\_office@list.ru

Директор



С.И. Нахтигаль

«    »    2022 г.

«Подрядчик»

**ООО «Доброва»**

3200, г. Бендеры, ул. Панина, 6

Ф/к 0300019533

р/с 2212110000005583

в Бендерском филиале ЗАО «Агропромбанк»

к/с 20210000087, КУБ 11

e-mail: dobrova4@yandex.ru

Директор



А.В. Марченко

«    »    2022 г.