

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Рыбница

" ____ " _____ 2021г.

Объект: "Строительство подземной сети (перенос воздушной сети) теплоснабжения зданий №1 и №2 госадминистрации"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Разработка грунта в траншеях прямоугольного сечения экскаватором в отвал	м³	50,0	
2	Доработка грунта вручную в траншеях	м³	5,0	
3	Работа на отвале бульдозером	м³	55,0	
4	Засыпка траншей и пазух котлованов бульдозером с перемещением грунта до 5м	м³	45,0	
5	Обратная засыпка пазух грунтом вручную	м³	4,5	
6	Обсыпка труб в траншее песком	м³	5,0	
7	Уплотнение грунта II группы пневмотрамбовками	м³	4,9	
8	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м³	5,0	
9	Прокладка трубопроводов из труб полипропиленовых Ø63мм	м	200,0	
10	Установка кранов шаровых Ø50мм в ТК	шт	4	
11	Изоляция штучными теплоизоляционными материалами (изолоном) трубопроводов пропиленовых Ду 63мм насухо	м³	0,4	
12	Врезка трубопроводов теплосети Ду 50 мм в действующую сеть	1 врез.	2	

Зам. начальника УКХиСИ государственной администрации



Л.А. Дьячкова