

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ГОУ СПО «УОР»
ГП. Наривончик

Перечень работ
по ремонту шатровой кровли
по объекту: «Учебный корпус литера А»

№ п.п.	Наименование работ	Единица измерени я	Объем работ	Примечан ие
-----------	--------------------	--------------------------	----------------	----------------

1	2	3	4	5
ЛОТ № 1 «Ремонт шатровой кровли»				
Замена шиферного покрытия кровли на металлопрофиль				
1.	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	14,9000	
2.	Разборка деревянных прогонов, защитного и рабочего настила покрытия	100 м2	14,9000	
3.	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт	0,0400	
4.	Антисептирование водными растворами: покрытий по фермам	100 м2	14,9000	
5.	Покрытие пленкой: кровель	100 м2	14,9000	
6.	Устройство слуховых окон	шт.	0,0400	
7.	Устройство по фермам настила: рабочего толщиной 40*40 мм разреженного	100 м2	14,9000	
8.	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: средней сложности	100 м2	14,9000	
9.	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	1,9000	
10.	Установка водосточной системы из пвх: желобов	100 м	1,9200	
11.	Установка водосточной системы из пвх: труб	100 м	1,2600	
12.	Устройство: карнизов	100 м2	0,8500	
13.	Утепление покрытий: легким (ячеистым) бетоном	м3	89,1000	

Составил:

Руков. структур. подраздел.- зав. хозяйством
(должность)

(подпись)

Н.В. Рудник
(расшифровка подписи)