



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТИРАСПОЛЬ И ГОРОДА ДНЕСТРОВСК

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101, тел. 0 (533) 9-14-55 приемная, факс 0 (533) 9-23-44, 5-21-38

Расчетный счет: № 21912900001006 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

сайт: <http://tirasadmin.org>, e-mail: tir_gosadm@mail.ru

07 АПР 2023

№ 01-01-23/9-18

На № _____ от _____

Потенциальным поставщикам

Запрос ценовой информации
на работы по обустройству (строительство) стоянок, парковок.

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на выполнение работ по обустройству (строительство) стоянок, парковок в г. Тирасполе, Государственная администрация г. Тирасполь и г. Днестровск просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам в виде сметных расчетов (по Методике определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории ПМР) согласно перечня работ и объемов работ в Таблице 1.

1. Перечень видов работ для составления сметного расчета:

№ п/п	Вид работ	Наименование работ (состав работ)	Ед. измерения	Объем работ
1	Обустройство мест стоянок, парковок в цементобетонном покрытии	разбора асфальтобетонного покрытия	м ³	5
		разборка, погрузка и вывоз бортовых камней на бетонном основании	м.п.	30
		разборка, погрузка и вывоз грунта 2 –й группы	м ³	45
		-устройство подстилающих слоев основания из ПГС Нср=15см	м ³	18,5
		установка бортовых камней на бетонном основании;	м.п.	45
		укладка металлической сетки	м ²	100
		устройство цементобетонных покрытий толщиной 14 см.	м ²	100
		подъем люков	шт.	3
2	Обустройство мест стоянок, парковок в плиточном покрытии	разбора асфальтобетонного покрытия	м ³	5
		разборка, погрузка и вывоз бортовых камней на бетонном основании	м.п.	30
		разборка, погрузка и вывоз грунта 2 –й группы	м ³	60
		устройство подстилающих слоев основания из ПГС Нср=15см	м ³	18,5
		устройство основания из щебня извест. Фр.20-40 Н=15см	м ³	15
		устройство основания из раствора М50 Н=10см	м ²	100
		устройство основания из цементопесчанной смеси Н=5см	м ³	5
		установка бортовых камней на бетонном основании	м.п.	80
		подъем люков	шт.	3
		укладка тротуарной плитки Н=6см.	м ²	100

1. Требования к участникам:

При выполнении работ применять качественные материалы и оборудование, обеспечивающие надежность, функциональность, современный дизайн.

Работы выполнять квалифицированными специалистами, имеющими опыт по специальности. (наличие лицензии обязательно).

Выполненные работы должны отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для работ данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики, соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на данные работы.

2. Ценовую информацию можно направить до 17.00 час 13.04.2023 г на электронный адрес: yght2014@mail.ru.

5. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:

- ссылку на данный запрос;
- сметные расчеты.

Заместитель главы

И.А. Ольховик

Розмаинская.
(533)7-79-38
Иксарь О.В.
(533)7-79-34

2/100
04.04.23

