



ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА ТИРАСПОЛЬ И ГОРОДА ДНЕСТРОВСК

MD-3300, ПМР, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 101, тел. 0 (533) 9-14-55 приемная, факс 0 (533) 9-23-44, 5-21-38

Расчетный счет: № 21912900001006 в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

сайт: <http://tirasadmin.org>, e-mail: tir_gosadm@mail.ru

07 АПР 2023

№ 01-01-13/919

На №

от

Потенциальным поставщикам

Запрос ценовой информации

на работы по ремонту и содержанию дворовых и внутриквартальных территорий
(по депутатским округам).

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года №318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на выполнение работ по ремонту и содержанию дворовых и внутриквартальных территорий (по депутатским округам), Государственная администрация города Тирасполь и города Днестровск просит предоставить информацию о стоимости оказания услуги, соответствующей указанным характеристикам в виде сметных расчетов (по Методике определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории ПМР) согласно перечня работ в Таблице 1.

1. Перечень видов работ для составления сметного расчета:

№ п/п	Наименование работ	ед. изм.
1	Разборка асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозкой мусора на 10 км	1 м ³
2	Разборка асфальтобетонного покрытия тротуара с погрузкой и вывозкой мусора на 10 км	1 м ²
3	Разработка грунта 2-ой группы с погрузкой и вывозкой мусора на 10 км	1 м ³
4	Устройство основания из ПГС толщ. 10 см	1 м ²
5	Устройство основания из песка мытого толщ. 10 см	1 м ²
6	Устройство основания из цементно - песчаной смеси толщ. 5 см	1 м ²
7	Устройство основания из щебня известкового фр. 20-40, толщ. 10 см	1 м ²
8	Устройство основания из щебня известкового фр. 20-40, толщ. 20 см	1 м ²
9	Установка тротуарных бортовых камней на бетонном основании 500*200*60 (новых)	1 м/п
10	Установка бортовых камней на бетонном основании 1000*300*15, 3000*300*15 (новых)	1 м/п
11	Установка бортовых камней на бетонном основании 1000*300*15, 3000*300*15 (б/у)	1 м/п
12	Установка бортовых камней СТ-1 (дл.-2,4 м., -0,016 м3) на асфальтобетонном основании (новых)	1 м/п
13	Установка бортовых камней СТ-1 (дл.-2,4 м., -0,016 м3) на асфальтобетонном основании (б/у)	1 м/п
14	Укладка тротуарной плитки	1 м ²
15	Устройство нижнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см (без применения асфальтоукладчика)	1 м ²
16	Розлив битума	т
17	Устройство верхнего слоя покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 4 см (без применения асфальтоукладчика)	1 м ²

18	Устройство выравнивающего слоя из мелкозернистого асфальтобетона (без применения асфальтоукладчика)	1 тн
19	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 5 см (без применения асфальтоукладчика)	1 м ²
20	Устройство покрытия из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см (без применения асфальтоукладчика)	1 м ²
21	Установка (подъем) чугунных люков на бетонном основании	1 шт
22	Устройство бетонного покрытия толщ. 12 см с укладкой арматурной сетки	1 м ²
23	Исправление профиля щебеночного основания с добавлением нового материала	1 м ²
24	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщ. 5 см при площади покрытия до 5 м ²	1 м ²
25	Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия толщ. 8 см при площади покрытия до 5 м ²	1 м ²

1. Требования к участникам:

При выполнении работ применять качественные материалы и оборудование, обеспечивающие надежность, функциональность.

Работы выполнять квалифицированными специалистами, имеющими опыт по специальности. (наличие лицензии обязательно).

Выполненные работы должны отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для работ данного вида, предъявленным законодательством Приднестровской Молдавской Республики, соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на данные работы.

2. Ценовую информацию можно направить до 17.00 час 13.04.2023 г на электронный адрес: yght2014@mail.ru.

5. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:

- ссылку на данный запрос;
- сметные расчеты.

Заместитель главы

И.А. Ольховик

Розмаинская.
(533)7-79-38
Иксарь О.В.
(533)7-79-34


04.04.23

