

Контракт № 10-7/110-23

изготовление и установка металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов
г. Бендеры 25.04.2023г.

ООО «Артимпэкс» в лице директора Болдишор Д.С., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г. Бендеры» в лице директора Голубнюк А.Н., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, на основании Протокола №01-07/107 от 20.04.2023г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами и средствами подрядные работы по изготовлению установке металлопластиковых оконных и дверных блоков в местах общего пользования на объектах муниципального жилого фонда (Приложение №2) с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов, в соответствии с условиями настоящего Контракта и заданием «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и осуществить их оплату на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование (тип профиля), количество, конфигурация изделий, стоимость изделий, объемы и стоимость работ, которые поручаются для выполнения «Подрядчику», согласовываются сторонами в сметной документации на изготовление изделий ПВХ, на работы по монтажу/демонтажу ПВХ, на работы по заделке и покраске откосов.

1.3. Общая сумма настоящего Контракта складывается из стоимости всего комплекса работ, осуществляемого на объектах в соответствии со сметной документацией и составляет 471 928,13 (четырееста семьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать восемь, 13) рублей ПМР.

1.4. Работы выполняются в соответствии с Графиком работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать «Подрядчику» объект для производства работ.

2.1.2. Получать, в случаях, установленных законодательством ПМР, в уполномоченных органах государственной власти соответствующие разрешение на производство работ.

2.1.3. Производить своевременную приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.4. При получении актов приема выполненных работ, «Заказчик» обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления подписать их и направить «Подрядчику». В случае несогласия с предоставленными актами приема выполненных работ, в установленный в настоящем пункте срок, предоставить мотивированный отказ от подписания акта.

2.1.5. Предоставить «Подрядчику» доступ к энергоресурсам (свет, вода) необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Отказаться от настоящего Контракта в случае, если «Подрядчиком» нарушается технология выполнения работ, что может привести к невозможности использования результатов выполненных работ по их функциональному назначению.

2.2.2. В случае технологической необходимости изменить объем производства работ. При этом, если изменение объема работ меняет сумму Контракта в сторону увеличения, данные изменения производятся в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Предупредить «Заказчика» о начале работ, получить доступ на объект для выполнения работ, принять объект для выполнения работ, обеспечить их выполнение в полном соответствии с действующим законодательством ПМР, требованиями СНиП и условиями настоящего Контракта.

- 2.3.2. Выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом и Приложениями к нему.
- 2.3.3. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию объекта.
- 2.3.4. Нести полную ответственность за качество и безопасность всех работ на строительной площадке, а также методов, техники безопасности организации труда и строительства.
- 2.3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору субподрядчиками, привлеченными для такого исполнения Подрядчиком.
- 2.3.5. Осуществлять за свой счет в процессе производства работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку площадки, проездов и мест производства работ от отходов работ Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков (если таковы были), произвести вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
- 2.3.6. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации.
- 2.3.8. После прекращения работ вывезти в течение 2-х (двух) календарных дней со дня подписания Акта выполненных работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и сооружения.
- 2.3.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим контрактом.
- 2.3.10. В случае возникновения у Подрядчика дополнительных расходов, вызванных какими либо изменениями объемов работ или конструктивными изменениями, он обязан до начала выполнения этих работ согласовать с Заказчиком эти изменения и цены, в противном случае эти изменения Заказчиком приняты и оплачены не будут.

2.4. Подрядчик имеет право:

- 2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение работ по настоящему контракту.
- 2.4.2. Самостоятельно определять количественный и профессиональный состав рабочего коллектива.
- 2.4.3. Досрочно выполнить работу.
- 2.4.4. В случае расторжения настоящего контракта Заказчиком, оформить Акт сверки выполненных работ. После оформления указанных документов, произвести финансовые взаиморасчеты.
- 2.4.5. Самостоятельно при необходимости привлечь к выполнению настоящего контракта третьих лиц (субподрядные организации).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1. Общая стоимость работ по настоящему контракту определена сметной документацией (Приложение №1) и составляет 474 929,13 рублей ИМР.
- 3.2. Расчеты за выполнение работы производится «Заказчиком» в рублях ИМР на расчетный счет «Подрядчика» в следующем порядке:
- 25% предоплата от стоимости контракта в течении 5-ти дней перед началом работ на объекте, согласно Графика и письменного извещения «Заказчика» о начале работ.
 - окончательный расчет в течении 90-го рабочих дней после окончания работ с момента подписания актов выполненных работ.
- 3.3. Источник финансирования работ по настоящему контракту – местный бюджет.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 4.1. Работы, предусмотренные настоящим контрактом, должны быть выполнены в срок не позднее 15.11.2023 года в соответствии с Графиком выполнения работ.
- 4.2. В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнением к настоящему контракту.
- 4.4. Подрядчик может обеспечить досрочное завершение выполнения работ и сдачу их Заказчику.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

- 5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соответствием технической документации, соблюдением сроков их выполнения.
- 5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект в любое время в течение всего периода работ.
- 5.3. При осуществлении контроля за ведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
- 5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня заявления в письменной форме Заказчиком соответствующего требования переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.
- 5.5. Если Подрядчик в установленный настоящим пунктом срок не исправит некачественно выполненные работы Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика, или самостоятельно устранить все недостатки, в т.ч. с привлечением третьих лиц с отнесением всех расходов на Подрядчика.
- 5.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счет при условии, что оно не вызвано невыполнением Заказчиком своих обязательств.

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Исполнитель гарантирует качественную и безотказную работу установленных им Изделий на Объекте Заказчика в течение 7 лет, а на оконную фурнитуру 3 года, на выполненные работы по установке, заделке и покраске откосов – 5 лет.

6.2. В случае возникновения неполадок обязательства Исполнителя по гарантии подразумевают устранение любых дефектов некачественной сборки Изделий, которые могут проявиться в течение всего срока гарантии, а именно:

- а) замену стеклопакетов в случае их разгерметизации или их ремонт;
- в) замену вышедших из строя не по вине Заказчика оконных и дверных приборов и фурнитуры;
- г) замена уплотнителей в случае их усыхания;
- д) приведение в норму зазоров прилегающих и открывающихся частей Изделий посредством регулировки приборов запирания и петель;
- ж) устранение недостатков допущенных при установке изделий, заделке и покраске откосов;

8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- а) неисправности Изделий или их составляющих, возникшие в результате деформаций основных конструктивных элементов Объекта,
- б) неисправности Изделий или их составляющих, возникшие в результате намеренной порчи пользователями.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на его исполнение, возникших после заключения настоящего Контракта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнение, пожар, землетрясение, оползень, селевые потоки, война, военные действия, революции и акты гражданского неповиновения, противоправные действия и акты вандализма, акты и распоряжения органов государственной власти и местного самоуправления, а также любые другие обстоятельства неподконтрольные Сторонам.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждый из участников должен в трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному Контракту (Свидетельство о подтверждении форс-мажорных обстоятельств выданное Торгово-Промышленной Палатой ПМР).

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. и их подтверждения по п. 7.2. срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если, наступившие обстоятельства, оговоренные в п. 7.1 и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракта или прекращения его действия.

8. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Сдача приемка выполненных работ осуществляется на основании Актов приема выполненных работ в течение 5-ти дней со дня фактического окончания выполнения соответствующих работ.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Досрочное расторжение настоящего Контракта по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала производства работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты, определяемой в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Договора;

- аннулирование лицензий и иных документов, предоставляющих право Подрядчику осуществлять строительную деятельность;

- в иных случаях;

9.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта по инициативе Подрядчика возможно в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения Подрядчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней;

При расторжении договора в таком порядке Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на дату расторжения договора.

9.3. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, инициатором которого являлась одна из Сторон, незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, согласно положениям настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне. Другая Сторона в срок не более 15-ти календарных дней со дня получения уведомления обязана представить письменный ответ с предложением о порядке проведения взаиморасчетов и прекращении договорных взаимоотношений.

10. УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

10.1. Сторона, не исполнившая, или не надлежаще исполнившая, свои обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой стороне причиненный таким нарушением ущерб.

10.2. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости Контракта, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы Контракта.

10.3. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы Контракта за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы Контракта.

10.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае допущения порчи или утраты имущества Заказчика.

10.5. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

10.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством ПМР.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу, если

они противоречат условиям настоящего Контракта. Контракт вступает в силу с даты внесения в Реестр Контрактов информационной системы в сфере закупок.

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ Объекта по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту вносятся в порядке, установленном ст.51 Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», и имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны обеими Сторонами и зарегистрированы в порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

11.4. При получении уведомления (предложения) о внесении изменений, дополнений к настоящему Контракту, Сторона получившая уведомление (предложение) обязана предоставить своё письменное решение в течение 5-ти (календарных) дней с даты получения уведомления (предложения).

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны применяют нормы действующего законодательства ПМР.

11.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.7. Передача прав и обязанностей Стороной по данному Контракту третьим лицам не допускается без письменного согласия второй Стороны.

11.8. Настоящий Контракт вступает в силу с момента внесения его в Реестр контрактов, заключенных коммерческими заказчиками и действует, в части выполнения работ — до 15.11.2023 года, в части оплаты - до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

«ПОДРЯДЧИК»

«ЗАКАЗЧИК»

ООО «Артимпэкс»

г. Бендеры, ул. Индустриальная, д.14/9

в Бендерском филиале ЗАО

«Агропромбанк» г. Бендеры

ф.к 0300048210

р/сч 22121190000806 КУБ 11

Директор  Болдишор Д.С.



МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

г. Бендеры, ул. Калинина, 38

в Бендерском филиале ОАО

«Эксимбанк» г. Бендеры

ф/к 0300046094

р/сч 2211670000000010-куб 67

Директор  А.П.Голубинок



Приложение №2 к
 Контракту № _____ от _____

1	Ленинградская, 22
	5эт. под. №1, 2.
	окна металлопластиковые с открыванием - 4
	окна металлопластиковые глухие - 4шт.
2	с.Варница, Д.Калоса, 62А
	3 эт. под. №1
	окно металлопластиковое с открыванием -
	4 шт.
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт.
3	Одесская, 8
	5эт. под. № 4
	окно металлопластиковое с открыванием -
	2 шт
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт
	окно металлопластиковое глухое - 1 шт
4	Ревеняги №2
	под. №1.
	окно металлопластиковое с открыванием -
	2 шт
	окно металлопластиковое глухое - 2шт
	окно металлопластиковое глухое - 1шт
5	Ермакова, 6 (кухни)
	5эт. под. №1
	окна металлопластиковые с открыванием -
	1шт
	окна металлопластиковые с открыванием -
	10шт
6	Интернационалистов, 11
	5 эт. под. № 1, общий коридор
	окно металлопластиковое с открыванием - 3
	шт
7	Пионерская, 3
	5эт. под №№ 7, 8
	окно металлопластиковое с открыванием -
	4 шт
	окно металлопластиковое глухое - 4 шт
	окно металлопластиковое глухое над
	дверью - 7 шт

8	Космонавтов №35. 5эт.
	окно металлопластиковое с открыванием - 2 шт
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт
	окно металлопластиковое глухое над дверью - 1 шт
9	Победы № 4 А.
	5эт. под. № 1
	окно металлопластиковое с открыванием - 2 шт
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт
10	Победы,3
	5эт. под. № 2
	окно металлопластиковое с открыванием - 2 шт
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт
	окно металлопластиковое глухое - 1 шт
11	с.Гиска, Театральная,5
	2эт. под. №1
	окно металлопластиковое с открыванием - 1 шт
12	Лазо, 18А
	3 эт. под. №1,2,3
	окно металлопластиковое с открытием - 6 шт.
13	Лазо, 18Б
	3 эт. под. №1,2
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт.
	окно металлопластиковое с открытием - 4 шт.
14	Лазо №5.
	2 эт. под. №1.
	окно металлопластиковое с открытием -1 шт.
15	Лазо, 2
	5 эт. под. №1,2
	окно металлопластиковое глухое - 1 шт.
	окно металлопластиковое глухое - 1 шт.
	окно металлопластиковое с открытием - 2 шт.
16	Лазо ,38

	2эт. под.№ 1.
	окно металлопластиковое с открытием - 1 шт.
17	Советская,4
	2эт. под.№ 1.
	окно металлопластиковое с открытием - 1 шт.
18	Ленина, № 23 Б
	3 эт. под.№1,2
	окно металлопластиковое с открытием - 4 шт.
19	Ленина, 25А
	5 эт.под.№2
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт.
	окно металлопластиковое с открытием - 2 шт.
20	Кирова, 66
	3 эт. под.№2
	окно металлопластиковое с открытием - 2 шт.
21	Северный, 1
	5 эт. под.№1
	окно металлопластиковое глухое - 1 шт.
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт.
	окно металлопластиковое с открытием - 2 шт.
22	Калинина, 60
	3 эт. под. №1,2
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт.
	окно металлопластиковое с открытием - 2 шт.
23	Шестакова, 52
	2 эт. под.№1
	окно металлопластиковое с открытием - 1 шт.
24	Московская, 28
	3 эт. под. №1,2
	окно металлопластиковое глухое - 2 шт.
	окно металлопластиковое с открытием - 4 шт.

25	Советская, 46
	2 эт. под. №1
	окно металлопластиковое с открытием - 1 шт.
26	Советская, 48
	2 эт. Под. №1
	окно металлопластиковое с открытием - 1 шт.
27	Советская, 47
	2 эт. Под. №1
	окно металлопластиковое с открытием - 1 шт.

Подрядчик



Подрядчик:
Директор

Согласована
ООО Артимпэкс


" " " " 2023 год



Заказчик:
Директор

Утверждена

" " " " 2023 год



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на определение стоимости работ по изготовлению и установке металлопластиковых оконных блоков с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов на проведение капитального ремонта жилого фонда за счет средств, оставшихся в результате освобождения от налога на доходы на 2023г.

Сметная стоимость 474 928,13 руб. ПМР

№ пп	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Норма ресурса на единицу измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
						на ед. изм.	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	46-04-012-02	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	100 м2		3,0905	6902,58211	21332,43
		Затраты труда	ч-час	151,54	468,33	45,55	21332,43
2	10-01-034-01	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема до 2м2	100 м2		0,25205	85669,5894	21593,02
		Затраты труда	ч-час	167,37	42,19	45,55	1921,75
		Блоки оконные из ПВХ профилей глухие S проема до 2м2		100	25,2050	733	18475,27
		Пена монтажная универсальная, объем 1000 мл	шт		11,0000	82,00	902,00
		Дюбели стальные рамные монтажные	шт		84,0000	3,50	294,00
3	10-01-034-02	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих площадью проема более 2м2	100 м2		0,9731	78903,9873	76781,47
		Затраты труда	ч-час	134,73	131,11	45,55	5972,06
		Блоки оконные из ПВХ профилей глухие S проема более 2м2	м2	100	97,31	682,19	66383,91
		Пена монтажная универсальная, объем 1000 мл	шт		43,0	82	3526,00
		Дюбели стальные рамные монтажные	шт		257,0	3,5	899,50
4	10-01-034-03	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2	100 м2		0,09255	104941,653	9712,35
		Затраты труда	ч-час	214,09	19,81	45,55	902,35
		Блоки оконные из ПВХ профилей поворотно-откидные S проема до 2м2	м2	100	9,3	900	8370
		Пена монтажная универсальная, объем 1000 мл	шт		4,0	82	328,00

		Дюбели стальные рамные монтажные	шт		32,0	3,5	112,00
5	10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотного-откидных, площадью проема более 2 м2	100 м2		1,7728	96841,9167	171681,35
		Затраты труда	ч-час	159,21	282,2470	45,55	12856,35
		Блоки оконные из ПВХ профилей поворотного-откидные S проема более 2м2	м2	100	177,28	850	150688
		Пена монтажная универсальная, объем 1000 мл	шт		79,00	82	6478
		Дюбели стальные рамные монтажные	шт		474,00	3,5	1659
6	12-01-010-01	Устройство отливов из листовой оцинкованной стали	100 м2		0,316	33428,1646	10563,30
		Затраты труда	ч-час	97,2	30,72	45,55	1399,3
		Отливы	м	500,0	158,00	58,00	9164
7	15-02-019-05, прим.	Сплошное выравнивание наружных поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	100м2		0,929	4994,42411	4639,82
		Затраты труда	ч-час	83,67	77,73	45,55	3540,60
		Сухие смеси	кг	360	334,0	2,80	935,20
		Грунтовка глубокого проникновения	кг	15	13,9	11,8	164,02
8	15-04-014-03	Окраска наружных откосов по подготовленной поверхности поливинилацетатными составами	100 м2		0,929	1497,37352	1391,06
		Затраты труда	ч-час	6,18	5,74	45,55	261,46
		Краска водоэмульсионная для наружных работ	кг	38	35,3	32,00	1129,6
9	15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей откосов из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	100м2		1,549	5907,08844	9150,08
		Затраты труда	ч-час	83,67	129,60	45,55	5903,28
		Сухие шпаклевочные смеси	кг	600	929,00	3,20	2972,8
		Грунтовка глубокого проникновения	кг	15	23,22	11,80	274,00
10	15-04-005-01	Окраска внутренних откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	100 м2		1,549	2084,73854	3229,26
		Затраты труда	ч-час	13,800	21,38	45,55	973,86
		Краска водоэмульсионная для внутренних работ	кг	52,000	80,5500	28,00	2255,40
11	70-01-047-01	Мусор строительный с погрузкой вручную	т		22,4	97,371875	2181,13
		Затраты труда	ч-час	0,5777	12,940	45,55	589,42
	91.14.03-002	Автомобиль-самосвал	маш-час	0,29	6,496	245,03	1591,71
12	70-02-052-03-12	Перевозка строительного мусора на расстояние 12 км	т		22,4	27,9598214	626,30
		Затраты труда	ч-час		0,0000	45,55	0
	91.14.03-002	Автомобиль-самосвал, грузоподъемность 10т	маш-час	0,1141	2,556	245,03	626,3
		ИТОГО по смете:					332 881,57

	Сумма по смете:				
	В т.ч. зарплата				55 652,86
	В т.ч. материалы				275 010,70
	В т.ч. механизмы				2 218,01
	ЕСН (от ЗП)		25%		13 913,22
	Резерв отпусков (от ЗП)		11,36%		6 322,15
	ЗСР		0%		0,00
	Доставка материалов на объект		0%		0,00
	ИТОГО 1				353 116,94
	Накладные расходы		20%		70 623,39
	ИТОГО 2				423 740,33
	Сметная прибыль		12,080%		51 187,80
	ВСЕГО по смете:				474 928,13

Составил:

Проверил:



Сметная прибыль по смете. Проект. Сметная прибыль по смете. 474 928,13

РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ

№ п.п	Код ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
<i>Ресурсы подрядчика</i>						
Материалы						
1		Блоки оконные из ПВХ профилей глухие S проема до 2м2	м2	25,205	733,00	18475,27
2		Блоки оконные из ПВХ профилей глухие S проема более 2м2	м2	97,31	682,19	66383,91
3		Блоки оконные из ПВХ профилей поворотно-откидные S проема до 2м2	м2	9,30	900,00	8370,00
4		Блоки оконные из ПВХ профилей поворотно-откидные S проема более 2м2	м2	177,28	850,00	150688,00
4		Пена монтажная универсальная, объем 1000 мл	шт	137,00	82,00	11234,00
5		Дюбели стальные рамные монтажные	шт	847,00	3,50	2964,50
6		Отливы	м	158,00	58,00	9164,00
7		Сухие смеси	кг	334,000	2,800	935,20
8		Грунтовка глубокого проникновения	кг	37,120	11,800	438,02
9		Краска водоэмульсионная для наружных работ	кг	35,300	32,000	1129,60
10		Сухие шпаклевочные смеси	кг	929,000	3,200	2972,80
11		Краска водоэмульсионная для внутренних работ	кг	80,55	28,00	2255,40
Итого по материалам:						275 011
Механизмы						
1		Автомобиль-самосвал 10т	маш-час	9,0520	245,0300	2218,01
Итого по механизмам:						2 218

