

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Наименование объекта: Котельная МГУП "Тираспольэнерго", расположенная по адресу:  
с.Малаешты, ул.Ленина, 6 стр.1

### Акт выполненных работ № 21-11-01 За Ноябрь 2021г. на "Изоляция 3-х металлических дымовых труб Дн-273мм с отм. 5.700 до отм. 9.000"

Основание: Заявка МГУП "ТТЭ" от 01.11.2021г. №01-11/2900и  
Составлен в ценах 1984 г. с перерасчетом в текущие цены

Нормативная трудоемкость 0,07 тыс. чел-час  
Сметная стоимость в текущих ценах 11,054 тыс. руб. ПМР

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоимость един. измер.			Общая стоимость (руб.)			Трудозатраты рабочих	
					ПЗ	в том числе:		ПЗ	в том числе:		на ед. измер.	всего (чел-час)
						ОЗП	ЭММ		ОЗП	ЭММ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	РЭ26-138	Очистка от ржавчины металлических конструкций труб Д-273х4мм (26.94 кв/м)	т	0,267	6,85	2,80	4,05	1,83	0,75	1,08	4,49	1,20
2	Е13-265 ТЧ.п.3.8 Козп=1,2; ТЧ.п.3.9 Козп=1,1	Обеспыливание поверхностей труб диаметром менее 1м высотой более 4м при работе с лесов	м2	8,5	0,09	0,08	0,01	0,77	0,68	0,09	0,13	1,12
3	Е13-121 ТЧ.п.3.8 Козп=1,2; ТЧ.п.3.9 Козп=1,1	Огрунтовка за один раз грунтовкой ГФ-021 поверхностей труб диаметром менее 1м высотой более 4м при работе с лесов	100м2	0,085	8,39	2,71	0,20	0,71	0,23	0,02	4,09	0,35
4	Е26-26	Изоляция горячих поверхностей трубопроводов набивкой теплоизоляционными волокнистыми материалами (на высоте до 10м)	м3	0,5	8,49	7,76	0,14	4,25	3,88	0,07	13,60	6,80
5	С114-3	Вата минеральная рулонированная (С коэфф. уплотнения Ку=2)	м3	1,05	11,20			11,76				
6	Е26-47	Плетение каркаса из проволоки по изоляции на трубопроводах (на высоте до 10м)	100м2	0,118	30,70	24,70	0,03	3,62	2,91		44,50	5,25
7	Е26-62	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов листовым металлом с заготовкой покрытия (на высоте до 10м)	100м2	0,118	80,10	78,30	1,21	9,45	9,24	0,14	128,00	15,10
8	Е26-62 прим.	Покрытие торцов изоляции - оголовков труб листовым металлом - юбочной накрывкой (на высоте до 10м)	100м2	0,008	80,10	78,30	1,21	0,64	0,63	0,01	128,00	1,02
9	С111-523	Оцинкованная сталь листовая (ГОСТ 7118-78) толщиной листа 0.50 (0.55) мм	т	0,065	337,00			21,91				
10	Е8-190	Установка и разборка инвентарных наружных лесов высотой до 16м трубчатых для прочих отделочных работ	100м2	0,75	49,70	25,50	0,23	37,28	19,13	0,17	45,90	34,43
		<b>Итого по расчету</b>						<b>92,22</b>	<b>37,45</b>	<b>1,58</b>		<b>65,27</b>
		Ремонтные работы МинЭнерго						<b>1,83</b>	<b>0,75</b>	<b>1,08</b>		<b>1,20</b>

ТОПТАУН

Итого работы в прямых затратах		Общестроительные работы				92,22	37,45	1,58	65,27
	<b>Итого СМР (РСР) в прямых затратах</b>								
Кoeffициент	УЕРЕР-2.9 Прил-3-3 Производство строительных работ на открытых и полукрытых производственных площадках действующего предприятия (кроме ВРЕР-МЭ-84) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1					1,10	1,10	1,10	
Итого работы с коэффициентом	Ремонтные работы МинЭнерго					1,83	0,75	1,08	1,20
	Общестроительные работы					94,11	40,37	0,55	70,48
	<b>Итого СМР (РСР) с коэффициентом</b>					<b>95,94</b>	<b>41,12</b>	<b>1,63</b>	<b>71,68</b>
в том числе по затратам	Основная заработная плата					41,12	41,12		
	Машины и механизмы					1,63	0,49		
	Материалы					53,19			
Нормативная трудоемкость	Трудовые затраты рабочих	чел-час				71,68			
	Трудовые затраты машинистов	чел-час				1,18			
	Итого трудовые затраты	чел-час				72,86			
	<b>Итого прямые затраты</b>					<b>95,94</b>			
Накладные расходы	Накладные расходы на ремонтные работы МинЭнерго	от ПЗ	1,83		18,4%	0,34			
	Накладные расходы на общестроительные работы	от ПЗ	94,11		20,0%	18,82			
	<b>Итого накладные расходы</b>					<b>19,16</b>	7,66		
	<b>Итого с накладными расходами</b>					<b>115,10</b>			
Плановые накопления	Плановые накопления на ремонтные работы МинЭнерго	от РМЭ	2,17		8,0%	0,17			
	Плановые накопления на строительно-монтажные работы		112,93		8,0%	9,03			
	<b>Итого плановые накопления</b>					<b>9,20</b>			
	<b>Итого прямые затраты с накладными и плановыми</b>					<b>124,30</b>			
	<b>Итого СМР (РСР) в ценах 1984 года</b>					<b>124,30</b>			
Справочно	Зарплата в составе СМР 1984 года					49,27	49,27		
	(41,12 + 1,63 x 0,3 + 0 x 0,2 + 19,16 x 0,4 + 0 x 0,52 + 0 x 0,16)								
	Отчисления на соцстрах (49,27 x 25%)				25,00%	12,32	12,32		
СМР (РСР) в ценах 1991г.	СМР в уровне цен 1991 года (K = 1,5)				1,50	186			
	Прочие затраты в уровне цен 1991 года (K = 1,09)				1,09	5			
	<b>Итого СМР (РСР) в ценах 1991 года</b>					<b>191</b>			
Стоимость работ в текущих ценах	Зарплата с отчислениями на соцстрах в текущих ценах для бюджетных объектов - Приказ МЭР ПМП от 09.12.20г. №979					77,670	4 784		
	(49,27 + 12,32) x 77,67								
	Стоимость работ и услуг в текущих ценах								
	((124,3 - 49,27 - 53,19 - 41,12 x 0,12 - 7,66 x 0,12 - 9,2) / 0,791 x 16,1)					16,10	138		
	<b>Итого стоимость работ</b>					<b>4 922</b>			
Приложение № 1	Предварительная стоимость материалов					4 375			
	<b>Итого СМР (РСР) в текущих ценах</b>					<b>9 297</b>			

Приложение № 2	Стоимость прочих затрат						
	<b>Итого с прочими затратами</b>					<b>9 611</b>	
	Рентабельность (9611 x 15,01%)				15,01%	<b>1 443</b>	
	<b>ВСЕГО (руб. ПМР)</b>					<b>11 054</b>	

**ВЕДОМОСТЬ**

Сдал подрядчик: ООО "Олимпик"

Принял заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Директор

**В.В.Назаров**

Генеральный директор

**О.М.Ищенко**



№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Цена за единицу	Сумма	%	Сумма в руб.	Сумма в долл.
1	Работы по монтажу электропроводки	м	1,00	200,00	200,00	4%	4,00	200,00
2	Работы по монтажу осветительной аппаратуры	шт	0,22	100,00	22,00	4%	0,88	22,00
3	Работы по монтажу электрооборудования	шт	0,73	34,00	24,82	4%	0,99	24,82
4	Работы по монтажу электрооборудования	шт	3	217,00	651,00	4%	25,64	651,00
5	Работы по монтажу электрооборудования	шт	10	200,00	2000,00	4%	76,80	2000,00
6	Работы по монтажу электрооборудования	шт	2,53	15,00	37,95	4%	1,36	37,95
7	Работы по монтажу электрооборудования	шт	0,2	30,00	6,00	4%	0,23	6,00
Итого:					4 094		153	4 094

Подписан: ООО "Олимпик"

Директор

**В.В.Назаров**

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Наименование объекта: Котельная МГУП "Тирастеплоэнерго",  
расположенная по адресу: с.Малаешты, ул.Ленина, 6 стр.1

**ВЕДОМОСТЬ**  
**предварительной стоимости материалов Подрядчика**

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Един. измер.	Колич. ед. изм.	Закупочная стоим.		Трансп. расходы		Итого с ТрР (руб.)	ЗСР		Итого с ЗСР (руб.)
				Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Норма (%)	Сумма (руб.)		Норма (%)	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Вата минеральная рулонированная	м3	1,05	250,00	262,50	4%	10,50	273,00	3%	8,19	281,19
2	Винты самонарезающие оцинкованные	кг	0,22	100,70	22,15	4%	0,89	23,04	3%	0,69	23,73
3	Грунтовка ПФ-010М	кг	0,73	34,00	24,82	4%	0,99	25,81	3%	0,77	26,58
4	Оголовок конусный Д273/373	шт	3	225,00	675,00	4%	27,00	702,00	3%	21,06	723,06
5	Обечайка Д-373х1000х0.55 из оц. ст.	шт	10	305,00	3050,00	4%	122,00	3172,00	3%	95,16	3267,16
6	Проволока разная	кг	2,83	15,60	44,15	4%	1,77	45,92	3%	1,38	47,30
7	Растворитель Уайт-спирит	л.	0,2	30,10	6,02	4%	0,24	6,26	3%	0,19	6,45
8											
	<b>Итого:</b>				<b>4 085</b>		<b>163</b>	<b>4 248</b>		<b>127</b>	<b>4 375</b>

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Директор

В.В.Назаров



Подрядчик: ООО "Олимпик"

Наименование объекта: Котельная МГУП "Тирастеплоэнерго",  
расположенная по адресу: с.Малаешты, ул.Ленина, 6 стр.1

### РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ

№ п/п	Обоснование	Наименование затрат	Итого (руб.)
1	2	3	4
1	Справочно	Накладные расходы в ценах 1984 года	19,16
2		Итого прямые затраты с накладными и плановыми	124,30
3		Итого СМР в ценах 1984 года	124,30
4		Зарплата в составе СМР 1984 года	49,27
5	Приказ Минпрома ГМР от 13.04.2009г. №193. Методика определения стоимости строительного подряда. Приложение №2	Выслуга лет (49,27 x 0%)	[ 0,00% ]
6		Дополнительные отпуска (124,3 x 0,4%)	[ 0,40% ]
7		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней ((49,27 - 19,16 x 22,0%) x 3%)	[ 3,00% ]
8		Перевозка рабочих (124,3 x 2,5%)	[ 2,50% ]
9		в том числе заработная плата (3,11 x 30,0%)	
10		Непредвиденные расходы в прочих затратах ((0 + 0,5 + 1,35 + 3,11) x 0%)	[ 0,00% ]
11		в том числе заработная плата (0 x 16,0%)	
12		Итого прочие затраты в ценах 1984 года (0 + 0,5 + 1,35 + 3,11 + 0)	
13		в том числе заработная плата в ценах 1984 года (0 + 0,5 + 1,35 + 0,93 + 0)	
14		Итого прочие затраты в ценах 1991 года (4,96 x 1,09)	[ 1,09 ]
15	Отчисления на соцстрахование в ценах 1984 года (2,78 x 25%)	[ 25,0% ]	
16	Зарботная плата в текущих ценах ((2,78 + 0,7) x 77,67)	[ 77,67 ]	
17	<b>Всего прочие затраты в текущих ценах</b> (270 + (4,96 - 2,78) : 0,791 x 16,1)	[ 16,1 ]	<b>314</b>

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Директор \_\_\_\_\_ В.В.Назаров

