

Договор: от 12 Августа 2021г. № 60-21

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Наименование объекта: Котельная №18 МГУП "Тираспольэнерго", расположенная по адресу: с.Сукляя, ул.Фрунзе, 286

Акт выполненных работ № 21-01-16-07/2 За Сентябрь 2021г. на "Ремонт металлической дымовой трубы диаметром 0,6м высотой 32м, инв. № 20129"

Основание: Запрос МГУП "ТТЭ" от 14.01.2021г. №0111/17и + Акт-Отчет №09-11-20/МДТ/О за 2020г.
Составлен в ценах 1984 г. с перерасчетом в текущие цены

Нормативная трудоемкость 0,37 тыс. чел-час
Сметная стоимость в текущих ценах 27,551 тыс. руб. ПМР

№ п/п	Обоснование	Наименование работ или затрат	Един. измер.	Кол-во	Стоимость един. измер.			Общая стоимость (руб.)			Трудозатраты рабочих	
					ПЗ	в том числе:		ПЗ	в том числе:		на ед. измер.	всего (чел-час)
						ОЗП	ЭММ		ОЗП	ЭММ		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	РЭ26-317 прим. ВРЕР-МЭ-84; На.об.раб. Козп=0,5 Кэмм=0,5 Кмат=0	Регулировка (перенатяжение) металлических расчалок (вантовых растяжек) на металлических трубах (без стоимости материалов)	компл	2,00	12,69	12,44	0,25	25,38	24,88	0,50	38,44	76,88
2	РЭ26-332 прим. ВРЕР-МЭ-84	Антикоррозионная защита наружной поверхности металлических труб высотой до 45м двумя слоями эмали механизированно с люльки с водоструйной обработкой и нанесением грунтовочного слоя (без стоимости эмали и песка)	100м2	0,60	204,58	71,76	118,84	122,75	43,06	71,30	109,73	65,84
3	С1113-379 прим.	Эмаль ПФ-167 белая (33.3%)	кг	6,00	1,11			6,66				
4	С1113-380 прим.	Эмаль ПФ-167 красная (66.7%)	кг	12,01	2,33			27,98				
5	РЭ26-90 ВРЕР-МЭ-84	Установка и снятие канатной системы на металлических трубах для производства строительных и электромонтажных работ	шт	1,00	111,23	85,29	25,94	111,23	85,29	25,94	132,18	132,18
		Итого по расчету						294,00	153,23	97,74		274,90
	Итого работы в прямых затратах	Ремонтные работы МинЭнерго						294,00	153,23	97,74		274,90
		Итого СМР (РСР) в прямых затратах						294,00	153,23	97,74		274,90
	Коэффициент	УЕРЕР п.2.9 Прил-3-3 + УРМО п.2.2 п.1 + Е46 п.1.11.а Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых площадках действующих предприятий (кроме ВРЕР-МЭ-84) ОЗП=1,1; ЭМ=1,1; ЗПМ=1,1; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1							1,10	1,10		1,10
	Итого работы с коэффициентом	Ремонтные работы МинЭнерго						294,00	153,23	97,74		274,90
		Итого СМР (РСР) с коэффициентом						294,00	153,23	97,74		274,90
	в том числе по затратам	Основная заработная плата						153,23	153,23			
		Машины и механизмы						97,74	29,32			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Материалы						43,03				
	Нормативная трудоемкость	Трудовые затраты рабочих	чел-час					274,90				
		Трудовые затраты машинистов	чел-час					91,51				
		Итого трудовые затраты	чел-час					366,41				
		Итого прямые затраты						294,00				
	Накладные расходы	Накладные расходы на ремонтные работы МинЭнерго	от ПЗ	294,00			18,4%	54,10				
		Итого накладные расходы						54,10	21,64			
		Итого с накладными расходами						348,10				
	Плановые накопления	Плановые накопления на ремонтные работы МинЭнерго	от РМЭ	348,10			8,0%	27,85				
		Итого плановые накопления						27,85				
		Итого прямые затраты с накладными и плановыми						375,95				
		Итого СМР (РСР) в ценах 1984 года						375,95				
	Справочно	Зарплата в составе СМР 1984 года										
		(153,23 + 97,74 x 0,3 + 0 x 0,2 + 54,1 x 0,4 + 0 x 0,52 + 0 x 0,16)							204,19	204,19		
		Отчисления на соцстрах (204,19 x 25%)										
	СМР (РСР) в ценах 1991г.	СМР в уровне цен 1991 года (K = 1,5)					25,00%	51,05	51,05			
		Прочие затраты в уровне цен 1991 года (K = 1,09)						1,50	564			
		Итого СМР (РСР) в ценах 1991 года						1,09	18			
								582				
	Стоимость работ в текущих ценах	Зарплата с отчислениями на соцстрах в текущих ценах для бюджетных объектов - Приказ МЭР ГМР от 09.12.20г. №979										
		(204,19 + 51,05) x 77,67						77,670	19 824			
		Стоимость работ и услуг в текущих ценах										
		((375,95 - 204,19 - 43,03 - 153,23 x 0,12 - 21,64 x 0,12 - 27,85) / 0,791 x 16,1)						16,10	1 626			
	Приложение № 1	Фактическая стоимость материалов										
		Итого СМР (РСР) в текущих ценах							1 392			
	Приложение № 2	Стоимость прочих затрат							22 842			
		Итого с прочими затратами							1 113			
		Рентабельность (23955 x 15,01%)							23 955			
		ВСЕГО (руб. ПМР)					15,01%	3 596				
								27 551				

Сдал подрядчик: ООО "Олимпик"

Директор



В.В.Назаров

Принял заказчик: МГУП "Триастеплоэнерго"

Генеральный директор



О.М.Ищенко

Начальник
Начальник
инженер ПТО

Тресилова Т.А.
Горбунова Т.П.
Давыдова О.В.

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик: ООО "Олимпик"

**Наименование объекта: Котельная №18 МГУП "Тираспольэнерго",
расположенная по адресу: с.Сукієя, ул.Фрунзе, 286**

**ВЕДОМОСТЬ
фактической стоимости материалов Подрядчика**

№ п/п	Наименование материалов, изделий и конструкций	Един. измер.	Колич. ед. изм.	Закупочн. стоим.		Трансп. расходы		Итого с ТрР (руб.)	ЗСР		Итого с ЗСР (руб.)
				Цена (руб.)	Сумма (руб.)	Норма (%)	Сумма (руб.)		Норма (%)	Сумма (руб.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Бензин (0.795 кг/л)	л	24,900	14,20	353,58	4%	14,14	367,72	3%	11,03	378,75
2	Грунтовка ПФ-010М	кг	6,000	30,10	180,60	4%	7,22	187,82	3%	5,63	193,45
3	Растворитель Уайт-спирит (0.795 кг/л)	л	1,500	30,10	45,15	4%	1,81	46,96	3%	1,41	48,37
4	Эмаль ПФ-167 белая	кг	6,000	40,00	240,00	4%	9,60	249,60	3%	7,49	257,09
5	Эмаль ПФ-167 красная	кг	12,000	40,00	480,00	4%	19,20	499,20	3%	14,98	514,18
Итого:					1 299		52	1 351		41	1 392

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Директор _____

В.В.Назаров



Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Наименование объекта: Котельная №18 МГУП "Тирастеплоэнерго",
расположенная по адресу: с.Суклея, ул.Фрунзе, 28б

РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ

№ п/п	Обоснование	Наименование затрат	Итого (руб.)	
1	2	3	4	
1	Справочно	Накладные расходы в ценах 1984 года	54,10	
2		Итого прямые затраты с накладными и плановыми	375,95	
3		Итого СМР в ценах 1984 года	375,95	
4		Зарплата в составе СМР 1984 года	204,19	
5	Приказ Минпрома ПМР от 13.04.2009г. №193. Методика определения стоимости строительного подряда. Приложение №2	Выслуга лет $(204,19 \times 0\%)$	[0,00%] 0,00	
6		Дополнительные отпуска $(375,95 \times 0,4\%)$	[0,40%] 1,50	
7		Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней $((204,19 - 54,1 \times 22,0\%) \times 3\%)$	[3,00%] 5,77	
8		Перевозка рабочих $(375,95 \times 2,5\%)$	[2,50%] 9,40	
9		в том числе заработная плата $(9,4 \times 30,0\%)$	2,82	
10		Непредвиденные расходы в прочих затратах $((0 + 1,5 + 5,77 + 9,4) \times 0\%)$	[0,00%] 0,00	
11		в том числе заработная плата $(0 \times 16,0\%)$	0,00	
12		Итого прочие затраты в ценах 1984 года $(0 + 1,5 + 5,77 + 9,4 + 0)$	16,67	
13		в том числе заработная плата в ценах 1984 года $(0 + 1,5 + 5,77 + 2,82 + 0)$	10,09	
14		Итого прочие затраты в ценах 1991 года $(16,67 \times 1,09)$	[1,09] 18	
15		Отчисления на соцстрахование в ценах 1984 года $(10,09 \times 25\%)$	[25,0%] 3	
16		Зарботная плата в текущих ценах $((10,09 + 2,52) \times 77,67)$	[77,67] 979	
17		Всего прочие затраты в текущих ценах	$(979 + (16,67 - 10,09) : 0,791 \times 16,1)$	[16,1] 1 113

Подрядчик: ООО "Олимпик"

Директор _____ В.В.Назаров

