

Заказчик: МГУП "Тирасеплоэнерго"

Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"

Объект: ЦТП-7 "Ок" г.Тирасполь ул. Каховская, 15/3

Основание: контракт № 23-047 от 21.06.23г.

Акт выполненных работ № 1-1 за июль 2023г.

на ремонт мягкой кровли


Объект: ЦТП-7 "Ок" г.Тирасполь ул. Каховская, 15/3

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего в т.ч. з/п	Экс.мех. в т.ч. з/п	Всего в т.ч. з/п	Экс. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
КРОВЛЯ							
1	P8-118	Смена покрытий парапетов из прим. оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,117	<u>182,54</u> 36,3	0,4 145,84	<u>21</u> 4	<u>0,0468</u>
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 0,702	<u>8,2</u> 6,3	<u>1,9</u> 0	<u>6</u> 4	<u>1</u> 0
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 0,702	<u>18,8</u> 11	<u>7,8</u>	<u>13</u> 8	<u>5</u>
4	E 12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 0,8	<u>53,8</u> 7,64	<u>0,74</u>	<u>43</u> 6	<u>1</u>
5	E 12-300	Добавлять на каждый мм стяжки	<u>100м2</u> 0,8	<u>66,75</u> 0,75	<u>1,25</u>	<u>53</u> 1	<u>1</u>
к=	25	до 40 мм					
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u> 0,059	<u>16</u> 6,76	<u>1,4</u>	<u>1</u> 0	<u>0</u>
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u> 0,059	<u>392</u>		<u>23</u>	
8	12-297	Огрунтовка основания битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 0,8	<u>7,65</u> 2,34	<u>0,19</u>	<u>6</u> 2	<u>0</u>
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 1 слой	<u>100м2</u> 0,245	<u>193,695</u> 6,72	<u>2,155</u>	<u>47</u> 2	<u>1</u> 0
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 0,702	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>272</u> 9	<u>3</u>
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100тн</u> 0,047	<u>82,4</u> 82,4	<u>0</u> 0	<u>4</u> 4	<u>0</u>
12	E 1-3019	Вывоз строительного мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,029	<u>158</u> 0	<u>0</u>	<u>5</u> 0	<u>0</u>
Итого:						<u>495</u>	<u>12</u>
						40	0

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		495
2	В том числе: основная зарплата		40
3	Машины и механизмы		12
4	Материалы		442
5	Стоимость общестроительных работ		495
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 80
7	Итого		575
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 20
9	Всего ст-ть общестроительных работ	руб.	595
10	Итого:	руб.	595
11	Зимнее удорожание 0,66%	руб.	0
12	Итого:	руб.	595
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 9
14	Итого: СМР 84г.	руб.	604
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		77
16	$42+(15*0,3+82*0,4+9*0,16)$		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	19
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		119
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	$(81+20)*83,01$	83,01	руб. ПМР 8041
23	Стоимость работ и услуг		
24	$(620-81-21-451-20/2)*16,1/0,791$		руб. ПМР 1109
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 25164
26	Итого СМР		34313
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,00%	5147
29	Итого:		39460
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,97000000	руб. ПМР 38277

Подрядчик:
 Директор ООО "Стройтехмобилзорляция"
 А.А. Жарков



Заказчик:
 Генеральный директор МГУП "Тирастеплоэнерго"
 О.М. Ищенко



Нач-к Района Н.Ф. Скутарь
 Нач-к ПТО Т.Л. Горбунова
 инженер ПТО Е.В. Дабежа
 О.В. Дабежа

Ведомость стоимости материалов

Приложение к Акту № 1-1

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоимость
1	Расвор М-100	м3	2,9	1338	3880
2	Битумная мастика	кг	25	37,82	946
3	Бензин	л	5	20,3	102
4	Нижний слой т-3,0 мм	м2	80,73	51,65	4170
5	Верхний слой т-4,5 мм	м2	109	59,4	6475
6	Газ сжиженный	кг	63	33,03	2081
7	Парапет из оцинкован. Стали	м	11,7	97,5	1141
8	Распорники "6" 60 мм	шт	94	0,48	45
9	Серка ВР-I 100*100*2,5	т	106	44,5	4717
	Итого				23555
	ЗСР	2,83%			667
	Транспортные	4%			942
	ВСЕГО:				25164

Подрядчик:

Директор ООО "Стройтермоизоляция"

А.А. Жарков

