

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"

Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"

Объект: ЦТП-26 "З" г.Тирасполь ул. Ломоносова угол ул. Солтыса

Основание: контракт № 23-046 от 21.06.23г.

Акт выполненных работ № 2 за июль 2023г.

на ремонт мягкой кровли

Объект: ЦТП-26 "З" г.Тирасполь ул. Ломоносова угол ул. Солтыса

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего в т.ч. з/п	Экс.мех. в т.ч. з/п	Всего в т.ч. з/п	Экс. мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
КРОВЛЯ							
1	Р8-118 прим.	Смена покрытий парапетов из оцинкованной стали	100мп 0,457	182,54 36,3	0,4 145,84	83 17	0,1828
2	Е 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	100м2 1,03	8,2 6,3	1,9 0	8 6	2 0
3	Е 46-101	Разборка цементной стяжки	100м2 1,03	18,8 11	7,8	19 11	8
4	Е 12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	100м2 1,07	53,8 7,64	0,74	58 8	1
5	Е 12-300	Добавлять на каждый мм стяжки	100м2 1,07	66,75 0,75	1,25	71 1	1
к= 25	Е6-86	Армирование кровли сеткой	I 0,087	16 6,76	1,4	1 1	0
7	С124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	I 0,087	392		34	
8	12-297	Огрунтовка основания битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	100м2 1,27	7,65 2,34	0,19	10 3	0
9	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	100м2 1,27	387,39 13,44	4,31	492 17	5
10	Е 17-77Р	Уборка строительного мусора	100тн 0,069	82,4 82,4	0 0	6 6	0
11	Е 1-3019	Вывоз строительного мусора на расстояние 10 км	100м3 0,043	158 0	0	7 0	0
12	Е 1-55	Разборка грунта экскаватором с ковшом 0,5 м3 грунт 1 категории	1000м3 0,00658	111 4,81	106,19 42,02	1 0	1 0
Итого:						791 70	19 0

Приложение к Акту № 2

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		791
2	В том числе: основная зарплата		70
3	Машины и механизмы		19
4	Материалы		702
5	Стоимость общестроительных работ		791
6	Накладные расходы-	16,20% руб.	128
7	Итого		919
8	Плановые накопления-	3,50% руб.	32
9	Всего ст-ть общестроительных работ	руб.	951
10	Итого:	руб.	951
11	Зимнее удорожание 0,66%	руб.	0
12	Итого:	руб.	951
13	Непредвиденные затраты-	1,50% руб.	14
14	Итого: СМР 84г.	руб.	965
15	Справочно: З/п в СМР, 84г.		129
16	$105+(39*0,3+178*0,4+20*0,16)$		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	32
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		199
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	$(109+27)*83,01$	83,01 руб. ПМР	13375
23	Стоимость работ и услуг		
24	$(771-550-26-109-27/2)*16,1/0,791$	руб. ПМР	1748
25	Фактическая ст-ть материалo (Приложение 1)	руб. ПМР	40015
26	Итого СМР		55138
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,00%	8271
29	Итого:		63409
30	Итого с понижающим коэф.	0,9 руб. ПМР	57068

Подрядчик:
 Директор ООО "Стройтермоизорляция"
 А.А. Жарков

Заказчик:
 Генеральный директор МГУП "Тирастеплоэнерго"
 О.М. Ищенко

Нач-к района _____ Н.Ф. Скутарь
 Нач-к ПТО _____ Т.Л. Горбунова
 инженер ПТО _____ Е.В. Дабежа
 _____ О.В. Дабежа


Ведомость стоимости материалов

Приложение к Акту № 2

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоимость
1	Расвор М-100	м3	4,2	1338	5620
2	Битумная мастика	кг	36	37,82	1362
3	Бензин	л	7	20,3	142
4	Нижний слой т-3,0 мм	м2	142	51,65	7334
5	Верхний слой т-4,5 мм	м2	146	59,4	8672
6	Газ сжиженный	кг	40	33,03	1321
7	Парапет из оцинкован. Стали	м	45,7	97,5	4456
8	Распорники "6" 60 мм	шт	366	0,48	176
9	Серка ВР-I 100*100*2,5	т	189	44,5	8410,5
	Итого				37493
	ЗСР	2,73%			1022
	Транспортные	4%			1500
	ВСЕГО:				40015

Подрядчик:

Директор ООО "Стройтермоизоляция"


А.А. Жарков