



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "УФКиС
Рыбницкого района и г.Рыбницы"
М.М. Головина
Рыбницы " " май 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Рыбница

" " 2021 г.

на работы по ремонту водопровода и канализации в административном здании
МУДО "ДЮСШ г.Рыбницы" (гребная база) г.Рыбница, ул. Горького, 1
Техническим осмотром и обмерами в натуре установлено, что для проведения
ремонтных работ необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Водоснабжение		
1	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщ. 120мм,	шт	5
2	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах площадью до 500см ²	шт	3
3	Заделка отверстий в ж.б. перекрытиях,	м3	1
4	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d20мм,	м	25
5	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d25мм	м	48
6	Кран шар PN d25мм,	шт	4
7	Кран шар PN d20мм	шт	8
8	Гидравлическое испытание труб-ов d до 50мм	м	73
	Канализация		
9	Разборка бетонного покрытия с помощью перфоратора	100м3	0,013
10	Разработка грунта экскаваторами в отвал с ковшом	1000м3	0,090
11	Засыпка пазух экскаватором с перемещением до 5м	1000м3	0,076
12	Засыпка вручную траншей, грунт П группы,	100 м3	0,025
13	Устройство ж/б основания днища бетон М300	м3	2,3
14	Устройство бетонной подготовки, бетон М-200	м3	1,6
15	Устройство колодцев круглых сборных ж.б.	м3	0,6
16	Устройство колодцев круглых сборных ж.б.	м3	1,6
17	Люк чугунный тип "Т",	шт	4
18	Устройство горловин колодцев из кирпича	м3	0,3
19	Штукатурка стен,	100м2	0,01
20	Боковая изоляция обмазочная, по выравненной	100м2	0,12
21	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	м	25
22	Прокладка труб-ов из п/этил труб d50мм,	м	250
23	Прокладка труб-ов из п/этил труб d100мм	м	60
24	Установка унитазов компакт, к-т	к-т	2
25	Установка умывальников с пьедесталом,	шт	3
26	Установка трапов d50	к-т	4
27	Установка смесителя к умыв.	к-т	3
28	Установка смесителя душевого	к-т	3

гл.специалист по МТО МУ "УФКиС" Ф.И.С. С.Л. Верещагина



УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "УФКиС
Рыбницкого района и г.Рыбницы"
М.М. Головина
"___" май 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Рыбница

"___" 05 2021 г.

на работы по ремонту админздания МУДО "ДЮСШ г.Рыбницы" (гребная база)

г.Рыбница, ул.Горького, 1

Техническим осмотром и обмерами в натуре установлено, что для проведения ремонтных работ необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
Стены			
1	Разборка облицовки стен из керамической плитки,	м2	61,4
2	Пробивка отверстий в бетонных стенах толщ. 120мм,	шт	5,0
3	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах площадью до 500см ² ,	шт	2,0
4	Заделка отверстий в ж.б. перекрытиях	м3	0,1
5	Очистка стен от набела,	м2	179
6	Кладка отдельных участков стен из кирпича (заделка проемов стен кирпичом)	м3	0,17
7	Ремонт штукатурки стен цементно -известковым раствором толщ. 20мм,	м2	187,0
8	Наклейка стеклохолста,	м2	256,60
9	Сплошное выравнивание сухими смесями с грунтовкой. толщ. 5мм ,	м2	119
10	Сплошное выравнивание сухими смесями с грунтовкой ,толщ. 10мм	100м2	1,926
11	Улучшенная окраска стен водоземлемой по подготовленной поверхности,	100м2	3,40
12	Облицовка стен керамическими плитками,	100м2	0,705
13	Ремонт штукатурки колонн цементно -известковым раствором толщ. 20мм,	100м2	0,124
14	Сплошное выравнивание сухими смесями с грунтовкой ,	100м2	0,124
15	Улучшенная окраска колонн водоземлемыми составами ,	100м2	0,20
16	Разборка обшивки из деревянных панелей, м2	м2	12,4
Полы			
17	Разборка покрытий полов из плиток на растворе,	100м2	0,250
18	Разборка покрытий полов из рулонных материалов,	100м2	0,545

1	2	3	4
19	Устройство подстилающих слоёв из ПГС, толщ. 200мм	м3	0,60
20	Устройство полов из бетона М-150, толщ. 70мм,	100м2	0,03
21	Устройство цементной стяжки из р-ра М100, толщ. 30мм,	100м2	0,245
22	Устройство покрытия полов из керамических плиток,	100м2	0,245
Потолки			
23	Очистка поверхностей потолков от старого набега,	100м2	0,758
24	Устройство металлического каркаса (мат=0, Козп,эм=0,5),	100м2	1,586
25	Облицовка потолков гипсокартоном (мат=0),	100м2	1,586
26	Оклейка швов лентой (мат=0),	100м2	0,095
27	Сплошное выравнивание поверхностей потолков гипсовыми сухими смесями, толщ. 5мм	100м2	1,586
28	Сплошное выравнивание поверхностей потолков гипсовыми сухими смесями, толщ. 10мм	100м2	0,648
29	Улучшенная окраска потолков вододисперсионными составами по подготовленной поверхности,	100м2	2,342
30	Подшивка потолка вагонкой на каркасе из оцинк. Профиля	100м2	0,245
Перегородки			
31	Демонтаж металлоконструкций тамбуров, тн	т	0,371
32	Облицовка короба из ГКЛ на каркасе из оцинкованного профиля,	100м2	0,144
33	Сплошное выравнивание толщ. до 4мм сухими смесями с установкой защитного уголка,	100м2	0,144
34	Установка алюмин. перфорир. уголков,	100м	2,514
35	Улучшенная окраска коробов и перегородок вододисперсионными составами ,	100м2	0,144
Проемы			
37	Разборка дверных заполнений ,	100м2	0,102
38	Установка дверных блоков в каменных стенах площадь проема до 3м2,	м2	8,16
39	Кладка отдельных участков стен из кирпича (заделка проемов стен кирпичом)	м3	0,17
40	Ремонт штукатурки откосов	100м2	0,178
41	Штукатурка откосов, 100м2	100м2	0,048
42	Разборка заполнений оконных с подоконной доской , 100м2	100м2	0,09
43	Установка металлопластиковых оконных блоков площ. до 2м2 Козп-0,8, Кэм-0, Кмат-0,3, м2 проема	м2	9
44	Установка подоконников из металлопласта, м2 проема		9
45	Установка отливов, 100м2	100м2	0,0016
46	Сплошное выравнивание сухими смесями с грунтовкой , 100м2	100м2	0,145
47	Улучшенная окраска откосов вододисперсионными составами по подготовленной поверхности, 100м2	100м2	0,145

гл.специалист по МТО МУ "УФКиС"  С.Л. Верещагина

Приложение №1 к
закупочной документации
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "УФКиС
Рыбницкого района и г. Рыбницы"
М.М. Головина
" " " май 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Рыбница

" " 05 2021г.

на работы по ремонту отопительной системы в административном здании МУДО
"ДЮСШ г.Рыбницы" (гребная база) г.Рыбница, ул. Горького, 1
Техническим осмотром и обмерами в натуре установлено, что для проведения
ремонтных работ необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
	Отопление		
1	Демонтаж стальных конвекторных приборов,	100рад	0,12
2	Демонтаж труб-ов стальных d до 32мм,	м	7
3	Детали крепежные, скобы,	шт	7
4	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d32мм,	м	105
5	Установка радиаторов биметаллических, экм	экм	71
6	Прокладка трубопроводов холодно и горячепроводы из труб полипр-х d25мм,	м	20
7	Установка крана шарового d20мм,шт	шт	80
8	Установка крана шарового d32мм,шт	шт	6
9	Установка кранов "Маевского", шт	шт	40
10	Гидравлическое испытание труб-ов d до 50мм	м	125

гл.специалист по МТО МУ "УФКиС" Верещагина С.Л. Верещагина

Приложение №1 к
закупочной документации
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "УФКиС
Рыбницкого района и г.Рыбницы"
М.М. Головина
" " май 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Рыбница

" " 05 2021г.

на работы по ремонту внутреннего электроснабжение админздания МУДО

"ДЮСШ г.Рыбницы" (гребная база) г.Рыбница, ул. Горького, 1

Техническим осмотром и обмерами в натуре установлено, что для проведения ремонтных работ необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
	<i>Электроснабжение</i>		
1	демонтаж светильников для люминесцентных ламп	100шт	0,1
2	монтаж светильников для люминесцентных ламп	100шт	0,19
3	монтаж светильника с лампой накаливания	100шт	0,14
4	монтаж ОЩВ-12	100шт	0,02
5	установка и монтаж выключателя автоматического до 25	шт	15
6	подготовка к подключению аппаратов и приборов однополюсных	шт	13
7	подготовка к подключению аппаратов и приборов трехполюсных	шт.	2
8	прокладка провода скрыто	100м	4
9	монтаж розеток для скрытой проводки	100шт.	0,22
10	монтаж выключателей для скрытой проводки	100шт.	0,2

гл.специалист по МТО МУ "УФКиС" Верещагина С.Л. Верещагина

Приложение №1 к
закупочной документации
УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МУ "УФКиС
Рыбницкого района г.Рыбницы"
М.М. Головина
" " май 2021г.

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

г.Рыбница

" " 05 2021г.

на работы по ремонту фасада админздания МУДО "ДЮСШ г.Рыбницы"
(гребная база) г.Рыбница, ул. Горького, 1

Техническим осмотром и обмерами в натуре установлено, что для проведения
ремонтных работ необходимо выполнить следующие работы:

№ п/п	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	3	4
1	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	100м2	0,098
2	Армирование	тн	0,0833
3	Сетки из проволоки ф5,5мм	тн	0,079
4	Арматура А-III	тн	0,0043
5	Улучшенная штукатурка стен фасадов, цем. р-р М-150	100м2	0,098
6	Ремонт штукатурки цоколя цементным раствором	100м2	0,424
7	Устройство выравнивающих бетонных покрытий крылец и отстоки толщ. 30мм бетон М-200,	100м2	0,488
8	Теплоизоляция стен плитами пенопласта толщиной 50мм,	м3	13,285
9	Оклейка стеклосеткой на клею по утеплителю стен	м2	265,7
10	Сплошное выравнивание поверхностей стен фасада по пенопласту и цоколя сухими смесями, толщ. 4 мм	100м2	3,417
11	Сплошное выравнивание поверхностей откосов сухими	100м2	0,205
12	Армирование углов откосов	100м	1,025
13	Окраска стен и откосов по подготовленной поверхности водоэмульсией,	100м2	3,622
14	Установка и разборка наружных лесов при высоте до 16м, верт. проекции	100м2	2,00

гл.специалист по МТО МУ "УФКиС"  С.Л. Верещагина