ИНСТИТУЦИЯ ДЕ
ЫНВЭЦЭМЫНТ ДЕ СТАТ
«УНИВЕРСИТАТЯ ДЕ СТАТ
НИСТРЯНЭ Т.Г.ШЕВЧЕНКО»

ДЕРЖАВНИЙ
ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД
«ПРИДНІСТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКА»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО»

MD-3300, г.Тирасполь, ул. 25 Октября, 107
Тел./ факс 79-449 E-mail: kanz@spsu.ru

26.10.2023 № 01-21/3378

На № _____ от _____

Потенциальным поставщикам

Запрос о предоставлении ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-З-IV «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, с целью изучения конъюнктуры рынка, просим предетавить информацию о стоимости выполнения работ по текущему ремонту помещений с использованием материалов подрядчика в здании, расположенного по адресу г. Тирасполь ул. 25 Октября, 128, с предоставлением сметной документации.

№ п\п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
	I. Общестроительные работы		
	1. Демонтажные работы		
1	Разборки в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов	100 м2	2,1320
2	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов цементных и бетонных толщиной 25 мм (кислото- и жароупорных бетонов)	100 м2	4,2800
3	На каждые 5 мм изменения толщины добавлять или уменьшать к норме 46- 04-011-12	100 м2	4,2800
4	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,2500
5	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	1,1500
6	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0,4100
7	Демонтаж перегородок: из алюминиевых сплавов сборно-разборных с остеклением	100 м2	0,2300
8	Разборка деревянных заполнении проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,0160
9	Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных щитовых и дощатых однослойных	100 м2	0,6524

№ п\п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
10	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен, колонн, откосов и потолков	100 м2	2,0960
11	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	3,0820
12	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	28,8000
13	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150	м3	2,3100
14	Устройство в кирпичных стенах борозде использованием пгтробореза площадью сечения: свыше 20 см2 до 50 см2	100 м	19,9300
15	Прорезка отверстий для водогазопроводных и чугунных трубопроводов в деревянных: перекрытиях междуэтажных	100 отверстий	0,9400
16	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами ёмкостью ковша до 0,65 м3	т	39,2520
17	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	91,5880
18	Перевозка грузов (мусор строительный) автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстоянии 10 км	т	130,8400
	2. Строительные работы **2.1. Стены**		
19	Кладка перегородок из газобетонных блоков на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,3013
20	Кладка стен из газобетонных блоков на клее без облицовки толщиной: 400 мм при высоте этажа до 4 м	м3	4,8720
21	Кладка перегородок из фортана на клее толщиной: 200 мм при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,0480
22	Кладка перегородок и з кирпича: армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,0620
23	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов ручным способом из сухих смесей: толщиной слоя 2 мм	100 м2	0,4650
24	Штукатурка поверхностей внутри здания гипсовыми штукатурками по камню и бетону: улучшенная стен (прим)	100 м2	17,7000
25	Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску	100 м2	1,6100
26	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (пел) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон с изоляцией	100 м2	0,4130
27	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (гкл) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон (уменьшение дверных проемов)	100 м2	2,3472
28	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративны ми покрытиями из минеральных или полимер минеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	14,2900
	2.2. Откосы		
29	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских	100 м2	2,0730
30	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: откосов, подготовленным под окраску	100 м2	0,7360
	2.3. Полы		
31	Устройство подстилающих слоев: ПГС	м3	109,6Х00
32	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,0950
33	Армирование подстилающих слоев и набетонок СУ	т	0,6480
34	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	3,1000
35	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01	100 м2	12,4000 (Кол-во=3,1000

№ п\п	Наименование работ. затрат	Ед. изм.	Кол-во
			До 40 мм--4 Итоговый К-т к кол-ву: 4,0000)
36	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой праймером (Kreisel полимерцементный) прим	100 м2	0,6564
37	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2	6,8610
38	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	4,0110
39	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	13,8740
40	Устройство покрытий: из линолеума на клее со сваривание полотнищ в стыках	100 м2	12,2200
41	Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных (LVT): на клее кн-2	100 м2	0,1200
42	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0,9270
	2.4. Потолки		
43	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	15,5480
44	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых	100 м2	1,7810
45	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых (обшивка балок)	100 м2	0,6850
46	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	1,7810
47	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-1,7810
48	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее кн-2 (прим. приклейка багета ПВХ на потолок)	100 м	0,8750
49	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	1,7810
50	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	100 м2	1,2000
51	Монтаж погодков подвесных, комбинированных стальных с облицовкой алюминиевыми листами (прим)	100 м2	0,4574
	2.5. Окна, двери, перегородки		
52	Установка блоков с заполнением дел в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,7308
53	Установка и крепление наличников	100 м	1,0230
54	Устройство перегородок: на каркасе из алюминиевого профиля применительно	100 м2	0,2940
55	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,1133
56	Замена стеклопакетов в пластиковых окнах	100 м2	0,0330
	2.6. Лестничные марши		
57	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых (обшивка косоуров)	100 м2	0,1687
58	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов с наполнителем: из крупнозернистого минерала (размер зерна до 5 мм)	100 м2	0,1525

№ п\п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
59	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,1687
60	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-04	100 м2	-0,1687
	2.7. Строительные работы ОПС, ЭЛ, СКС		
61	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм (ГИЛЬЗЫ)	100 м	0,5400
	II. Монтаж металлоконструкций		
	1. Металлические конструкции		
1	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,1400
2	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоймами	т	0,5260
3	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1000*2100)	м2	2,1000
4	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (1400*2100)	м2	5,8800
5	Обивка дверей накладками МДФ применительно	100 м2	0,0872
6	Монтаж: конструкций дарен, люков, лазов для автокотлов и пароварочных камер	т	0,2170
7	Монтаж: лестниц, площадок, ограждений, панелей и дверок с теплоизоляционной обшивкой	т	0,1044
8	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (пожарные лестницы)	100 м	0,5080
9	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород (главная лестница)	100 м	0,7614
10	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой гф-021	100 м2	1,9100
11	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью пф-115	100 м2	1,9100
	III. Водопровод и канализация		
	1. Монтажные работы		
	1.1. Установка приборов		
1	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл.	1,6000
2	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл.	1,7000
3	Установка смесителей	10 шт.	1,7000
4	Установка поручня откидного для инвалидов и ж(прим)	10 шт.	0,1000
5	Установка транов диаметром: 50 мм	10 компл.	0,3000
	1.2. Прокладка трубопроводов		
6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм	100 м	0,4700
7	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм	100 м	0,9300
8	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 200 мм (ГИЛЬЗА)	100 м	0,0150
9	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	1,5600
10	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,9000
11	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов,	100 м	0,8100

№ п\п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
	наружным диаметром: 32 мм		
12	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм	100 м	0,0600
13	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 63 мм	100 м	0,1300
14	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: 20мм	10 м	5,6000
15	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: 25мм	10 м	2,6000
	1.3. Монтажные работы		
16	Снятие водомерных узлов массой: до 100 кг	100 шт.	0,0200
17	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм	узел	2,0000
18	Установка фильтров диаметром: 40 мм	10 шт.	0,1000
19	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт.	60,0000
20	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.	25,0000
21	Установка люков сантехнических (ревизионных): бет механического крепления	100 шт.	0,9800
	2. Монтаж оборудования		
22	Установка водоподогревателей емкостных вместимостью: до 1 м3	шт.	3,0000
	3. Оборудование		
23	Бойлер-подогреватель 50 л	шт.	1,0000
24	Бойлер-подогреватель 80 л	шт.	2,0000
	IV. Пожарный водопровод		
	1. Водопровод противопожарный В2		
1	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб диаметром: 50 мм	100 м	1,27
2	Прокладка трубопроводов противопожарного водоснабжения из стальных труб «диаметром: 25 мм	100 м	0,01
3	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021	100 м2	0,063
4	Окраска металлических огрунтованных поверхностей, эмалью пф-115 за 2 раза	100 м2	0,126
5	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	шт.	12,00
6	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм	шт.	12,00
	V. Вентиляция		
	1. Общестроительные работы		
1	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм (Д250)	100 м2	0,0958
2	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: гтк 1 -3, диаметр обечайки 250 мм	шт.	1,0
3	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д200)	100 м2	0,1194
4	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д150)	100 м2	0,0753
5	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм (Д125)	100 м2	0,0079
6	Прокладка воздуховодов гибких применительно	100 м2	0,0754

№ п\п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
7	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт.	60.0
	2. Монтаж оборудования		
8	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт.	4,0
	3. Оборудование		
9	Вентилятор ВЕНТС ВКМ 250	шт.	1,0
10	Вентилятор ВЕНТС 125 Сими	шт.	1,0
11	Вентилятор ВЕНТС TL ПРО 150	шт.	3,0
	4. Пуско-наладочные работы		
12	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 5	сеть	5,0
	VI. Кондиционирование		
	1. Общестроительные работы		
1	Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 квт	шт.	13.0
2	Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 квт	шт.	13.0
	VII. Пожарная сигнализация		
1	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	16,1000
2	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт.	10,0000
3	Извещатель пс автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт.	69,0000
4	Приборы пс приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт.	2,0000
5	Извещатель ос автоматический: ударно-контактный, бесконтактный электромагнитный или пьезоэлектрический, устанавливаемый на стекле	шт.	7,0000
6	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	12,0000
7	Световые настенные указатели	100 шт	0,0600
8	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: с-1, ск-1	шт.	10,0000
9	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт.	2,0000
	VIII. Структурированная кабельная система		
	1. Пуско-наладочные работы		
1	На каждую дополнительную неключенную точку прохода из десяти учтенных добавлять/исключать к норме 02-03-00 ПИ	точка	265,0000
2	Установка и настройка центрального контроллера охранной системы	система	2,0000
3	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,1000
	2. Пуско-наладочные работы		
4	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,1000
	3. Раздел		
5	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильною или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	22,1000
6	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м	100 м	0,8400
7	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,1000

№ п\п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
8	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	22,1000
9	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	34,5000
10	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,3100
11	Коробка с зажимами устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт.	20,0000
12	Блок управления шкафною исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый, на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	6,0000
13	Кроссировка в шкафу	10 шт.	16,0000
14	Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2	10 концов кабел.	30,3000
15	Камеры видеонаблюдения фиксированные	шт.	26,0000
16	Включение в аппаратуру разъемов штепсельных, количество контактов в разъеме: до 14 шт	шт.	26,0000

1. Источник финансирования – Республиканский Фонд капитальных вложений.
2. Условия оплаты – расчет производится Заказчик путём перечисления денежных средств в безналичной форме на основании выставленных Подрядчиком (Исполнителем) смет.
3. Качество товара должно полностью соответствовать Сертификату качества страны происхождения и требованиям, обычно предъявляемым при заключении контракта по данному виду товаров.
4. Срок исполнения - 1 месяц с момента заключения контракта, но не позднее 15 декабря 2023 года.
5. Срок оплаты – до 31 декабря 2023 года.
6. Ценовую информацию можно направлять до 15.00 30.10.2023 года на электронный адрес kanz@spsu.ru или по факсу (533)79449, 79-420.
7. Планируемый период проведения закупки – ноябрь 2023 года.
8. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:
   – ссылку на данный запрос;
   – цену товара за единицу;
   – общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;
   – срок действия цены.

Ректор ПГУ,
профессор В.В. Соколов

Зизюкина А.А. 79523