

**Запрос ценовой информации**  
на ремонт мягких кровель.

от «02» ноября 2023 г.

Потенциальным исполнителям.

1. В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 № 318-3-VI «О закупках в Приднестровский Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонт мягких кровель, МГУП «Тирастеплоэнерго» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ в виде сметных расчетов на каждый объект, соответствующих указанным характеристикам согласно техническому заданию на каждый объект (Приложение к запросу цен).

**Объект выполнения работ:**

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта                      |
|-------|----------------------|------------------------------------|
| 1     | Котельная №23        | г. Тирасполь, ул. Юности, 33       |
| 2     | ЦТП – 1ц-3           | г. Тирасполь, ул. Космонавтов, 4/2 |

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

2.1. Предмет контракта: *ремонт мягких кровель.*

2.2. Цена контракта - является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ и счетом.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

- Сметные расчеты пообъектно (на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР);
- Акт на скрытые работы;
- Акт приема-передачи выполненных работ.

4. Порядок возмещения Подрядчиком убытков, причиненных вследствие ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Подрядчика, включающие:

5.1. право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком;

5.3. обязанность по соответствию в течение всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах;

6. Срок действия контракта – до 31.12.2023г., до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки предоставления ценовой информации; **до 16-45 часов 11.11.2023 г.** В письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. Шутова 3, на электронный адрес: [tiraste@mail.ru](mailto:tiraste@mail.ru), [tiraste\\_pto@inbox.ru](mailto:tiraste_pto@inbox.ru).

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика;

9. **Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:**

- Ссылку на данный запрос;
- Реквизиты вашего документа (дата и №);
- Разрешительные документы на право проведения данного вида работ (лицензии, аккредитации с приложением, а также иные документы необходимые для осуществления данного вида деятельности);
- Цены на выполнение работ в виде сметных расчетов пообъектно, составленных на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;
- Срок действия цены;
- Порядок оплаты;
- Гарантийные обязательства (гарантийный срок эксплуатации покрытия не менее 5 лет);
- Срок исполнения.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел.: (533) 5-16-34, контактное лицо Дабеза Е.В.

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
Котельной № 23, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Юности, 33**

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                          | Ед. изм. | Объем |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1        | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 600 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп       | 68,8  |
| 2        | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов                                                            | м2       | 229,3 |
| 3        | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)                                     | м2       | 229,3 |
| 4        | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.                                                  | м2       | 229,3 |
| 5        | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.                                                              | т        | 0,194 |
| 6        | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой                                                                    | м2       | 248,9 |
| 7        | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)                                     | м2       | 229,3 |
| 8        | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)                                                 | м2       | 19,6  |
| 9        | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт                                                     | т        | 15,4  |
| 10       | Вывоз строительного мусора                                                                                  | м3       | 9,6   |

Исп. Дабежа Е.В.



**Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли здания  
ЦТП - 1ц-3, расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Космонавтов, 4/2**

| №<br>п/п | Наименование работ                                                                                          | Ед. изм. | Объем |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1        | Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали шириной 400 мм (толщиной 0,55 мм) (при необходимости) | мп       | 14,3  |
| 2        | Разборка покрытия кровель из рулонных материалов                                                            | м2       | 129,6 |
| 3        | Разборка покрытий цементных стяжек, толщиной 40 мм. (при необходимости)                                     | м2       | 129,6 |
| 4        | Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.                                                  | м2       | 129,6 |
| 5        | Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.                                                              | т        | 0,110 |
| 6        | Огрунтовка оснований битумной грунтовкой                                                                    | м2       | 178,8 |
| 7        | Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)                                     | м2       | 129,6 |
| 8        | Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)                                                 | м2       | 49,1  |
| 9        | Уборка строительного мусора и погрузка на автотранспорт                                                     | т        | 8,7   |
| 10       | Вывоз строительного мусора                                                                                  | м3       | 5,4   |

Исп. Дабежа Е.В.