



УТВЕРЖДАЮ
Глава государственной администрации
Рыбницкого района и г.Рыбницы

В.В. Тягай

" 27 " 05 2021 год

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

Объект: "Продолжение работ по созданию и обустройству рекреационной зоны на территории лесополосы в районе набережной р. Днестр"

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Благоустройство			
1	Срезка грунта экскаватором с погрузкой на автосамосвалы, грунт II группы	м ³	30,0	
2	Вывоз грунта на расстояние 8 км.	м ³	30,0	
3	Работа на отвале при доставке грунта	м ³	30,0	
4	Планировка площадки механизированным способом	м ²	615,0	
5	Дорожки, круги и площадки под скамьи			
6	Разработка грунта вручную в траншеях, грунт II группы	м ³	161,0	
7	Погрузка разработанного грунта на автосамосвалы	м ²	161,0	
8	Вывоз грунта на расстояние 8 км.	м ³	161,0	
9	Работа на отвале при доставке грунта	м ³	161,0	
10	Устройство основания под тротуары из шлака толщ. 20 см	м ²	193,0	
11	Установка поребрика дл. 500мм на бетонное основание	м	254,0	
12	Устройство основания из цементно-песчаной смеси толщ. 50мм	м ³	9,7	
13	Установка вибропрессованной цветной бетонной плитки	м ²	193,0	
14	Устройство изоляции от растительного слоя из пленки в один слой	м ²	315,0	
15	Устройство гравийного покрытия толщ. 15 см	м ²	315,0	
	Малые формы			
16	Установка скамьи со спинкой	шт	7	в соответствии с установленными ранее
17	Установка урны	шт	7	в соответствии с установленными ранее
18	Установка песочницы	шт	1	
19	Установка качели	шт	2	
20	Установка горки	шт	1	

	Электроосвещение			
	Земляные работы			
21	Разработка грунта вручную II группы рокладки кабеля	м³	32,3	
22	Копание ям для стоек глубиной до 0.7 м, грунт II группы	м³	1,2	
23	Засыпка вручную траншей и ям с уплотнением	м³	33,5	
	Установка светильников			
24	Бетонирование фундаментов под светильники, бетон М 200	м³	0,12	
25	Установка закладных деталей для монтажа металлических стоек	кг	17,5	
26	Установка декоративных фонарей (стойка с двумя светильниками)	кг	115,0	
27	Установка кронштейнов на стойке с двумя рожками	шт	7,0	
28	Затягивание провода ПВС 3х1.5мм	м	42,0	
	Электроснабжение			
29	Устройство постели из песка при одном кабеле в траншее	м	160,0	
30	Прокладка трубы ПВХ диам. 25мм в земле	м	160,0	
31	Затягивание кабеля ВВГ 4х6мм в гофтрубу	м	160,0	
32	Прокладка сигнальной ленты	м	160,0	
33	Подключение жил кабелей ВВГ 4х6 мм в щите управления	шт	2,0	

Зам. начальника УКХиСИ государственной администрации



Л.А. Дьячкова