

Дефектная ведомость на ремонт
по объекту МУП "ЦПГиЗ г. Бендеры"

**Ведомость отделки вестибюля 1 этажа
(общестроительные работы)**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	3	4	5
1	Расчистка поверхностей от старых покрасок	м ²	71,0
2	Штукатурка поверхностей стен с огрунтовкой поверхности перед началом работ	м ²	71,0
3	Шпатлевка	м ²	71,0
4	Окраска стен вододисперсионными составами	м ²	71,0
5	Декоративные панели 2,5х3,3 (h) из керамической плитки	м ²	8,25
6	Плинтуса из керамической плитки Н= 100 мм (м.п.)	м	2,0
1	Расчистка поверхностей от старых покрасок	м ²	6,0
2	Облицовка колонны керамической плиткой под мрамор	м ²	6,0
3	Плинтуса из керамической плитки Н= 100 мм (м.п.)	м	2,0
1	Мозаичный состав	м ²	71,0
1	Очистка поверхности от старых покрасок	м ²	71,0
2	Шпатлевка	м ²	71,0
3	Окраска вододисперсионными составами	м ²	71,0

**Ведомость отделки вестибюля 2 этажа
(общестроительные работы)**

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во единиц по проектным данным
1	3	4	5
1	Расчистка поверхностей от старых покрасок	м ²	55,5
2	Штукатурка поверхностей стен с огрунтовкой поверхности перед началом работ	м ²	55,5
3	Шпатлевка	м ²	55,5
4	Окраска стен вододисперсионными составами	м ²	55,5
5	Плинтуса из керамической плитки Н= 100 мм (м.п.)	м	20,5
1	Керамическая плитка	м ²	15,4 – холл, 3,6 – междуэтажная площадка 12,32 – лестничный марш
1	Очистка поверхности от старых покрасок	м ²	28,7
2	Шпатлевка	м ²	28,7
3	Окраска вододисперсионными составами	м ²	28,7

И.о. Директора МУП «ЦПГиЗ г. Бендеры»



Handwritten signature

Фадеева Т.А.