



ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Т.Г.ШЕВЧЕНКО»

MD-3300, г.Тирасполь, ул. 25 Октября, 107
Тел./ факс 79-449 E-mail: kanz@spsu.ru

30.04.2014 № 01-М/1421-1

Г Потенциальным поставщикам

На № _____ от _____

Г

Г

Запрос о предоставлении ценовой информации

Для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки товара в соответствии с требованиями Закона ПМР от 26 ноября 2018 года №318-3-IV «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) в действующей редакции, с целью изучения конъюнктуры рынка, просим представить информацию о стоимости выполнения работ по капитальному ремонту корпуса №11, расположенного по адресу: г. Тирасполь, бульвар Гагарина, 2, ГОУ ПГУ им. Т. Г. Шевченко, в том числе проектные работы и благоустройство, с предоставлением сметной документации.

№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
	Объект Капитальный ремонт учебного корпуса №11		
	1. Ремонт кровли		
	1.1. Демонтажные работы		
1	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	12,35
2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	12,35
3	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных	100 шт.	0,04
4	Мусор строительный с погрузкой вручную : погрузка	т	45,0869
5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км	рейс	5,0
	1.2. Ремонт кровли		
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусев	100 м	0,67
7	Огнезащита деревянных конструкций: ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	10 м3	0,0075

№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
8	Обработка деревянных конструкций антисептиком-антипиреном при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления	100 м2	16,8
9	Устройство кровель различных типов из профнастила	100 м2	12,35
10	Устройство слуховых окон	шт.	4,0
11	Устройство обрешетки с прозорами из брусков (для обшивки карнизов профлистом)	100 м2	0,9
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) Из листовой оцинкованной стали (обшивка профлистом карнизов) прим	100 м2	0,9
13	Устройство желобов: подвесных	100 м	1,77
14	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	164,0
15	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт.	15,0
16	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт.	75,0
2. Заполнение проемов (окна, двери)			
2.1. Демонтажные работы			
1	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	2,25252
2	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,3896
3	Демонтаж решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,01731
4	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	12,4500
5	Мусор строительный с разгрузкой вручную	т	12,4500
2.2. Проемы			
6	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема более 3 м2	100 м2	0,3445
7	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	8,3100
8	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,1878
9	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2	0,0938
10	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотнo-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2	1,9950
11	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	1,4920
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,3961
2.3. Внутренние отделочные работы			
2.3.1. Откосы			
13	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,0000
14	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	1,1430
15	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное	100 м2	1,1430

№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
	оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских		
16	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-05	100 м2	-1,1430
17	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,1430
	2.4. Наружные отделочные работы		
	2.4.1. откосы		
18	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	100 м	5,7144
19	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	100 м2	1,1430
	2.5. Прочие работы		
20	Установка решеток на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,01731
21	Очистка поверхности щетками (мет. решетки и стремянка)	м2	70,6400
22	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021	100 м2	0,7064
23	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пф-115	100 м2	0,7064
	3. Наружная отделка фасада. Общестроительные работы		
	3.1. Демонтажные работы		
1	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	13,7443
2	Разборка в зданиях и сооружения с агрессивными средами покрытий полов: из плиток, уложенных на растворе	100 м2	0,2615
3	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии	м3	5,06
4	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 150 (крыльца)	м3	5,23
5	Демонтаж внешнего блока мульти сплит-системы	шт.	21,0
6	Демонтаж металлических решеток прямков	т	0,06924
7	Демонтаж козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	100 м2	0,5269
8	Разборка погонных лепных изделий высотой до 200 мм	100 м	7,4243
9	Мусор строительный с погрузкой вручную: погрузка	т	139,3851
10	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10 т, работающими вне карьеров на расстояние 10 км	рейс	14,0
	3.2. Наружная отделка фасада		
	3.2.1. Стены, цоколь		
11	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2	13,7443
12	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	13,7443
13	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной	100 м2	1,7531

№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
	поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) (Травертин)		
14	Покрытие лаком декративной поверхности (тип Травертин): стен за 1 раз прим	100 м2	1,7531
15	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм) (Короед)	100 м2	4,388
16	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.П.) Из листовой оцинкованной стали (отлив цоколя)	100 м2	0,2042
17	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	12,7344
	3.2.2. Потолки (низ балконных плит)		
18	Очистка поверхности щетками	м2	12,64
19	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная потолков	100 м2	0,1264
20	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,1264
	3.2.3. Полы		
21	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,459
22	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,241
23	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,355
	3.2.4. Декоративные элементы		
24	Расчистка лепных капителей дорических и тосканских высотой до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	шт.	12,0
25	Расчистка лепных кронштейнов и модульонов с наибольшим измерением до 500 мм от покрасок: трудноудаляемых	шт.	24,0
26	Расчистка лепных полубалясин цилиндрических бутылочных и квадратных высотой до 750 мм от покрасок: трудноудаляемых	шт.	189,0
27	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	6,1748
28	Установка гипсовых погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (пилястры, молдинги, русты) высотой: до 250 мм	100 м	7,4243
	3.3. Отмостка		
29	Разборка бетонных оснований под полы: на гравии (отмостка)	м3	23,01
30	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,3068
31	Устройство подстилающих слоев: ПГС	м3	30,68
32	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,15467
33	Устройство подстилающих слоев: бетонных	м3	18,56
	3.4. Крыльца		
34	Устройство: железобетонных крылец	м3	5,23
35	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,143
	3.5. Прочие работы		

№ п/п	Наименование работ, затрат	Ед. изм.	Кол-во
36	Установка металлических решеток примков	т	0,06924
37	Устройство козырьков на металлических кронштейнах с покрытием кровельной сталью	100 м2	0,5269
38	Очистка поверхности щетками (мет. решетки примков, мет. конструкции козырьков и стремянок)	м2	79,8
39	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой гф-021	100 м2	0,798
40	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью пф-115	100 м2	0,798
41	Установка внешнего блока мульти сплит-системы	шт.	21,0
4. Наружное освещение			
4.1. Раздел			
1	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт.	1,0000
2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 а	шт.	9,0000
3	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 40 а	шт.	2,0000
4	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	100 м	0,0600
5	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,1000
6	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,4500
7	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1,4500
8	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4	шт.	3,0000
9	Прожектор, отдельно устанавливаемый: на кронштейне, установленном на опоре, с лампой мощностью 500 вт	100 шт	0,2800
5. Проектирование			
1	Обмерные работы: план крыши	м2	1235
2	Обмерные работы и обследование отдельных конструктивных узлов	шт.	20
3	Обмерные работы: фасады	м2	1560
4	Разработка проекта капитального ремонта крыши и фасадов	м2	3600
5	Сметы на общестроительные работы	м3	3000

1. Источник финансирования – Республиканский Фонд капитальных вложений.
2. Условия оплаты – расчет производится Заказчик путём перечисления денежных средств в безналичной форме на основании выставленных Подрядчиком (Исполнителем) смет.
3. Качество товара должно полностью соответствовать Сертификату качества страны происхождения и требованиям, обычно предъявляемым при заключении контракта по данному виду товаров.

4. Срок исполнения – не позднее 29 декабря 2024 года.
5. Срок оплаты – до 31 декабря 2024 года.
6. Ценовую информацию можно направлять до 16.00 14.05.2024 года на электронный адрес kanz@spsu.ru или по факсу (533)79449, 79-420.
7. Планируемый период проведения закупки – май 2024 года.
8. При предоставлении предложений в обязательном порядке просим указать:
 - ссылку на данный запрос;
 - цену товара за единицу;
 - общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;
 - срок действия цены.

Ректор ПГУ,
профессор



В.В. Соколов