

## КОНТРАКТ № 1405-2024

г. Бендеры

«14» мая 2024 г.

МУП «ГорИмущество», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, и ООО «АртСтрой», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора \_\_\_\_\_, действующего на основании Устава, на основании итогового протокола от «08» мая 2024г. к протоколу запроса предложений № 1-2024 от «08» мая 2024г., заключили настоящий контракт о нижеследующем:

### 1. Предмет контракта

1.1. Подрядчик обязуется собственными силами, инструментом и материалами, выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего контракта, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению и установке на объекте Заказчика перегородок из металлопластиковых панелей и дверей в помещениях 2-го этажа здания литер «А», по адресу: г. Бендеры, ул. Суворова, 55, по цене, согласно спецификации, являющейся приложением №1 к настоящему контракту.

**Объектом Заказчика, на котором Подрядчик осуществляет работы, являются помещения 2-го этажа здания литер «А», по адресу: г. Бендеры, ул. Суворова, 55.**

В объем работ входит: замеры на объекте Заказчика, изготовление перегородок из металлопластиковых панелей и дверей и их монтаж на объекте.

До выполнения работ Подрядчик выполняет замеры на объекте Заказчика для определения фактических размеров перегородок из металлопластиковых панелей и дверей, при этом спецификация, являющаяся приложением №1 к настоящему контракту, подлежит корректировке исходя из фактических размеров изделий.

1.3. Работу Подрядчик выполняет собственными силами, из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. В случае привлечения к выполнению работ по настоящему Контракту субподрядчиков, Подрядчик извещает об этом Заказчика. При этом Подрядчик принимает на себя всю ответственность за действия субподрядчиков и его работников, а также за результат работ, выполненных субподрядчиками.

1.4. Срок выполнения работ до 14 (четырнадцать) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

1.4.1. Срок выполнения Работ может быть увеличен по соглашению Сторон в случае появления причин, не зависящих от Подрядчика, которые могут пагубно повлиять на качество выполняемых работ, либо препятствующих их выполнению, о чем Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика.

1.4.2. Работа считается выполненной после подписания акта выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.

### 2. Права и обязанности сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Выполнить Работу с надлежащим качеством в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ и иных нормативных актов;

2.1.2. во время выполнения работ Подрядчик обязуется иметь все необходимые лицензии и разрешения на проведение работ;

2.1.3. немедленно известить Заказчика и, до получения от него указаний, приостановить Работы, при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ,

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы, либо создающих невозможность ее завершения в установленный контрактом срок;

2.1.4. до полной сдачи результатов Работ нести риск случайного уничтожения (гибели) или повреждения результата Работ за исключением случаев действия обстоятельств непреодолимой силы;

2.1.5. Выполнить Работу в срок, указанный в п. 1.4 настоящего контракта.

2.1.6. Передать результат Работы Заказчику.

2.1.7. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения Работы Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество Работы, в течение 5-ти рабочих дней, если иные сроки не будут согласованы Сторонами.

2.1.8. Подрядчик несет всю ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, санитарных правил, противопожарной и электробезопасности.

2.1.9. Подрядчик берет на себя обязательства по осуществлению работ в соответствии с Законом ПМР «Об охране и безопасности труда», и принимает всю ответственность за неисполнение норм по охране труда.

2.1.10. Подрядчик осуществляет техническое руководство работами по настоящему контракту.

2.1.11. Подрядчик обязан представлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших контракт или контракты с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем 10 процентов цены контракта.

Указанная в настоящем пункте информация представляется Заказчику Подрядчиком в течение 10 (десяти) дней с момента заключения им контракта с соисполнителем, субподрядчиком.

2.1.12. Подрядчик обязуется вывезти с объекта, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подписания АКТа приемки выполненных работ, принадлежащие Подрядчику и привлекаемым им третьими лицами, оборудование, инвентарь и другое имущество.

2.2. Подрядчик имеет право:

2.2.1. Требовать оплаты за выполненные работы согласно условий настоящего Контракта.

2.3. Заказчик обязан:

2.3.1. Предоставить беспрепятственный доступ работникам Подрядчика к месту выполнения работ. Обеспечить подключение к электрической сети 220 вольт электрооборудования необходимого для проведения работ.

2.3.2. Принять результат Работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат Работы, или иных недостатков в Работе заявить об этом Подрядчику.

2.3.3. Оплатить Работу на условиях настоящего контракта.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его хозяйственную деятельность.

2.5. Заказчик и Подрядчик имеют иные права и обязанности согласно действующему законодательству.

### **3. Гарантия на качество работ и изделий**

3.1. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные по настоящему контракту работы и изделия – 5 (пять) лет с даты подписания сторонами Акта выполненных работ.

3.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязуется безвозмездно устранять выявленные недостатки.

3.3. Подрядчик не несёт ответственности за повреждения изделий и неполадки в их работе, произошедшие по вине Заказчика либо третьей стороны.

### **4. Цена контракта и порядок расчетов**

4.1. Ориентировочная цена настоящего контракта составляет **128 500,00** (сто двадцать восемь тысяч пятьсот) рублей ПМР. Фактическая стоимость определяется по факту выполнения работ.

4.2. Сумма контракта, указанная в пункте 4.1. настоящего контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством в сфере закупок.

4.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены контракта осуществляется путем перечисления средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем контракте, в следующем порядке:

- предоплата – 25% стоимости контракта в течение 5 (пяти) банковских дней после регистрации контракта в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»;

- окончательный расчет производится после выполнения работ по монтажу изделий на объекте Покупателя на основании подписанных сторонами АКТов выполненных работ.

### **5. прием-передача результата работ.**

5.1. Передача результата работ производится по Акту выполненных работ.

5.2. После выполнения работ Подрядчик сообщает об этом Заказчику и предъявляет выполненные работы с предоставлением Акта выполненных работ в двух экземплярах. К акту выполненных работ Подрядчик прикладывает всю необходимую исполнительную документацию и иные документы, предусмотренные действующим законодательством (акты на скрытые работы, сертификаты на использованные материалы и т.д.).

5.3. В случае обнаружения во время приемки работ их несоответствия по качеству или количеству, Сторонами подписывается акт, в котором перечисляются все выявленные недостатки.

5.4. Продавец обязуется за свой счет устранить выявленные недостатки не позднее 5 рабочих дней со дня составления акта о недостатках, путем замены некачественных изделий, либо исправления работ, выполненных с недостатками.

5.5. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, в течение гарантийного срока, Заказчик обязан известить об этом Подрядчика. В этом случае

Подрядчик в срок не более календарного месяца, если иной срок не будет согласован Сторонами, обязан:

- исправить выявленные недостатки своими силами и за свой счет (путем замены некачественных изделий, либо исправления работ, выполненных с недостатками);
- восстановить за свой счет в первоначальном виде отделку и оформление фасада объекта Покупателя, в случае их нарушения в результате выполненных Подрядчиком работ, либо их нарушении, при проведении работ по устранению недостатков.

5.6. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 5.4. – 5.5. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме и в сроки, указанные Покупателем.

## **6. Ответственность сторон**

6.1. За нарушение срока выполнения Работ, указанного в п. 1.4 настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню - 0,1% от цены настоящего контракта на невыполненную часть работы за каждый день просрочки.

6.2. За непредставление информации, указанной в пункте 2.1.11. настоящего контракта, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,05 процента от цены контракта, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня, предусмотренная настоящим пунктом, подлежат начислению за каждый день просрочки исполнения пункта 2.1.11.

6.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем контракте, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории ПМР.

6.4. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения нарушений.

## **7. Порядок разрешения споров**

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. При не достижении согласия споры подлежат рассмотрению судом в соответствии с действующим законодательством.

## **8. Форс-мажор**

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

8.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

8.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

## **9. Срок действия контракта**

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в Разделе 11 настоящего контракта (под подписями Сторон), а при ее отсутствии дата настоящего договора является датой его подписания.

## 10. Заключительные положения

10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Приложения к настоящему контракту составляют его неотъемлемую часть.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего контракта.

10.3. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного его исполнения сторонами.

## 11. Адреса и реквизиты сторон

**Подрядчик:**

ООО «АртСтрой»

3200, г. Бендеры, ул. Ткаченко, 10

ф.к. 0300044533

р/с 2212110000004199

в филиале ЗАО «Агропромбанк», г. Бендеры

к/с 20210000087, КУБ 11

Директор

\_\_\_\_\_  
М.П.

**Заказчик:**

МУП «ГорИмущество»

3200, г. Бендеры, ул. Коммунистическая, 63

ф/к 0300047123


р/с 2211380000000042 в филиале № 6706

ЗАО «Приднестровский Сбербанк», г. Бендеры

КУБ 38, к/с 20210000094

Директор

\_\_\_\_\_  
М.П.



*Handwritten signature*

Изготовление и установка на объекте Заказчика перегородок из металлопластиковых панелей и дверей в помещениях 2-го этажа здания литер "А" по адресу: г.Бендеры, ул.Суворова, 55

(наименование объекта)

Смета в сумме 128 500 р.

Согласована ООО «Арт Строй»

Подрядчик директор

(д.о. и подпись)

Смета в сумме 128 500 р.

Утверждена МУП «ГорИмущество»

Заказчик директор

(должность, подпись)

## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-05-2024

на установку металлопластиковых панелей и дверей

по объекту: Изготовление и установка на объекте Заказчика перегородок из металлопластиковых панелей и дверей в помещениях 2-го этажа здания литер "А" по адресу: г.Бендеры, ул.Суворова, 55

Сметная стоимость	128 500 р.
Нормативная трудоемкость	137,3423 чел-ч
Сметная заработная плата	8 531 р.
Сметная стоимость эксплуатации машин	0 р.
Сметная стоимость материалов	84 585 р.

Основание: ГЭСН-2022 ПМР

Составлена в уровне текущих цен

№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость р.	
						на единицу измерения	общая
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10-01-016-01	Устройство перегородок из пвх профилей: глухих Коефф-ты к стоимости Коефф-ты к нормам	100 м2		0,3810	49 284,39	18 777,35

### Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	ч-час	109,2300	41,6166	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	109,2300	41,6166	45,55	1 895,64
2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,1500	0,4382	0,00	0,00

### Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электрэнергия	квт-ч	5,2300	1,9926	0,00	0,00
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт		0,3400	92,00	31,28
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт		11,9000	46,00	547,40
01.7.15.14-0063	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	т	0,0010	0,0004	97 200,00	37,03
11.3.02.04-1	Перегородка из пвх профилей, глухая	шт		3,0000	5 422,00	16 266,00

### В том числе оплата труда машинистов

Затраты труда машинистов				0,4382		0,00
--------------------------	--	--	--	--------	--	------

2	10-01-016-02	Устройство перегородок из пвх профилей: с дверным блоком	100 м2		0,3234	75 018,59	24 261,01
---	--------------	----------------------------------------------------------	--------	--	--------	-----------	-----------

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	124,8300	40,3700	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	124,8300	40,3700	45,55	1 838,85
2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,2000	0,3881	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	6,0200	1,9469	0,00	0,00
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт		0,3600	92,00	33,12
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт		12,6000	46,00	579,60
01.7.15.14-0063	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	т	0,0017	0,0005	97 200,00	53,44
11.3.02.04-2	Перегорodka из пвх профилей с дверным блоком	шт		2,0000	10 878,00	21 756,00

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,3881		0,00
3	10-01-016-02, прим.	Устройство перегородок из пвх профилей: с дверью роллетной или сдвижной	100 м2		0,3572	97 383,16	34 785,27

Трудозатраты

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	124,8300	44,5893	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	124,8300	44,5893	45,55	2 031,04
2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,2000	0,4286	0,00	0,00

Материалы

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	6,0200	2,1503	0,00	0,00
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт		0,3000	92,00	27,60
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт		12,6000	46,00	579,60
01.7.15.14-0063	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	т	0,0017	0,0006	97 200,00	59,02
11.3.02.04-3	Перегорodka из пвх профилей с дверью роллетной или сдвижной	шт		4,0000	8 022,00	32 088,00

В том числе оплата труда машинистов

		Затраты труда машинистов			0,4286		0,00
4	10-01-047-01	Установка блоков из пвх в наружных и внутренних	100 м2		0,0541	152 118,51	8 229,61

Изготовление и установка на объекте Заказчика перегородок из металлопластиковых панелей и дверей в помещениях 2-го этажа здания литер "А" по адресу: г.Бендеры, ул.Суворова, 55  
(наименование стройки)

Договор № от

Подрядчик ООО "Артимпэкс"

Заказчик МУП "ГорИмущество"

**ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ  
к смете № 06-05-2024  
на установку металлопластиковых панелей и дверей  
по объекту: Изготовление и установка на объекте  
Заказчика перегородок из металлопластиковых панелей  
и дверей в помещениях 2-го этажа здания литер "А" по  
адресу: г.Бендеры, ул.Суворова, 55  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)**

**Трудозатраты:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	1	Затраты труда	ч-час	137,3424	45,55	6 255,94
2.	1-100-31	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,1)	ч-час	41,6166	0,00	0,00
3.	1-100-32	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,2)	ч-час	84,9593	0,00	0,00
4.	1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	10,7664	0,00	0,00
5.	2	Затраты труда машинистов	ч-час	1,4891	0,00	0,00
		<b>Итого по трудозатратам:</b>		<b>137,3424</b>		<b>6 255,94</b>

**Материалы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	7,4093	0,00	0,00
2.	01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт	6,0000	92,00	552,00
3.	01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт	40,1000	46,00	1 844,60
4.	01.7.15.14-0063	Шурупы самонарезающие стальные с потайной головкой и крестообразным шлицем, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 80 мм	т	0,0015	97 200,00	149,50
5.	11.3.01.02-2	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей S до 3м2	м2	5,4100	1 320,00	7 141,20
6.	11.3.02.04-1	Перегородка из пвх профилей, глухая	шт	3,0000	5 422,00	16 266,00
7.	11.3.02.04-2	Перегородка из пвх профилей с дверным блоком	шт	2,0000	10 878,00	21 756,00
8.	11.3.02.04-3	Перегородка из пвх профилей с дверьюролетной или сдвижной	шт	4,0000	8 022,00	32 088,00
		<b>Итого по материалам:</b>				<b>79 797,30</b>

**Машины и механизмы:**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена в т.ч. з/п	Стоимость в т.ч. з/п
1	2	3	4	5	6	7
1.	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш-ч	0,6892	0,00	0,00
2.	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,5656	0,00	0,00
		<b>Итого по машинам и механизмам:</b>				<b>0,00</b>

Составил \_\_\_\_\_

	дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2					
--	------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--

**Трудозатраты**

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
1-100-33	Затраты труда рабочих (средний разряд - 3,3)	ч-час	199,0100	10,7664	0,00	0,00
1	Затраты труда	ч-час	199,0100	10,7664	45,55	490,41
2	Затраты труда машинистов	ч-час	4,3300	0,2343	0,00	0,00

**Материалы**

Код	Наименование	Ед. изм	Норма ресурса на единицу измерения	Кол-во	Цена	Стоимость
01.7.03.04-0001	Электроэнергия	квт-ч	24,3900	1,3195	0,00	0,00
01.7.14.01-0002	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл	шт		5,0000	92,00	460,00
01.7.15.07-0005	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм	10 шт		3,0000	46,00	138,00
11.3.01.02-2	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей S до 3м2	м2	100,0000	5,4100	1 320,00	7 141,20

**В том числе оплата труда машинистов**

	Затраты труда машинистов			0,2343		0,00
--	--------------------------	--	--	--------	--	------

**Итого по смете:**

Сумма по смете	р.	86 053
В т.ч. зарплата	1	6 256
В т.ч. материалы	1	79 797
В т.ч. механизмы	1	0
ЕСН (от ФОТ)	25 %	1 564
Резерв отпусков (от ФОТ)	11,36 %	711
Транспортные расходы	4 %	3 192
Заготовительно-складские расходы	2 %	1 564
ИТОГО 1		93 116
Накладные расходы	20 %	18 623
ИТОГО 2		111 739
Сметная прибыль	15 %	16 761
ИТОГО 3	р.	128 500

Всего по смете:

128 500 р.

Составил \_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)

Проверил \_\_\_\_\_ ( )  
(должность, подпись)