



ЕДИНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД
СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

MD-3300, г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 114, тел./факс: (533) 9-63-04, 8-01-02
ПРБ, КУБ 00, ФК 0200045276
www.ef-pmr.org, e-mail: contact@ef-pmr.org

20 МАЙ 2024

№

01/24/1701

Потенциальным исполнителям работ

На №

От

Запрос ценовой информации

В соответствии с нормами Закона Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2018 г. № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» (САЗ 18-48) и в целях изучения рынка цен **на выполнение ремонтных работ помещений второго этажа в административном здании, расположенного по адресу г. Рыбница, ул. Мичурина, дом 23 «А»**, Единый государственный фонд социального страхования Приднестровской Молдавской Республики (далее по тексту - Заказчик) просит предоставить информацию о стоимости выполнения работ в виде сметного расчета, ведомости материалов, выполненных на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР.

Основные объемы работ:

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
I. Общестроительные работы			
1. Демонтажные работы			
<i>1. Стены</i>			
1	Разборка обшивки каркасных стен: из фанеры	м2	43,14
<i>2. Полы</i>			
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	178,30
3	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	152,00
4	Мусор строительный с погрузкой: погрузка/разгрузка	тн	1,01
5	Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 тонн на расстояние 9 км (мусор)	тн	1,01
II. Общестроительные работы			
<i>1. Стены</i>			
1	Расчистка поверхностей от набега шпателем, щетками от старых покрасок	м2	43,14
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	86,30
3	Отделка стен внутри помещения мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимер-минеральных составов по подготовленной поверхности,	м2	86,30

	составов с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3мм)		
4	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	86,30
5	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	457,10
6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	457,00
7	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен подготовленных под окраску	м2	457,00
2. Откосы			
8	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских	м2	28,00
9	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен подготовленных под окраску	м2	28,00
3. Полю			
10	Устройство стяжек; из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	м2	178,3000
11	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	178,3000
12	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	м	152,0000
4. Потолки			
13	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (гкл): одноуровневых	м2	207,00
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	м2	207,00
15	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	м2	207,00
16	Установка погонных деталей орнаментированных, плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка (порезки, пояса, фризы, капли и т.п.) высотой: до 100 мм	м	190,00
5. Двери, окна, подоконники			
17	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей, подоконников за один раз с расчисткой старой краски	м2	13,20
6. Электромонтажные работы			
18	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм ²	шт.	2
19	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене, на ток до 25 А	шт.	6
20	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	м.	400
21	Кабель до 35 кв. в проложенных трубах	м.	400
22	Коробка ответвительная на стене	шт.	51
23	Розетка штепсельная: одинарные, утопленного типа при скрытой проводке	шт.	15

24	Розетка штепсельная: двойные, утепленного типа при скрытой проводке	шт.	27
25	Выключатель: одноклавишный утепленного типа при скрытой проводке	шт.	3
26	Выключатель: двухклавишный утепленного типа при скрытой проводке	шт.	11
27	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле (Панель LED ДВО)	шт.	29
28	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле (Светильник ДПО)	шт.	3

1. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг):

- Предмет Контракта: выполнение ремонтных работ помещений санузла второго этажа в административном здании, расположенного по адресу г. Рыбница, ул. Мичурина, дом 23 «А».

- Цена Контракта – является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26.11.2024 г. № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

- Расчеты за выполненные работы производятся в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в соответствии с Актом выполненных работ.

2. Перечень отчетных документов, которые оформляются Подрядчиком и представляются Заказчику:

- сметный расчет, выполненный на основании нормативной документации действующей на территории ПМР;

- ведомость материалов, выполненная на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;

- акт выполненных работ;

- исполнительная документация;

- накладные на используемые материалы.

3. Порядок оплаты:

- предоплата – не более стоимости материалов, согласно утвержденной ведомости материалов;

- окончательный расчет за фактически выполненные работы в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания сторонами Акта выполненных работ.

4. Срок выполнения работ – до 30 ноября 2024 года. Срок действия контракта – до 31 декабря 2024 года до полного исполнения сторонами обязательств.

5. Гарантийный срок выполнения работ – 5 (пять) лет после подписания Сторонами Акта выполненных работ.

6. Сроки предоставления ценовой информации: до 16-45 часов 31 мая 2024 г.:

- в письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. 25 Октября, д. 114., каб. 102 ЕГФСС ПМР;

- по электронной почте на электронный адрес: contact@ef-pmr.org.

7. Осмотр объекта, а также визуальная оценка объемов и видов работ осуществляются по рабочим дням с 9:00 до 16:00 по предварительному согласованию по номеру 077595659 (Гоменюк Виктор Михайлович).

Дополнительную информацию по условиям выполнения работ и подаче ценовой информации можно получить по телефону 0(533)9-74-93.

8. Настоящий запрос не является извещением о проведении закупки, офертой или публичной офертой и не влечет возникновения каких-либо обязательств.

9. Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указать:

- ссылку на данный запрос;

- реквизиты вашего документа (дата и №)
- действующие на весь срок выполнения работ разрешительные документы, подтверждающие право выполнения данного вида работ (лицензия, свидетельство об аккредитации организации о соответствии требованиям, предъявляемым к организациям в области промышленной безопасности с перечнем областей аккредитации, а также иные документы, необходимые для осуществления данного вида деятельности);
- сметный расчет, выполненный на основании нормативной документации, действующей на территории ПМР;
- порядок оплаты (предоплаты);
- гарантийные обязательства;
- сроки действия цены;
- срок и график выполнения работ.

Директор