

Объект: МУП "Дубоссарский городской рынок"

Дефектный акт

Устройство тротуарного покрытия из тротуарной плитки

№ пп	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	К-во ед. по проектным данным
1	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных	100 м3	1
2	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы, вместимость ковша 0,4 (0,3- 0,45) м3, группа грунтов: 2 группы	1000 м3	0,1
3	Погрузка стр. мусора (отходов а/бетона) экскаваторами ёмкостью ковша до 0,65 м3	т	180
4	Вывоз стр. мусора (отходов а/бетона, грунта) от разборки автомобилями-самосвалами грузоподъёмностью 10 тонн на расстояние 10 км, класс груза 1	т	310
5	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня т=7см	100 м3	0,7
6	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси т=10см	100 м3	1
7	Устройство покрытий тротуаров из бетонной плитки типа "Брусчатка": рядовым или паркетным мощением т=60мм	100 м2	10
8	Установка бортовых камней бетонных газонных и садовых при других видах покрытия	100 м	1

Составил _____