



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ

«РЫБНИЦКОЕ СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО»

MD-5500, ПМР, г. Рыбница, ул. С. Лазо, 1-б, тел./факс: 0(555) 3-37-35 р/с 2211420000000057

ЗАО «Приднестровский Сбербанк», в Рыбницком филиале №2828, ф/к 0400013184

[mup-rsah@mail.ru](mailto:mup-rsah@mail.ru)

06.08.2024 № 01-05/945

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Потенциальным поставщикам

Запрос предоставления ценовой  
информации

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018г. № 318-3-VI «О Закупках в Приднестровской Молдавской Республике» для формирования начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупки работ и в целях изучения рынка цен на данный вид работ, просим предоставить ценовую информацию на работы данного вида:

**Приложение:**

**Дефектные ведомости на 7 (семью) листах.**

1. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки:

1.1. Возможные условия оплаты работ:

Авансовый 30% от общей суммы контракта производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 15 банковских дней от даты вступления контракта в силу. Оставшихся 70% от общей суммы контракта производится в течение 15 банковских дней с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

1.2. Сведения о сроках выполнения работ:

Сроки выполнения работ до 31.12.2024г., с правом досрочного выполнения работ.

2. Выполненные работы должны отвечать всем требованиям качества, безопасности, техническим и другим нормам, стандартам и требованиям для данных видов работ, предъявляемых законодательством Приднестровской Молдавской Республики и соответствовать характеристикам, отраженным в технической документации на их производство.

3. Срок действия Контракта до 31.12.2024 г. до полного исполнения сторонами обязательств.

4. Предполагаемые сроки проведения закупки август-сентябрь 2024 год.

5. При предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:

- Реквизиты Вашего документа (дата, №);
- Цену за единицу товара;
- Общую сумму контракта на условиях, указанных в данном запросе;
- Срок действия предлагаемой цены.

6. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств заказчика.

Информацию просим направить до 17:00 12.08.2024 года на электронный адрес [mir-rsah@mail.ru](mailto:mir-rsah@mail.ru), либо по факсу 0555-3-37-35.

Исполнитель:  
А.И.Кравченко  
77949131; 20139

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО  
по ул. Гвардейская, 30 г. Рыбница

№ п.	Наименование работ	Единица измерения	Объем работ
1	Демонтаж стеновых панелей	100шт	0,03
2	Разборка железобетонных фундаментов	м3	1,0
3	Демонтаж металлических столбов высотой 4см с погружением в бетонной основание	100шт	0,04
4	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	8,5
5	Перевозка грузов (от разборки конструкций) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 8км	т	8,5
6	Устройство подстилающих слоев шлаковых	м3	1,5
7	Армирование подстилающих слоев бетонных	т	0,022
8	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,2
9	Монтаж конструкций навеса из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,286
10	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой гф-021	100м2	0,192
11	Окраска металлических поверхностей: эмалью пф-115 за 2 раза	100м2	0,192
12	Устройство покрытий козырька из шифер-листа полиэстер и волнистый	100м2	0,185
13	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100м2	0,15
14	Перевозка грузов (бетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 2км	т	5,3
15	Бетон и растворы: погрузка	т	5,3
16	Бетон и растворы: разгрузка	т	5,3

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО  
по ул. Победы, 34 г. Рыбница

№ п.	Наименование работ	Еденица измерения	Объем работ
1	Демонтаж стеновых панелей	100шт	0,03
2	Разборка железобетонных фундаментов	м3	1,47
3	Демонтаж металлических столбов высотой 4см с погружением в бетонной основание	100шт	0,04
4	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,0
5	Перевозка грузов (от разборки конструкций) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 8км	т	9,0
6	Устройство подстилающих слоев шлаковых	м3	0,91
7	Армирование подстилающих слоев бетонных	т	0,0235
8	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,8
9	Установка закладных деталей весом: до 4кг	т	0,004
10	Монтаж конструкций навеса из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,220
11	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой гф-021	100м2	0,214
12	Окраска металлических поверхностей: эмалью пф-115 за 2 раза	100м2	0,214
13	Устройство покрытий козырька из шифер-листа полиэстер и волнистый	100м2	0,145
14	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100м2	0,146
15	Перевозка грузов (бетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 2км	т	4,3
16	Бетон и растворы: погрузка	т	4,3
17	Бетон и растворы: разгрузка	т	4,3

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО  
по ул. Бородинская, 3 г. Рыбница

№ п.	Наименование работ	Еденица измерения	Объем работ
1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы, вместимостью ковша 0,5м3, группа грунтов: 1	1000м3	0,018
2	Демонтаж стеновых панелей	100шт	0,03
3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	1,2
4	Демонтаж металлических столбов высотой 4см с погружением в бетонной основание	100шт	0,04
5	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	9,0
6	Перевозка грузов (от разборки конструкций) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 8км	т	9
7	Устройство подстилающих слоев шлаковых	м3	1,2
8	Армирование подстилающих слоев бетонных	т	0,022
9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,0
10	Установка закладных деталей весом: до 4кг	т	0,005
11	Монтаж конструкций навеса из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,229
12	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой гф-021	100м2	0,18
13	Окраска металлических поверхностей: эмалью пф-115 за 2 раза	100м2	0,18
14	Устройство покрытий козырька из шифер-листа полиэстер и волнистый	100м2	0,14
15	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100м2	0,12
16	Перевозка грузов (бетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 2км	т	4,8
17	Бетон и растворы: погрузка	т	4,8
18	Бетон и растворы: разгрузка	т	4,8

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО  
по ул.Бородинская,5 г.Рыбница

№ п.п	Наименование работ	Еденица измерения	Объем работ
1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы, вместимостью ковша 0,5м3, группа грунтов: 1	1000м3	0,018
2	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100м	0,07
3	Демонтаж стеновых панелей	100шт	0,03
4	Разборка железобетонных фундаментов	м3	1,12
5	Демонтаж металлических столбов высотой 4см с погружением в бетонное основание	100шт	0,02
6	Разборка бетонных конструкций при помощи отбойных молотков из бетона М-150	м3	1,2
7	Перевозка грузов (от разборки конструкций) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 8км	т	10,0
8	Устройство подстилающих слоев шлаковых	м3	1,2
9	Армирование подстилающих слоев бетонных	т	0,01
10	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,0
11	Установка закладных деталей весом: до 4кг	т	0,003
12	Монтаж конструкций навеса из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,0944
13	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой гф-021	100м2	0,055
14	Окраска металлических поверхностей: эмалью пф-115 за 2 раза	100м2	0,055
15	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100м2	0,128
16	Перевозка грузов (бетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 2км	т	4,8
17	Бетон и растворы: погрузка	т	4,8
18	Бетон и растворы: разгрузка	т	4,8

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО  
по ул. Севостопольская, 24 г.Рыбница

№ п.	Наименование работ	Еденица измерения	Объем работ
1	Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили самосвалы, вместимостью ковша 0,5м3, группа грунтов: 1	1000м3	0,015
2	Демонтаж стеновых панелей	100шт	0,03
3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	1,5
4	Демонтаж металлических столбов высотой 4см с погружением в бетонной основание	100шт	0,04
5	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	10,0
6	Перевозка грузов (от разборки конструкций) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 8км	т	10,0
7	Устройство подстилающих слоев шлаковых	м3	1,5
8	Армирование подстилающих слоев бетонных	т	0,024
9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	2,4
10	Установка закладных деталей весом: до 4кг	т	0,005
11	Монтаж конструкций навеса из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,268
12	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой гф-021	100м2	0,18
13	Окраска металлических поверхностей: эмалью пф-115 за 2 раза	100м2	0,18
14	Устройство покрытий козырька из шифер-листа полиэстер и волнистый	100м2	0,168
15	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100м2	0,155
16	Перевозка грузов (бетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 2км	т	5,76
17	Бетон и растворы: погрузка	т	5,76
18	Бетон и растворы: разгрузка	т	5,76

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на капитальный ремонт контейнерной площадки для сбора ТБО  
3-й пер.Бородина,5 г.Рыбница

№ п.	Наименование работ	Еденица измерения	Объем работ
1	Разборка ограждения из шифера по деревянным стойкам	100м2	0,105
3	Разборка железобетонных фундаментов	м3	1
5	Мусор строительный с погрузкой вручную	т	2,0
6	Перевозка грузов (от разборки конструкций) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 8км	т	2,0
7	Устройство подстилающих слоев шлаковых	м3	0,9
8	Армирование подстилающих слоев бетонных	т	0,013
9	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	1,0
10	Установка закладных деталей весом: до 4кг	т	0,004
11	Монтаж конструкций навеса из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей	т	0,18
12	Огрунтовка металлических поверхностей за 2 раза грунтовкой гф-021	100м2	0,15
13	Окраска металлических поверхностей: эмалью пф-115 за 2 раза	100м2	0,15
14	Устройство покрытий козырька из шифер-листа полиэстер и волнистый	100м2	0,07
15	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа	100м2	0,1
16	Перевозка грузов (бетон) автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 10т на расстоянии 2км	т	2,4
17	Бетон и растворы: погрузка	т	2,4
18	Бетон и растворы: разгрузка	т	2,4



## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на устройство пандусов к контейнерным площадкам для сбора ТБО  
в с. Попенки с. Зозуляны (30шт). Размеры пандусов (0,8\*3,8)

№ п.п	Наименование работ	Еденица измерения	Объем работ
1	Разработка грунта вручную,грунт 2гр.	100м3	0,109
2	Планировка площадей ручным способом,грунт 2гр.	1000м2	0,0912
3	Устройство подстилающих слоев песчаных	м3	1,82
4	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	11,18
5	Армирование подстилающих слоев	т	0,13
6	Перевозка грузов (бетон) на 35км	т	30
7	Погрузка и разгрузка бетона	т	26,83