

ГОСУДАРСТВЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БЕНДЕРЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕНДЕРЫТЕПЛОЭНЕРГО»

МД- 3200, ПМР, г. Бендеры, ул. Б.Восстания, 21, тел./факс (552)64852, тел. (552)60454,
e-mail: bender-teplo@idknet.com

№ 11-08/457 от 30. 08. 2024 г.

Потенциальным

На _____ от _____ 2024 г.

исполнителям работ

Запрос ценовой информации

Настоящим МУП «Бендерытеплоэнерго» просит предоставить ценовую информацию на выполнение работ по капитальному ремонту системы отопления в подвалах жилых домов муниципального жилищного фонда (объемы работ указаны в приложении).

Срок исполнения контракта – до 31.12.2024 год.

Порядок расчетов: в течение 10 рабочих дней после подписания Акта выполненных работ.

Гарантийный срок на выполненные работы – 5 лет после подписания Акта выполненных работ.

Ценовую информацию направить до 17:00 10.09.2024 г. на электронный адрес teploenergopto@mail.ru, контактный телефон 0(552) 6 48 70.

Сообщаем: сбор ценовой информации не влечет за собой возникновение каких – либо обязательств.

Из ответа на запрос должны однозначно определяться цена работы по каждому объекту (дому), согласно приложению и срок действия предлагаемой цены.

При предоставлении предложений просьба указывать ссылку на данный запрос

Приложение – на 2-х листах.

Объёмы работ к запросу ценовой информации на выполнение работ по капремонту подвальных и чердачных разводок системы "Отопления" в жилых домах муниципального жилого фонда г. Бендеры в 2024г.

Отопление 5-ти этажного 2-подъездного жилого дома

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	4	5
1	Демонтаж труб до д.50 стальных	100м	1,6675
2	Прокладка трубопроводов из труб Д-25 п/п	м	25,66
3	То же Д-32 п/п	м	0,00
4	То же Д-40 п/п	м	0,00
5	То же Д-50 п/п	м	112,86
6	То же Д-63 п/п	м	28,23
7	Стоимость крана шарового Д-20	шт	22
8	Стоимость крана шарового Д-63	шт	9
9	Тепловая изоляция	мп	140
10	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	100м	1,3852
11	Гидравлическое испытание труб диам.до 100мм	100м	0,2823

Отопление 5-ти этажного 4-х подъездного жилого дома

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	4	5
1	Демонтаж труб до д.50 стальных	100м	3,90
2	Прокладка трубопроводов из труб Д-25 п/п	м	64,75
3	То же Д-32 п/п	м	0,00
4	То же Д-40 п/п	м	92,04
5	То же Д-50 п/п	м	224,72
6	То же Д-63 п/п	м	8
7	Стоимость крана шарового Д-15	шт	5
8	Стоимость крана шарового Д-20	шт	70
9	Стоимость крана шарового Д-25	шт	52
10	Тепловая изоляция	мп	324
11	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	100м	3,815
12	Гидравлическое испытание труб диам.до 100мм	100м	0,08

Отопление 5-ти этажного 6-ти подъездного жилого дома

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	4	5
1	Демонтаж труб до д.50 стальных	100м	5,82
2	Прокладка трубопроводов из труб Д-20 п/п	м	12,92
3	То же Д-25 п/п	м	63,97
4	То же Д-32 п/п	м	0,00
5	То же Д-40 п/п	м	0,00
6	То же Д-50 п/п	м	443,97
7	То же Д-63 п/п	м	73,92
8	Стоимость крана шарового Д-15	шт	0
9	Стоимость крана шарового Д-20	шт	84
10	Стоимость крана шарового Д-25	шт	64
11	Стоимость крана шарового Д-40	шт	16
12	Тепловая изоляция	мп	492
13	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	100м	5,079
14	Гидравлическое испытание труб диам.до 100мм	100м	0,7392

Отопление 9-ти этажного 2-подъездного жилого дома

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	4	5
1	Демонтаж труб до д.50 стальных	100м	2,929
2	Прокладка трубопроводов из труб Д-20 п/п	м	4
3	То же Д-25 п/п	м	40,15
4	То же Д-40 п/п	м	156,00
5	То же Д-50 п/п	м	52,53
6	То же Д-63 п/п	м	40,26
7	Стоимость крана шарового Д-20	шт	58
8	Стоимость крана шарового Д-25	шт	40
9	Стоимость крана шарового Д-50	шт	8
10	Тепловая изоляция	мп	236
11	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	100м	2,527
12	Гидравлическое испытание труб диам.до 100мм	100м	0,403

Отопление 9-ти этажного 3-х подъездного жилого дома

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	4	5
1	Демонтаж труб до д.50 стальных	100м	4,61
2	Прокладка трубопроводов из труб Д-20 п/п	мп	8,61
3	То же Д-25 п/п	м	63,97
4	То же Д-32 п/п	м	0
5	То же Д-40 п/п	м	0
6	То же Д-50 п/п	м	298,10
7	То же Д-63 п/п	м	90,35
8	Стоимость крана шарового Д-20	шт	90
9	Стоимость крана шарового Д-25	шт	60
10	Стоимость крана шарового Д-50	шт	6
11	Тепловая изоляция	мп	370
12	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	100м	3,707
13	Гидравлическое испытание труб диам.до 100мм	100м	0,904

Отопление 9-ти этажного 4-х подъездного жилого дома

№№	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во
1	2	4	5
1	Демонтаж труб до д.50 стальных	100м	8,17
2	Прокладка трубопроводов из труб Д-25 п/п	м	119,48
3	То же Д-32 п/п	м	0,00
4	То же Д-40 п/п	м	142,56
5	То же Д-50 п/п	м	212,5
6	То же Д-63 п/п	м	342,52
7	Стоимость крана шарового Д-15	шт	74
8	Стоимость крана шарового Д-20	шт	80
9	Стоимость крана шарового Д-50	шт	16
10	Тепловая изоляция	мп	712
11	Гидравлическое испытание труб диам.до 50мм	100м	4,745
12	Гидравлическое испытание труб диам.до 100мм	100м	3,425