

**Техническое задание на выполнение работ по ремонту здания ЦТП-9"Ц",
расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Ленина, 28**

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объем
I	Ремонт кровли:		
1	Смена покрытия парапета и свеса из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм.	м2	31,5
2	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов	м2	153,3
3	Разборка покрытий цементных, толщиной 40 мм.	м2	139,0
4	Разборка кирпичной кладки стен	м3	2,0
5	Устройство монолитных ж/б поясов из бетона кл. В15	м3	2,0
6	Устройство цементной стяжки, раствор М-100 толщиной 40 мм.	м2	139,0
7	Армирование кровли сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,118
8	Огрунтовка оснований битумной грунтовкой	м2	153,3
9	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	34,8
10	Устройство двухслойного рулонного кровельного покрытия биполем (аналог)	м2	153,3
11	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	17,0
12	Вывоз строительного мусора	м3	9,9
II	Усиление фундаментов:		
1	Разборка бетонной отмостки	м3	64,0
2	Разработка грунта при усилении фундаментов	м3	50,0
3	Погрузка и вывоз лишнего грунта	м3	5,0
4	Подводка ленточных фундаментов под стены	м3	5,0
5	Обратная засыпка траншей вручную	м3	45,0
6	Устройство основания из ПГС т. 100 мм.	м2	64,0
7	Устройство отмостки т. 100 мм. из бетона кл. В15	м3	64,0
8	Армирование отмостки сеткой ВР-1 2,5*100*100 мм.	т	0,054
9	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	11,7
10	Вывоз строительного мусора	м3	6,5
III	Отделочные работы:		
1	Отбивка штукатурки с поверхности стен	м2	320,0
2	Установка сетки ВР-1 2,5*100*100мм на стены	т	0,271
3	Штукатурка фасадов цементным раствором т. 30 мм.	м2	320,0
4	Штукатурка откосов цементным раствором т. 20 мм. при ширине до 200 мм	м	50,0
5	Облицовка цоколя искусственным камнем "Косэуцкий"	м2	38,0
6	Окраска поверхности цоколя водно-дисперсионными акриловыми составами	м2	38,0
7	Нанесение декоративной штукатурки на стены "Шуба белая"	м2	282,0
8	Нанесение декоративной штукатурки на откосы "Шуба белая"	м	50,0
9	Уборка мусора и погрузка на автотранспорт	т	15,4
10	Вывоз строительного мусора	м3	9,6

Исп. Агафонов В.М.