

**КОНТРАКТ № 36 – 21
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ**

Регистрационный
номер договора

35 Р 06.21

г. Тирасполь

«09» июня 2021г.

МГУП «Тираспеллоэнерго», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора **Ищенко О.М.**, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **ООО «Стройтермоизоляция»**, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора **Жаркова А.А.**, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Итогового протокола от 01.06.2021г. № 27 - 05/21 - 03, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По настоящему контракту Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить своими силами следующие работы: Ремонт мягких кровель зданий ЦТП (далее по тексту именуемые «работы») и передать результат выполненной работы Заказчику в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.

1.2. В состав работ в рамках настоящего контракта входит:

- 1) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-20 "Ц" г. Тирасполь, ул. Свердлова, 88;
- 2) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-28 "Ц" г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 108;
- 3) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-38 "Ц" г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 11;
- 4) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-9 "З" г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 5;
- 5) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-22 "З" г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 46;
- 6) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-30 "З" г. Тирасполь, пер. Молодежный, 7;
- 7) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-5 "Ок" г. Тирасполь, ул. Юности, 14/2;
- 8) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-8 "Ок" г. Тирасполь, ул. Чапаева, 143;
- 9) Ремонт мягкой кровли здания ЦТП-12 "Ок" г. Тирасполь, ул. Краснодарская, 44.

1.3. Содержание, объем и перечень работ, а также их стоимость указаны в Сметах, утвержденных Заказчиком до начала работ (Приложение № 1 – 9) к настоящему контракту, являющихся его неотъемлемой частью.

1.4. На момент заключения настоящего контракта Подрядчик получил и внимательно изучил всю представленную ему документацию для производства работ, оценил характер и содержание работ, принял во внимание общие и местные условия, которые могут повлиять на ход и результат работ, с учетом которых и составил Сметы к настоящему контракту.

1.5. Работы по настоящему контракту должны выполняться в соответствии с действующими на территории ПМР СНиПам и правилами, сметной документацией и другими нормативными документами по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности в электроэнергетике, строительстве и иных областях, входящих в сферу влияния настоящего контракта.

1.6. Качество используемых Подрядчиком материалов должно соответствовать стандартам страны производителя, а при номенклатуре материалов в перечне товаров подлежащих обязательной сертификации на территории ПМР и стандартам ПМР, что подтверждается соответствующими сертификатами, предоставляемых Заказчику.

2. ОБЩАЯ СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Валютой контракта и валютой платежа по настоящему контракту являются рубли Приднестровской Молдавской Республики.

2.2. Стоимость выполнения работ учитывает в себе объем, виды, цену работ и определяется на основании Смет (Приложение № 1 – 9 к настоящему контракту) и составляет:

- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-20 "Ц" г. Тирасполь, ул. Свердлова, 88 - 23 879.00 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-28 "Ц" г. Тирасполь, ул. 25 Октября, 108 – 30 652.00 (тридцать тысяч шестьсот пятьдесят два) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-38 "Ц" г. Тирасполь, ул. 1 Мая, 11 – 58 664.00 (пятьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-9 "З" г. Тирасполь, ул. К. Маркса, 5 – 17 211.00 (семнадцать тысяч двести одиннадцать) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-22 "З" г. Тирасполь, ул. Гвардейская, 46 – 34 009.00 (тридцать четыре тысячи девять) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-30 "З" г. Тирасполь, пер. Молодежный, 7 – 54 270.00 (пятьдесят четыре тысячи двести семьдесят) рублей ПМР;

- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-5 "Ок" г. Тирасполь, ул. Юности, 14/2 – 18 452.00 (восемнадцать тысяч четыреста пятьдесят два) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-8 "Ок" г. Тирасполь, ул. Чапаева, 143 – 35 470.00 (тридцать пять тысяч четыреста семьдесят) рублей ПМР;
- ремонт мягкой кровли здания ЦТП-12 "Ок" г. Тирасполь, ул. Краснодонская, 44 – 17 393.00 (семнадцать тысяч триста девяносто два) рублей ПМР;

2.3. Начальная (максимальная) цена контракта согласована Сторонами в Сметном расчете и составляет 290 000,00 (двести девяносто тысяч) рублей ПМР, что соответствует плану закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд МГУП «Тирастеплоэнерго» на 2021 год, утвержденному 25 января 2021 года.

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя компенсацию всех расходов Подрядчика на выполнение всего объема работ, выполняемых с учетом требований действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики, расходов, возникающих в связи с исполнением настоящего контракта, в том числе возможные командировочные расходы, вознаграждение Подрядчику за выполненные Работы, а также любые денежные сборы, взимаемые с Подрядчика в связи с исполнением условий настоящего контракта.

2.4. Цена контракта, указанная в пункте 2.3. контракта, согласована Сторонами на дату заключения контракта и остается неизменной на всё время действия данного контракта, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок. Цена контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством Приднестровской Молдавской Республики для определения цены для запроса предложений.

2.5. В случае выявления в ходе выполнения Работ необходимости выполнения дополнительного объема работ, не учтенных в Сметном расчете, при этом необходимость выполнения которого влияет на результат Работ по контракту в целом и не могла быть предусмотрена или предвидена Сторонами до заключения настоящего Контракта, и в связи с этим возникла необходимость увеличения цены контракта, при согласии Заказчика на проведение и оплату дополнительных Работ возможно изменение и увеличение объема Работ и цены настоящего контракта, но не более чем на 10 (десять) процентов цены контракта, с заключением между Сторонами дополнительного соглашения к настоящему контракту.

2.6. В случае выявления в ходе выполнения Работ, не учтенных Подрядчиком в Сметном расчете Работ, выполнение которых должно было быть предусмотрено в соответствии с требованиями действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для Работ данного вида, Подрядчик обязан выполнить данные работы в полном объеме за свой счет, без увеличения цены настоящего Контракта.

2.7. Оплата Работ по настоящему контракту осуществляется Заказчиком в следующем порядке и сроки:

- предварительная оплата в размере 25% от стоимости Работ по каждому объекту - в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня вступления в силу настоящего контракта;

- окончательная оплата фактически выполненных Работ по объекту осуществляется в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон Актов сдачи – приемки выполненных работ, на основании выставленных счета и документов, подтверждающих факт выполненных Работ.

2.8. Платежи по настоящему контракту осуществляются в форме безналичного расчета путем перечисления денежных средств на счет Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего контракта, на основании выставленного Подрядчиком счета.

2.9. Окончательная стоимость выполненных Подрядчиком работ по настоящему контракту складывается из сумм на основании Актов выполненных работ.

2.10. Заказчик вправе приостановить исполнение обязательств по оплате выполненных работ (части Работ) после подписания Актов выполненных работ при установлении нарушения Подрядчиком условий о качестве выполненных Работ, определенных настоящим контрактом, со дня направления претензии в порядке, определенном настоящим контрактом, и до решения Подрядчиком вопроса об устранении нарушений относительно качества работ в установленный срок, либо разрешения спора иным способом.

2.11. Датой осуществления платежа считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.12. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

2.13. При расчёте Заказчик вправе удержать сумму неустойки (пени), начисленную согласно разделу 7 настоящего контракта, что влечет прекращение обязательств Заказчика по оплате выполненных работ в соответствующей части.

оплате выполненных работ в соответствующей части.

3. СРОКИ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Работы по настоящему контракту оказываются Подрядчиком по каждому объекту в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента вступления контракта в силу. Работы могут вестись на нескольких объектах одновременно. Все работы по настоящему контракту на объектах согласно пункту 1.2. должны быть окончены до 15 сентября 2021 года.

3.2. Подрядчик вправе выполнять работы и сдавать их досрочно, уведомив Заказчика о возможности досрочного выполнения работы.

3.3. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.4. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Актов выполненных работ, уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.5. Гарантийный срок качества выполненных Подрядчиком работ составляет не 5 (пять) лет (60 месяцев) с даты подписания Актов выполненных работ. Подрядчик гарантирует, что в пределах установленного гарантийного срока Работы и их результат будет:

- соответствовать требованиям Контракта, показателям качества, паспортным данным, установленным для данного вида работ;
- обеспечивать нормальную бесперебойную работы и надежное функционирование их результата;
- сохранять требуемые свойства;
- оставаться пригодным к использованию (эксплуатации).

В указанный гарантийный срок Заказчик при обнаружении недостатков выполненных работ по своему выбору вправе потребовать (выбрать):

- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков выполненных работ;
- изготовления другой вещи из однородного материала такого же качества или повторного выполнения работ.

В случае если во время устранения недостатков выполненных работ становится очевидным, что они не будут устранены в определенный срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны Заказчика или третьими лицами, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком или третьими лицами.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

4.1. Заказчик обязан:

4.1.1. Обеспечить Подрядчику доступ к объекту производства работ на все время производства работ, перед началом работ оформить все необходимые разрешения (допуск специалистов Подрядчика для проведения работ и т.д.).

4.1.2. Заказчик обязуется обеспечить доступ Подрядчику к месту производства работ, с оформлением Акта-Допуска.

4.1.3. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика

4.1.4. В сроки и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом, принять выполненную работу, а при обнаружении недостатков в работе заявить об этом Подрядчику.

4.1.5. Оплатить работу в порядке, в сроки и на условиях, предусмотренные настоящим контрактом.

4.1.6. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Заказчик имеет право:

4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Подрядчиком работ, не вмешиваясь в его деятельность.

4.2.2. Требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств и своевременного устранения выявленных недостатков в рамках настоящего контракта.

4.2.3. В случае возникновения спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин, инициировать экспертизу.

4.2.4. В любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения Контракта, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально объема работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения контракта.

4.2.5. Отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части

условия предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

4.2.6. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

5.1. Подрядчик обязан:

5.1.1. Выполнить весь объем работ качественно, с применением качественных материалов, в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической и распорядительной документации: СНиП ПМР 12-02-02 «Организация строительного производства», Закон ПМР «Об охране и безопасности труда», и с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. Выполнить все работы своими силами, с применением своих материалов и оборудования, в объеме, предусмотренном настоящим контрактом и сдать работы Заказчику.

5.1.3. Подрядчик осуществляет техническое руководство работ.

5.1.4. Подрядчик обязуется привлекать к выполнению работ только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку, знания и опыт, необходимые для выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом и требовать такого же от субподрядчиков (в случае их привлечения). Также обязуется до начала проведения работ представить Заказчику список ответственных ИТР за проведение работ и рабочего персонала с указанием ФИО, должности, специальности, квалификации, с предоставлением документов, подтверждающих надлежащую квалификацию лиц, осуществляющих работы. несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной и электробезопасности.

5.1.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, и принимать к сведению замечания уполномоченного представителя Заказчика.

5.1.6. Обеспечить и принимать на себя полную ответственность за качественные и безопасные методы ведения работ, а также их экологическую безопасность, за соблюдение своим персоналом техники безопасности и требований по охране труда, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика, пропускного режима, правил дорожного движения, действующих на территории Заказчика. Подрядчик не вправе без согласования и допуска ответственных лиц Заказчика приступать к выполнению работ с повышенной опасностью.

5.1.7. Подрядчик обязан по окончании работ предоставить Заказчику необходимую информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы по настоящему контракту.

5.1.8. В письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту.

5.1.9. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствиях выполнения его указаний о способе исполнения Работы;
- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность его завершения в срок.

5.1.10. Подрядчик обязан вывезти в десятидневный срок со дня приемки Работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты.

5.1.11. Передать результат выполненных работ Заказчику по Акту выполненных работ, устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.12. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия. Участвовать вместе с Заказчиком при необходимости в согласовании, оформлении документов по вводу в эксплуатацию объекта Заказчиком, на котором Подрядчиком выполнялись работы по настоящему контракту.

5.1.13. По завершении всего объема работ, предоставить Заказчику Акты выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней со дня завершения работ и вывезти в течение 3 (трех) рабочих дней со дня приемки работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты.

5.1.14. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц для выполнения какой-либо части работы, Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных лиц. Во всех случаях, когда Подрядчик намерен заключить контракт субподряда, Подрядчик должен уведомить Заказчика о таком намерении. Ответственность за качество выполняемых субподрядчиком работ возлагается

на Подрядчика.

5.1.15. Вернуть Заказчику по окончании работ всю ранее полученную и находящуюся в его распоряжении документацию.

5.1.16. Выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. Запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, документацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту.

5.2.2. Подрядчик вправе складировать и хранить оборудование на территории, отводимой Заказчиком.

5.2.3. Досрочно выполнить и сдать работы, предусмотренные настоящим контрактом.

5.2.4. Требовать своевременной оплаты работ на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

5.2.5. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5.2.6. Реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ ПРИЕМКИ РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

6.1. Работы по настоящему контракту должны быть выполненными Подрядчиком в объеме и в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также в соответствии с действующей нормативной документацией, устанавливающей комплекс норм, правил, положений и требований для работ данного вида.

6.2. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом выполненных работ, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.3. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами в недельный срок составляется двухсторонний акт с указанием перечня недостатков, необходимых доработок и сроков их выполнения, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

6.5. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 6.3. настоящего контракта.

6.6. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

6.7. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение срока установленного нормативно-технической документацией на данный вид работ, но не менее одного года с момента подписания Акта выполненных работ. В случае выявления в течение гарантийного срока каких-либо недостатков (дефектов), являющихся результатом ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязанностей, Подрядчик обязуется за свой счет, в десятидневный срок с момента предъявления претензии устранить недостатки и сдать выполненные работы Заказчику по акту выполненных работ и акту устранения недостатков (дефектов).

6.8. В случае отказа Подрядчика устранить выявленные недостатки либо не устранения их в установленный срок, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

6.9. Заказчик имеет право отказать Подрядчику в принятии Документации, подготовленной с нарушением (не соблюдением) установленных требований, допущенных по вине Подрядчика, либо предоставления не полного пакета документов, что не освобождает Подрядчика от ответственности, предусмотренной разделом 7 настоящего контракта.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий настоящего контракта.

7.2. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране

труда, противопожарной и электробезопасности при выполнении работ, за допущенные отступления от требований по качеству, предусмотренных настоящим контрактом, при выполнении работ.

7.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от цены настоящего контракта за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены контракта.

7.4. В случае если Подрядчик не приступил к выполнению работ, либо в случае просрочки выполнения Работ (части Работ) на 30 календарных дней (и более), с момента наступления срока, указанного в п. 3.1. настоящего контракта, или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта в одностороннем внесудебном порядке без возмещения Подрядчику каких-либо убытков и неустоек. В этом случае Заказчик обязан направить Подрядчику уведомление об отказе от контракта. Контракт считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении об одностороннем расторжении контракта.

7.5. В случае просрочки оплаты выполненных работ, Заказчик по требованию Подрядчика уплачивает пеню в размере 0,1 % от просроченной суммы платежа за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от цены контракта.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результата выполненных работ до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7.7. Убытки, понесенные Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по контракту, возмещаются Подрядчиком в полном объеме независимо от уплаты штрафов и пени.

7.8. Взыскание любых неустоек, пеней, штрафов, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики и/или настоящим контрактом, за нарушение обязательств, вытекающих из настоящего контракта, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

8.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

8.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

8.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

8.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами, с соблюдением досудебного претензионного порядка урегулирования споров и разногласий. Срок обязательного ответа на предъявленную претензию составляет 30 (тридцать) календарных дней с момента ее отправления второй Стороне, к которой предъявляется претензия.

9.2. Споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, или в связи с ним, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до 31 декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

10.2. Днем подписания настоящего контракта Стороны договорились считать самую позднюю из дат, указанных в разделе 12 настоящего контракта (под подписями Сторон).

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

11.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

11.3. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

11.4. Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

11.5. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьему лицу без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.6. Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

МГУП «Тирасеплоэнерго»
3300 г. Тирасполь, ул. Шутова,3
ф/к 0200013318
р/с 2211290000000026
в ЗАО Приднестровский Сбербанк
г. Тирасполь, к/с 20210000094
КУБ 29
тел. 0 533 93 124

Генеральный директор



Ищенко О.М.
2021г.

ПОДРЯДЧИК:

ООО «Стройтермоизоляция»
3300 г. Тирасполь ул. Юности, 37/18
ф/к 0200011486
р/с 2212210000001257
в ОАО «Эксимбанк» г. Тирасполь
КУБ 21
тел: 0 (777) 15094

Директор



Жарков А.А.
2021г.

ПРОЦЕДУРА

СОБЛЮДЕНА

ДИРЕКТОР ПО ОП

Бондаренко О.Г.
09.06.2021г.

и 3,2

СОГЛАСОВАНО:

Тех. директор

Фин. директор

Директор по ОП

Гл. бухгалтер

Нач. юр. отдела


Менеджер по ВА

Иниц. служба

Заказчик: МГУП "Тиристеллоэнерго"

Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"

Объект: ЦТП-20 "Ц" г.Тирасполь ул. Свердлова, 88



**Смета
на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего	Экс.мех.	Всего	Экс. Мех.
				----- в т.ч з/п	----- в т.ч з/п	----- в т.ч з/п	----- Экс. Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,45	21,08 3,56		<u>9</u> <u>2</u>	<u>0</u>
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 1,011	<u>8.2</u> 6,3	<u>1.9</u> 0	<u>8</u> <u>6</u>	<u>2</u>
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 0,86	<u>18.8</u> 11	<u>7.8</u>	<u>16</u> <u>9</u>	<u>7</u>
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 0,86	53,8 7,64	0,74	<u>46</u> <u>7</u>	<u>1</u>
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u> 0,86	2 0,75	1,25	<u>2</u> <u>1</u>	<u>1</u>
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u> 0,095	16 6,76	1,4	<u>2</u> <u>1</u>	<u>0</u>
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холодной тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u> 0,095	392		<u>37</u> <u>0</u>	<u>0</u>
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 1,011	<u>7.65</u> 2,34	<u>0.19</u>	<u>8</u> <u>2</u>	<u>0</u>
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u> 0,1486	<u>387.39</u> 13,44	<u>4.31</u>	<u>58</u> <u>2</u>	<u>1</u>
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 0,8624	<u>387.39</u> 13,44	<u>4.31</u>	<u>334</u> <u>12</u>	<u>4</u>
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u> 0,0758	<u>82.4</u> 82,4	<u>0</u> 0	<u>6</u> <u>6</u>	<u>0</u>
12	январь.19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,106	<u>137</u> 27,4	27,4 0	<u>15</u> <u>3</u>	<u>3</u>
Итого:						<u>541</u>	<u>18</u>
						<u>50</u>	


Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		541
2	В том числе: основная зарплата		50
3	Машины и механизмы		18
4	Материалы		473
5	Стоимость общестроительных работ		541
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 88
7	Итого		629
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 22
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 651
10	Итого:		руб. 651
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 651
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 10
14	Итого: СМР 84г.		руб. 660
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		92
16	50+(18*0,3+88*0,4+10*0,16)		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	23
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		142
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	(92+23)*77,67	77,67	руб. ПМР 8934
23	Стоимость работ и услуг		
24	(660-22-473-92-23/2)*16,1/0,791		руб. ПМР 1260
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 19339
26	Итого СМР		29532
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	4433
29	Итого:		33965
30	Итого с понижающим коэф. K= 0,70305389	руб. ПМР	23879

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоиомсть
1	Расвор М-100	м3	3,44	790	2718
	Битумная мастика	кг	80,88	19,6	1585
	Бензин	л	56,616	16,5	934
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	116,265	25	2907
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	116,265	33	3837
	Газ сжиженный	кг	29,319	19,3	566
	Парапет из оцинкован. Стали	м	49,5	69,4	3435
	Распорники "6" 60 мм	шт	297	2,7	802
	Серка ВР-700*100*2,5	т	0,086	15000	1290
	Итого				18073
	ЗСР	3,00%			542
	Транспортные	4%			723
	ВСЕГО:				19339

Составил: 
А.А. Жарков

Проверил: 
инженер ПТО О.В. Дабежа

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-28 "Ц" г.Тирасполь ул. 25 Октября, 108



Согласовано
 Генеральный директор
 МГУП «Тираспольэнерго»
 О.М. Ищенко

**Смета
 на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего	Экс.мех.	Всего	Экс. Мех.
				в т.ч з/п	в т.ч з/п	в т.ч з/п	в т.ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папалетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u>	21,08		<u>11</u>	<u>0</u>
			0,5	3,56	0	<u>2</u>	
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u>	<u>8,2</u>	<u>1,9</u>	<u>10</u>	<u>2</u>
			1,21	6,3	0	<u>8</u>	
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u>	<u>18,8</u>	<u>7,8</u>	<u>20</u>	<u>8</u>
			1,04	11		<u>11</u>	
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u>	53,8	0,74	<u>56</u>	<u>1</u>
			1,04	7,64		<u>8</u>	
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u>	2	1,25	<u>2</u>	<u>1</u>
			1,04	0,75		<u>1</u>	
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>I</u>	16	1,4	<u>2</u>	<u>0</u>
			0,104	6,76		<u>1</u>	
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>I</u>	392		<u>41</u>	<u>0</u>
			0,104			<u>0</u>	
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u>	<u>7,65</u>	<u>0,19</u>	<u>9</u>	<u>0</u>
			1,21	2,34		<u>3</u>	
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>67</u>	<u>1</u>
			0,173	13,44		<u>2</u>	
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>403</u>	<u>4</u>
			1,04	13,44		<u>14</u>	
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u>	<u>82,4</u>	<u>0</u>	<u>7</u>	<u>0</u>
			0,0908	82,4	0	<u>7</u>	<u>0</u>
12	янв.19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u>	<u>137</u>	27,4	<u>17</u>	<u>3</u>
			0,127	27,4	0	<u>3</u>	
Итого:						<u>645</u>	<u>22</u>
						<u>60</u>	

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		645
2	В том числе: основная зарплата		60
3	Машины и механизмы		22
4	Материалы		563
5	Стоимость общестроительных работ		645
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 104
7	Итого		749
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 26
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 776
10	Итого:		руб. 776
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 776
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 12
14	Итого: СМР 84г.		руб. 787
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		110
16	$60+(22*0,3+104*0,4+12*0,16)$		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	28
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		170
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	$(110+28)*77,67$	77,67	руб. ПМР 10705
23	Стоимость работ и услуг		
24	$(787-563-26-110-28/2)*16,1/0,791$		руб. ПМР 1508
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 22810
26	Итого СМР		35022
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	5257
29	Итого:		40279
30	Итого с понижающим коэф.	К= 0,76098531	руб. ПМР 30652

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоиомсть
1	Расвор М-100	м3	4,16	790	3286
	Битумная мастика	кг	96,8	19,6	1897
	Бензин	л	67,76	16,5	1118
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	139,15	25	3479
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	139,15	33	4592
	Газ сжиженный	кг	35,09	19,3	677
	Парапет из оцинкован. Стали	м	55	69,4	3817
	Распорники "6" 60 мм	шт	330	2,7	891
	Серка ВР-1 100*100*2,5	т	0,104	15000	1560
	Итого				21318
	ЗСР	3,00%			640
	Транспортные	4%			853
	ВСЕГО:				22810

Составил: _____
А.А. Жарков

Проверил: _____
инженер ПТО О.В. Дабежа

Заказчик: МГУП "Тирасеплоэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-38 "Ц" г.Тирасполь ул. 1 Мая, 11



**Смета
 на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего	Экс.мех.	Всего	Экс. Мех.
				в т.ч з/п	в т.ч з/п	в т.ч з/п	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,63	21,08 3,56	0	<u>13</u> 2	<u>0</u>
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 2,4	<u>8,2</u> 6,3	<u>1,9</u> 0	<u>20</u> <u>15</u>	<u>5</u>
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 2,2	<u>18,8</u> 11	<u>7,8</u>	<u>41</u> <u>24</u>	<u>17</u>
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 2,2	53,8 7,64	0,74	<u>118</u> <u>17</u>	<u>2</u>
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u> 2,2	2 0,75	1,25	<u>4</u> <u>2</u>	<u>3</u>
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>I</u> 0,22	16 6,76	1,4	<u>4</u> <u>1</u>	<u>0</u>
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>I</u> 0,22	392		<u>86</u> <u>0</u>	<u>0</u>
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 2,4	<u>7,65</u> 2,34	<u>0,19</u>	<u>18</u> <u>6</u>	<u>0</u>
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u> 0,2	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>77</u> <u>3</u>	<u>1</u>
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 2,2	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>852</u> <u>30</u>	<u>9</u>
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u> 0,180	<u>82,4</u> 82,4	<u>0</u> 0	<u>15</u> <u>15</u>	<u>0</u>
12	январь 19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,252	<u>137</u> 27,4	27,4 0	<u>35</u> <u>7</u>	<u>7</u>
Итого:						<u>1284</u> <u>121</u>	<u>44</u>

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		1284
2	В том числе: основная зарплата		121
3	Машины и механизмы		44
4	Материалы		1119
5	Стоимость общестроительных работ		1284
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 208
7	Итого		1492
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 52
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 1544
10	Итого:		руб. 1544
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 1544
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 23
14	Итого: СМР 84г.		руб. 1567
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		221
16	$121+(44*0,3+208*0,4+23*0,16)$		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	55
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		341
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная 3/п в ур. Текущих цен		
22	$(221+55)*77,67$	77,67	руб. ПМР 21467
23	Стоимость работ и услуг		
24	$(1567-1119-52-221-55/2)*16,1/0,791$		руб. ПМР 3001
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 42283
26	Итого СМР		66750
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	10019
29	Итого:		76770
30	Итого с понижающим коэф. $K= 0,76415542$	руб. ПМР	58664

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоимость
1	Расвор М-100	м3	8,8	790	6952
	Битумная мастика	кг	192	19,6	3763
	Бензин	л	134,4	16,5	2218
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	276	25	6900
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	276	33	9108
	Газ сжиженный	кг	69,6	19,3	1343
	Парапет из оцинкован. Стали	м	69,3	69,4	4809
	Распорники "6" 60 мм	шт	416	2,7	1123
	Серка ВР-I 100*100*2,5	т	0,22	15000	3300
	Итого				39517
	ЗСР	3,00%			1186
	Транспортные	4%			1581
	ВСЕГО:				42283

Составил:

А.А. Жарков

Проверил:

инженер ПТО

О.В. Дабежа

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-9 "З" г.Тирасполь ул. К.Маркса,5



Согласовано
 Генеральный директор
 МГУП «Тираспольэнерго»
 О.М. Ищенко

**Смета
 на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего ----- в т.ч з/п	Экс.мех. ----- в т.ч з/п	Всего ----- в т.ч з/п	Экс. Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u>	21,08		<u>7</u>	<u>0</u>
			0,35	3,56	0	<u>1</u>	
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u>	<u>8,2</u>	<u>1,9</u>	<u>6</u>	<u>1</u>
			0,73	6,3	0	<u>5</u>	
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u>	<u>18,8</u>	<u>7,8</u>	<u>12</u>	<u>5</u>
			0,62	11		<u>7</u>	
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u>	53,8	0,74	<u>33</u>	<u>0</u>
			0,62	7,64		<u>5</u>	
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u>	2	1,25	<u>1</u>	<u>1</u>
			0,62	0,75		<u>0</u>	
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u>	16	1,4	<u>1</u>	<u>0</u>
			0,062	6,76		<u>0</u>	
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холодной ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u>	392		<u>24</u>	<u>0</u>
			0,062			<u>0</u>	
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u>	<u>7,65</u>	<u>0,19</u>	<u>6</u>	<u>0</u>
			0,73	2,34		<u>2</u>	
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>43</u>	<u>0</u>
			0,11	13,44		<u>1</u>	
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>240</u>	<u>3</u>
			0,62	13,44		<u>8</u>	
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u>	<u>82,4</u>	0	<u>5</u>	<u>0</u>
			0,055	82,4	0	<u>5</u>	
12	янв.19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u>	<u>137</u>	27,4	<u>11</u>	<u>2</u>
			0,077	27,4	0	<u>2</u>	
Итого:						<u>388</u>	<u>13</u>
						<u>36</u>	


Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		388
2	В том числе: основная зарплата		36
3	Машины и механизмы		13
4	Материалы		339
5	Стоимость общестроительных работ		388
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 63
7	Итого		451
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 16
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 467
10	Итого:		руб. 467
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 467
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 7
14	Итого: СМР 84г.		руб. 474
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		66
16	36+(13*0,3+63*0,4+7*0,16)		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	17
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		102
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	(66+17)*77,67	77,67	руб. ПМР 6424
23	Стоимость работ и услуг		
24	(474-339-16-66-17/2)*16,1/0,791		руб. ПМР 904
25	Фактическая ст-ть материала (Приложение 1)		руб. ПМР 14211
26	Итого СМР		21539
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	3233
29	Итого:		24772
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,69477386	руб. ПМР 17211

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоимость
1	Расвор М-100	м3	2,48	790	1959
	Битумная мастика	кг	58,4	19,6	1145
	Бензин	л	40,88	16,5	675
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	83,95	25	2099
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	83,95	33	2770
	Газ сжиженный	кг	21,17	19,3	409
	Парапет из оцинкован. Стали	м	38,5	69,4	2672
	Распорники "6" 60 мм	шт	231	2,7	624
	Серка ВР-1 100*100*2,5	т	0,062	15000	930
	Итого				13282
	ЗСР		3,00%		398
	Транспортные		4%		531
	ВСЕГО:				14211

Составил: 
А.А. Жарков

Проверил: 
инженер ПТО О.В. Дабежа

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"

Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"

Объект: ЦТП-22 "3" г.Тирасполь ул. Гвардейская, 46



**Смета
на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего	Экс.мех.	Всего	Экс. Мех.
				----- в т.ч з/п	----- в т.ч з/п	----- в т.ч з/п	----- в т.ч з/п
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,7	21,08 3,56	0	<u>15</u> 2	<u>0</u>
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 1,43	<u>8,2</u> 6,3	<u>1,9</u> 0	<u>12</u> 9	<u>3</u>
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 1,23	<u>18,8</u> 11	<u>7,8</u>	<u>23</u> 14	<u>10</u>
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 1,23	53,8 7,64	0,74	<u>66</u> 9	<u>1</u>
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u> 1,23	2 0,75	1,25	<u>2</u> 1	<u>2</u>
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u> 0,123	16 6,76	1,4	<u>2</u> 1	<u>0</u>
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холодной тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u> 0,123	392		<u>48</u> 0	<u>0</u>
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 1,43	<u>7,65</u> 2,34	<u>0,19</u>	<u>11</u> 3	<u>0</u>
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u> 0,2	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>77</u> 3	<u>1</u>
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 1,23	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>476</u> 17	<u>5</u>
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u> 0,107	<u>82,4</u> 82,4	<u>0</u> 0	<u>9</u> 9	<u>0</u>
12	январь 19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,150	<u>137</u> 27,4	27,4 0	<u>21</u> 4	<u>4</u>
Итого:						<u>763</u>	<u>25</u>
						<u>72</u>	

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		763
2	В том числе: основная зарплата		72
3	Машины и механизмы		25
4	Материалы		666
5	Стоимость общестроительных работ		763
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 124
7	Итого		887
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 31
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 918
10	Итого:		руб. 918
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 918
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 14
14	Итого: СМР 84г.		руб. 931
15	Справочно: З/п в СМР 84г.		131
16	$72+(25*0,3+124*0,4+14*0,16)$		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	33
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		202
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	$(131+33)*77,67$	77,67	руб. ПМР 12733
23	Стоимость работ и услуг		
24	$(931-666-31-131-33/2)*16,1/0,791$		руб. ПМР 1767
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 28061
26	Итого СМР		42561
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	6388
29	Итого:		48949
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,69478368	руб. ПМР 34009

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоиомсть
1	Расвор М-100	м3	4,92	790	3887
	Битумная мастика	кг	114,4	19,6	2242
	Бензин	л	80,08	16,5	1321
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	164,45	25	4111
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	164,45	33	5427
	Газ сжиженный	кг	41,47	19,3	800
	Парапет из оцинкован. Стали	м	77	69,4	5344
	Распорники "6" 60 мм	шт	462	2,7	1247
	Серка ВР-I 100*100*2,5	т	0,123	15000	1845
	Итого				26225
	ЗСР	3,00%			787
	Транспортные	4%			1049
	ВСЕГО				28061

Составил:

А.А. Жарков

Проверил:

инженер ПТО

О.В. Дабжа

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-30 "З" г. Тирасполь пер. Молодежный, 7



**Смета
 на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего ----- в т.ч з/п	Экс.мех. ----- в т.ч з/п	Всего ----- в т.ч з/п	Экс. Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u>	21,08		<u>14</u>	<u>0</u>
			0,66	3,56	0	<u>2</u>	
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u>	<u>8,2</u>	<u>1,9</u>	<u>18</u>	<u>4</u>
			2,23	6,3	0	<u>14</u>	
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки стяжки	<u>100м2</u>	<u>18,8</u>	<u>7,8</u>	<u>38</u>	<u>16</u>
			2,00	11		<u>22</u>	
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u>	53,8	0,74	<u>108</u>	<u>1</u>
			2,00	7,64		<u>15</u>	
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u>	2	1,25	<u>4</u>	<u>3</u>
			2,00	0,75		<u>2</u>	
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	┌	16	1,4	<u>3</u>	<u>0</u>
			0,20	6,76		<u>1</u>	
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	┌	392		<u>78</u>	<u>0</u>
			0,20			<u>0</u>	
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u>	<u>7,65</u>	<u>0,19</u>	<u>17</u>	<u>0</u>
			2,23	2,34		<u>5</u>	
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>88</u>	<u>1</u>
			0,226	13,44		<u>3</u>	
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>775</u>	<u>9</u>
			2	13,44		<u>27</u>	
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u>	<u>82,4</u>	<u>0</u>	<u>14</u>	<u>0</u>
			0,167	82,4	0	<u>14</u>	
12	январь 19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u>	<u>137</u>	27,4	<u>32</u>	<u>6</u>
			0,234	27,4	0	<u>6</u>	
Итого:						<u>1188</u>	<u>41</u>
						<u>112</u>	


Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		1188
2	В том числе: основная зарплата		112
3	Машины и механизмы		41
4	Материалы		1035
5	Стоимость общестроительных работ		1188
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 192
7	Итого		1380
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 48
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 1429
10	Итого:		руб. 1429
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 1429
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 21
14	Итого: СМР 84г.		руб. 1450
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		205
16	$112+(41*0,3+192*0,4+21*0,16)$		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	51
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		315
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	$(205+51)*77,67$	77,67	руб. ПМР 19875
23	Стоимость работ и услуг		
24	$(1450-1035-48-205-51/2)*16,1/0,791$		руб. ПМР 2780
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 39820
26	Итого СМР		62475
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	9378
29	Итого:		71853
30	Итого с понижающим коэф. $K= 0,75529613$	руб. ПМР	54270

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоиомсть
1	Расвор М-100	м3	8	790	6320
	Битумная мастика	кг	178,4	19,6	3497
	Бензин	л	124,88	16,5	2061
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	256,45	25	6411
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	256,45	33	8463
	Газ сжиженный	кг	64,67	19,3	1248
	Парапет из оцинкован. Стали	м	72,6	69,4	5038
	Распорники "6" 60 мм	шт	436	2,7	1177
	Серка ВР-1 диаметр 2,5	т	0,2	15000	3000
	Итого				37215
	ЗСР	3,00%			1116
	Транспортные	4%			1489
	ВСЕГО:				39820

Составил:  А.А. Жарков

Проверил:  О.В. Дабежа
инженер ПТО

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-5 "Ок" г.Тирасполь ул.Юности, 14/2



**Смета
 на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обосно- вание	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего ----- в т.ч з/п	Экс.мех. ----- в т.ч з/п	Всего ----- в т.ч з/п	Экс. Мех.
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,37	21,08 3,56	0	8 1	0
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 0,79	<u>8,2</u> 6,3	<u>1,9</u> 0	<u>6</u> <u>5</u>	<u>2</u>
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 0,67	<u>18,8</u> 11	<u>7,8</u>	<u>13</u> <u>7</u>	<u>5</u>
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 0,67	53,8 7,64	0,74	<u>36</u> <u>5</u>	<u>0</u>
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u> 0,67	2 0,75	1,25	<u>1</u> <u>1</u>	<u>1</u>
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u> 0,07	16 6,76	1,4	<u>1</u> <u>0</u>	<u>0</u>
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u> 0,07	392		<u>26</u> <u>0</u>	<u>0</u>
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 0,79	<u>7,65</u> 2,34	<u>0,19</u>	<u>6</u> <u>2</u>	<u>0</u>
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u> 0,124	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>48</u> <u>2</u>	<u>1</u>
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 0,67	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>260</u> <u>9</u>	<u>3</u>
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u> 0,059	<u>82,4</u> 82,4	0 0	<u>5</u> <u>5</u>	<u>0</u>
12	январь.19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,083	<u>137</u> 27,4	27,4 0	<u>11</u> <u>2</u>	<u>2</u>
Итого:						<u>421</u> <u>39</u>	<u>14</u>

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		421
2	В том числе: основная зарплата		39
3	Машины и механизмы		14
4	Материалы		368
5	Стоимость общестроительных работ		421
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 68
7	Итого		489
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 17
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 506
10	Итого:		руб. 506
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 506
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 8
14	Итого: СМР 84г.		руб. 514
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		72
16	39+(14*0,3+68*0,4+8*0,16)		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	18
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		110
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	(72+18)*77,67	77,67	руб. ПМР 6961
23	Стоимость работ и услуг		
24	(514-368-17-72-18/2)*16,1/0,791		руб. ПМР 980
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 15286
26	Итого СМР		23226
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	3486
29	Итого:		26713
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,69076026	руб. ПМР 18452

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоиомсть
1	Расвор М-100	м3	2,68	790	2117
	Битумная мастика	кг	63,2	19,6	1239
	Бензин	л	44,24	16,5	730
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	90,85	25	2271
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	90,85	33	2998
	Газ сжиженный	кг	22,91	19,3	442
	Парапет из оцинкован. Стали	м	40,7	69,4	2825
	Распорники "6" 60 мм	шт	244	2,7	659
	Серка ВР-1 100*100*2,5	т	0,067	15000	1005
	Итого				14286
	ЗОР		3,00%		429
	Транспортные		4%		571
	ВСЕГО:				15286

Составил:

А.А. Жарков

Проверил:

инженер ПТО

О.В. Дабежа

Заказчик: МГУП "Тираспольэнерго"
 Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"
 Объект: ЦТП-8 "Ок" г.Тирасполь ул.Чапаева, 143



**Смета
 на капитальный ремонт мягкой кровли**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего	Экс.мех.	Всего	Экс. Мех.
				в т.ч з/п	в т.ч з/п	в т.ч з/п	Экс. Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u>	21,08		<u>15</u>	<u>0</u>
			0,7	3,56	0	<u>2</u>	
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u>	<u>8,2</u>	<u>1,9</u>	<u>12</u>	<u>3</u>
			1,42	6,3	0	<u>9</u>	
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u>	<u>18,8</u>	<u>7,8</u>	<u>23</u>	<u>9</u>
			1,20	11		<u>13</u>	
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u>	53,8	0,74	<u>65</u>	<u>1</u>
			1,20	7,64		<u>9</u>	
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u>	2	1,25	<u>2</u>	<u>2</u>
			1,20	0,75		<u>1</u>	
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u>	16	1,4	<u>2</u>	<u>0</u>
			0,12	6,76		<u>1</u>	
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2.5	<u>т</u>	392		<u>47</u>	<u>0</u>
			0,12			<u>0</u>	
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u>	<u>7,65</u>	<u>0,19</u>	<u>11</u>	<u>0</u>
			1,42	2,34		<u>3</u>	
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>87</u>	<u>1</u>
			0,225	13,44		<u>3</u>	
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u>	<u>387,39</u>	<u>4,31</u>	<u>465</u>	<u>5</u>
			1,2	13,44		<u>16</u>	
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u>	<u>82,4</u>	<u>0</u>	<u>9</u>	<u>0</u>
			0,107	82,4	0	<u>9</u>	
12	январь 19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u>	<u>137</u>	27,4	<u>20</u>	<u>4</u>
			0,149	27,4	0	<u>4</u>	
Итого:						<u>757</u>	<u>25</u>
						<u>71</u>	

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		757
2	В том числе: основная зарплата		71
3	Машины и механизмы		25
4	Материалы		661
5	Стоимость общестроительных работ		757
6	Накладные расходы-	16,20% руб.	123
7	Итого		880
8	Плановые накопления-	3,50% руб.	31
9	Всего ст-ть общестроительных работ	руб.	910
10	Итого:	руб.	910
11	Зимнее удорожание 0,66%	руб.	0
12	Итого:	руб.	910
13	Непредвиденные затраты-	1,50% руб.	14
14	Итого: СМР 84г.	руб.	924
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		130
16	71+(25*0,3+123*0,4+14*0,16)		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	32
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		200
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	(130+32)*77,67	77,67 руб. ПМР	12596
23	Стоимость работ и услуг		
24	(924-661-31-130-32/2)*16,1/0,791	руб. ПМР	1757
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)	руб. ПМР	27807
26	Итого СМР		42160
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	6328
29	Итого:		48489
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,73151064 руб. ПМР	35470

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоиомсть
1	Расвор М-100	м3	4,8	790	3792
	Битумная мастика	кг	113,6	19,6	2227
	Бензин	л	79,52	16,5	1312
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	163,3	25	4083
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	163,3	33	5389
	Газ сжиженный	кг	41,18	19,3	795
	Парапет из оцинкован. Стали	м	77	69,4	5344
	Распорники "6" 60 мм	шт	462	2,7	1247
	Серка ВР-1 100*100*2,5	т	0,12	15000	1800
	Итого				25988
	ЗСР	3,00%			780
	Транспортные	4%			1040
	ВСЕГО				27807

Составил:

А.А. Жарков

Проверил:

инженер ПТО

О.В. Дабеза

Заказчик: МГУП "Тирастеплоэнерго"

Подрядчик: ООО "Стройтермоизоляция"

Объект: ЦТП-12 "Ок" г.Тирасполь ул.Краснодонская,44

**Смета
на капитальный ремонт мягкой кровли**



№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед. изм. ----- Кол-во	Ст-ть ед. измерения		Общая стоимость	
				Всего	Экс.мех.	Всего	Экс. Мех.
				в т.ч з/п	в т.ч з/п	в т.ч з/п	Экс. Мех.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	P8-122 прим	Смена покрытий папаетов из оцинкованной стали	<u>100мп</u> 0,366	21,08 3,56	0	<u>8</u> 1	<u>0</u>
2	E 46-95	Разборка покрытия рулонной кровли	<u>100м2</u> 0,74	<u>8,2</u> 6,3	<u>1,9</u> 0	<u>6</u> <u>5</u>	<u>1</u>
3	E 46-101	Разборка цементной стяжки	<u>100м2</u> 0,63	<u>18,8</u> 11	<u>7,8</u>	<u>12</u> <u>7</u>	<u>5</u>
4	E12-299	Устройство цементной стяжки 15 мм	<u>100м2</u> 0,63	53,8 7,64	0,74	<u>34</u> <u>5</u>	<u>0</u>
5	E12-300	Добавлять на каждый мм стяжки до 40 мм	<u>100м2</u> 0,63	2 0,75	1,25	<u>1</u> <u>0</u>	<u>1</u>
6	E6-86	Армирование кровли сеткой	<u>т</u> 0,06	16 6,76	1,4	<u>1</u> <u>0</u>	<u>0</u>
7	C124-43	Стоимость сетки из проволоки холод тянутой ВР-I 100*100*2,5	<u>т</u> 0,06	392		<u>25</u> <u>0</u>	<u>0</u>
8	12-297	Огрунтовка основание битумной грунтовкой (концентрация 1:1)	<u>100м2</u> 0,74	<u>7,65</u> 2,34	<u>0,19</u>	<u>6</u> <u>2</u>	<u>0</u>
9	12-103-1	Устройство примыканий кровельного покрытия биполем 2 слоя	<u>100м2</u> 0,115	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>45</u> <u>2</u>	<u>0</u>
10	12-103-1	Устройство двухслойного кровельного покрытия биполем	<u>100м2</u> 0,63	<u>387,39</u> 13,44	<u>4,31</u>	<u>244</u> <u>8</u>	<u>3</u>
11	E 17-77P	Уборка строительного мусора	<u>100 тн</u> 0,056	<u>82,4</u> 82,4	<u>0</u> 0	<u>5</u> <u>5</u>	<u>0</u>
12	январь 19	Вывоз мусора на расстояние 10 км	<u>100м3</u> 0,078	<u>137</u> 27,4	27,4 0	<u>11</u> <u>2</u>	<u>2</u>
Итого:						<u>396</u>	<u>13</u>
						<u>37</u>	

Расчет стоимости ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование затрат	Ед. из-ия	Сумма
1	Всего прямые затраты		396
2	В том числе: основная зарплата		37
3	Машины и механизмы		13
4	Материалы		346
5	Стоимость общестроительных работ		396
6	Накладные расходы-	16,20%	руб. 64
7	Итого		460
8	Плановые накопления-	3,50%	руб. 16
9	Всего ст-ть общестроительных работ		руб. 476
10	Итого:		руб. 476
11	Зимнее удорожание 0,66%		руб. 0
12	Итого:		руб. 476
13	Непредвиденные затраты-	1,50%	руб. 7
14	Итого: СМР 84г.		руб. 483
15	Справочно: 3/п в СМР 84г.		68
16	37+(13*0,3+64*0,4)		
17	Отчисления соцстрах 25%	25%	17
18	СМР в ур. 1991г. (Кср=1,54)		104
19	Стоимость прочих затрат в ур. Цен 1991г.		77
20	Всего в ур. Цен 1991г.		
21	Сметная з/п в ур. Текущих цен		
22	(68+17)*77,67	77,67	руб. ПМР 6573
23	Стоимость работ и услуг		
24	(483-16-346-68-17/2)*16,1/0,791		руб. ПМР 919
25	Фактическая ст-ть материало (Приложение 1)		руб. ПМР 14528
26	Итого СМР		22019
27	Итого:		
28	Уровень рентабельности	15,01%	3305
29	Итого:		25325
30	Итого с понижающим коэф.	K= 0,68680296	руб. ПМР 17393

Ведомость стоимости материалов

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. измер-ия	Кол-во по норме	Цена ед.изм.	Стоиомсть
1	Расвор М-100	м3	2,52	790	1991
	Битумная мастика	кг	59,2	19,6	1160
	Бензин	л	41,44	16,5	684
	Нижний слой т-3,0 мм	м2	85,1	25	2128
	Верхний слой т-4,5 мм	м2	85,1	33	2808
	Газ сжиженный	кг	21,46	19,3	414
	Парапет из оцинкован. Стали	м	40,26	69,4	2794
	Распорники "6" 60 мм	шт	242	2,7	653
	Серка ВР-100 100*2,5	т	0,063	15000	945
	Итого				13577
	З/р		3,00%		407
	Транспортные		4%		543
	ВСЕГО:				14528

Составил:

А.А. Жарков

Проверил:

инженер ПТО

О.В. Дабежа