

Контракт № 10-7/134-21

изготовление и установка металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов

г. Бендеры

«_05_»_07___ 2021г.

ООО «Теплые окна» в лице директора Носенко Р.О., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», с одной стороны, и МУП «ЖЭУК г. Бендеры» в лице директора Голубнюк А.Н., действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «**Заказчик**», с другой стороны, на основании Протокола №_27___ от 25.06.2021г., заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. «Подрядчик» обязуется выполнить собственными силами и средствами подрядные работы по изготовлению установке металлопластиковых окон на объектах муниципального жилого фонда с наружной/внутренней заделкой и покраской откосов, в соответствии с условиями настоящего Контракта и заданием «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принять выполненные работы и осуществить их оплату на условиях настоящего Контракта.

1.2. Наименование (тип профиля), количество, конфигурация изделий, стоимость изделий и объемы и стоимость работ, которые поручаются для выполнения «Подрядчику», согласовываются сторонами в Приложении №1 (сметная документация на изготовление изделий ПВХ, на работы по монтажу/демонтажу ПВХ, на работы по заделке и покраске откосов), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.3. Общая сумма настоящего Контракта складывается из стоимости всего комплекса работ, осуществляемого на объектах (Приложение №2) в соответствии со сметной документацией и составляет 611 000,00 (шестьсот одиннадцать тысяч,00) рублей ПМР.

1.4. Адреса объектов для выполнения работ по настоящему Контракту оговариваются сторонами в Приложении №2.

1.5. Работы выполняются в соответствии с Графиком работ, который составляется «Подрядчиком» и согласовывается с «Заказчиком» и является Приложением №3 к настоящему Контракту.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Передать «Подрядчику» объект для производства работ.

2.1.2. Получать, в случаях установленных законодательством ПМР, в уполномоченных органах государственной власти соответствующие разрешение на производство работ.

2.1.3. Производить своевременную приемку и оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

2.1.4. При получении актов приема выполненных работ, «Заказчик» обязан в течение 5-ти рабочих дней с момента предоставления подписать их и направить «Подрядчику». В случае несогласия с предоставленными актами приема выполненных работ, в установленный в настоящем пункте срок, предоставить мотивированный отказ от подписания акта.

2.1.5. Предоставить «Подрядчику» допуск к энергоресурсам (свет, вода) необходимые для выполнения работ по настоящему Контракту.

2.2. Заказчик имеет право:

2.2.1. Отказаться от настоящего Контракта в случае, если «Подрядчиком» нарушается технология выполнения работ, что может привести к невозможности использования результатов выполненных работ по их функциональному назначению.

2.2.2. В случае технологической необходимости изменить объем производства работ. При этом, если изменение объема работ меняет сумму Контракта в сторону увеличения, данные изменения производятся в соответствии с Законом ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

2.3. Подрядчик обязуется:

- 2.3.1. Предупредить «Заказчика» о начале работ, получить допуск на объект для выполнения работ, принять объект для выполнения работ, обеспечить их выполнение в полном соответствии с действующим законодательством ПМР, требованиями СНиП и условиями настоящего Контракта.
- 2.3.2. Выполнить своими и (или) привлеченными силами все работы качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом и Приложениями к нему.
- 2.3.3. Сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем осуществлять надлежащую эксплуатацию объекта.
- 2.3.4. Нести полную ответственность за качество и безопасность всех работ на строительной площадке, а также методов, техники безопасности организации труда и строительства.
- 2.3.4. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее выполнение работ по настоящему Договору субподрядчиками, привлеченными для такого исполнения Подрядчиком.
- 2.3.5. Осуществлять за свой счет в процессе производства работ систематическую, а после завершения работ окончательную уборку площадки, проездов и мест производства работ от отходов работ Подрядчика и привлеченных им субподрядчиков (если таковы были), произвести вывоз мусора, образовавшегося в процессе выполнения работ.
- 2.3.6. Устранять за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период гарантийного срока эксплуатации.
- 2.3.8. После прекращения работ вывезти в течение 2-х (двух) календарных дней со дня подписания Акта выполненных работ, принадлежащие Подрядчику оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, изделия, конструкции и сооружения.
- 2.3.9. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.
- 2.3.10. В случае возникновения у Подрядчика дополнительных расходов, вызванных какими либо изменениями объемов работ или конструктивными изменениями, он обязан до начала выполнения этих работ согласовать с Заказчиком эти изменения и цены, в противном случае эти изменения Заказчиком приняты и оплачены не будут.

2.4. Подрядчик имеет право:

- 2.4.1. Самостоятельно организовать выполнение работ по настоящему Контракту.
- 2.4.2. Самостоятельно определять количественный и профессиональный состав рабочего коллектива.
- 2.4.3. Досрочно выполнить работу.
- 2.4.4. В случае расторжения настоящего Контракта Заказчиком, оформить Акт сверки выполненных работ. После оформления указанных документов, произвести финансовые взаиморасчеты.
- 2.4.5. Самостоятельно при необходимости привлекать к выполнению настоящего Контракта третьих лиц (субподрядные организации).

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

- 3.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту определена с учетом сметной документацией и составляет 611 000,00 рублей ПМР.
- 3.2. Расчеты за выполнение работы производится «Заказчиком» в рублях ПМР на расчетный счет «Подрядчика» в следующем порядке:
- 25% предоплата от стоимости объекта (оговаривается предварительно в смете на каждый объект) в течении 5-ти дней перед началом работы на объекте, согласно Графика и письменного извещения «Заказчика» о начале работ.
 - 75% - в течении 25-ти рабочих дней после окончания работ с момента подписания Акта выполненных работ.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 4.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются на протяжении 2021 года в соответствии с Графиком выполнения работ.
- 4.2. В случае если в ходе выполнения работ возникнет необходимость внести изменения в сроки выполнения работ, такие изменения должны совершаться по согласованию Сторон в письменной форме и оформляться дополнением к настоящему Контракту.
- 4.4. Подрядчик может обеспечить досрочно завершение выполнения работ и сдачу их Заказчику.

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

5.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соответствием технической документации, соблюдением сроков их выполнения.

5.2. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа на Объект в любое время в течение всего периода работ.

5.3. При осуществлении контроля за ведением работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.4. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня заявления в письменной форме Заказчиком соответствующего требования переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

Если Подрядчик в установленный настоящим пунктом срок не исправит некачественно выполненные работы Заказчик вправе привлечь другую подрядную организацию для их исправления за счет средств Подрядчика, или самостоятельно устранить все недостатки, в т.ч. с привлечением третьих лиц с отнесением всех расходов на Подрядчика.

5.6. Превышение Подрядчиком объемов и стоимости работ, не подтвержденных соответствующим дополнительным соглашением Сторон, произошедшее по вине Подрядчика, оплачивается Подрядчиком за свой счет при условии, что оно не вызвано невыполнением Заказчиком своих обязательств.

6. ГАРАНТИЯ

6.1. Исполнитель гарантирует качественную и безотказную работу установленных им Изделий на Объекте Заказчика в течение 7 лет, а на оконную фурнитуру 3 года, на выполненные работы по установке, заделке и покраске откосов – 7 лет.

6.2. В случае возникновения неполадок обязательства Исполнителя по гарантии подразумевают устранение любых дефектов некачественной сборки Изделий, которые могут проявиться в течение всего срока гарантии, а именно:

- а) замену стеклопакетов в случае их разгерметизации или их ремонт;
- в) замену вышедших из строя не по вине Заказчика оконных и дверных приборов и фурнитуры;
- г) замена уплотнителей в случае их усыхания;
- д) приведение в норму зазоров прилегающих и открывающихся частей Изделий посредством регулировки приборов запираения и петель;
- ж) устранение недостатков допущенных при установке изделий и заделке, и покраске откосов;

8.3. Гарантийные обязательства не распространяются на:

- а) неисправности Изделий или их составляющих, возникшие в результате деформаций основных конструктивных элементов Объекта.
- б) неисправности Изделий или их составляющих, возникшие в результате намеренной порчи пользователями.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, непосредственно влияющих на его исполнение, возникших после заключения настоящего Контракту в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнение, пожар, землетрясение, оползень, селевые потоки, война, военные действия, революции и акты гражданского неповиновения, противоправные действия и акты вандализма, акты и распоряжения органов государственной власти и местного самоуправления, а также любые другие обстоятельства неподконтрольные Сторонам.

7.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 7.1, каждый из участников должен в трехдневный срок с момента наступления таких обстоятельств известить о них в письменном виде другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по данному

Контракту (Свидетельство о подтверждении форс-мажорных обстоятельств выданное Торгово-Промышленной Палатой ПМР).

7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 7.1. и их подтверждения по п. 7.2. срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если, наступившие обстоятельства, оговоренные в п. 7.1 и их последствия продолжают действовать более 2 (двух) месяцев. Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения настоящего Контракту или прекращения его действия.

8. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ

8.1. Сдача приемка выполненных работ осуществляется на основании Актов приема выполненных работ в течение 5-ти дней со дня фактического окончания выполнения соответствующих работ.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

9.1. Досрочное расторжение настоящего Контракта по инициативе Заказчика возможно в следующих случаях:

- задержка Подрядчиком начала производства работ по причинам, не зависящим от Заказчика более чем на 10 (десять) календарных дней с даты, определяемой в соответствии с п. 4.1.1. настоящего Контракта;

- аннулирование лицензий и иных документов, предоставляющих право Подрядчику осуществлять строительную деятельность;

- в иных случаях;

9.2. Досрочное расторжение настоящего Контракта по инициативе Подрядчика возможно в следующих случаях:

- при остановке Заказчиком выполнения Подрядчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий 10 (десять) календарных дней;

При расторжении договора в таком порядке Заказчик обязан оплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных работ на дату расторжения договора.

9.3. При расторжении настоящего Контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, инициатором которого являлась одна из Сторон, незавершенное строительство передается Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость фактически выполненных работ.

9.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, согласно положениям настоящего Раздела, направляет письменное уведомление другой Стороне. Другая Сторона в срок не более 15-ти календарных дней со дня получения уведомления обязана представить письменный ответ с предложением о порядке проведения взаиморасчётов и прекращении договорных взаимоотношений.

10. УСЛОВИЯ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН

10.1. Сторона, не исполнившая, или не надлежаще исполнившая, свои обязательства по настоящему

Контракту, обязана возместить другой стороне причиненный таким нарушением ущерб.

10.2. При нарушении сроков оплаты, предусмотренных настоящим Контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от стоимости Контракта, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы Контракта.

10.3. Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку (пеню) в размере 0,1% от суммы Контракта за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы Контракта.

10.4. Подрядчик несет полную материальную ответственность в случае допущения порчи или утраты имущества Заказчика.

10.5. Выплата неустойки не освобождает стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.

10.6. Во всем ином, не урегулированном настоящим Контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством ПМР.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к настоящему Контракту, теряют силу, если они противоречат условиям настоящего Контракта.

11.2. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате производства работ Объекта по вине Подрядчика, возмещается Подрядчиком.

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту допускаются только если они совершаются в соответствии с требованиями Закона ПМР «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике», действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Приложения к настоящему Контракту составляют его неотъемлемую часть.

11.4. При получении уведомления (предложения) о внесении изменений, дополнений к настоящему Контракту, Сторона получившая уведомление (предложение) обязана предоставить своё письменное решение в течение 5-ти (календарных) дней с даты получения уведомления (предложения).

11.5. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта. Стороны применяют нормы действующего законодательства ПМР.

11.6. Настоящий Контракт составлен в 2-х экземплярах. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу.

11.7. Стороны по настоящему Контракту являются плательщиками налога на доходы на общих основаниях, согласно Закону ПМР «О налоге на доходы организаций».

11.8. Передача прав и обязанностей Стороной по данному Договору третьим лицам не допускается без письменного согласия второй Стороны.

11.9. Настоящий Контракт вступает в силу с момента внесения его в Реестр контрактов, заключенных коммерческими заказчиками и действует в течении 2021 года, в части исполнения обязательств – до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

12. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН


«ПОДРЯДЧИК»


ООО «Теплые Окна»
г.Тирасполь, ул. Ленина 28 к.23
ф/к 0200036428
р/с 22122100000000649
в ОАО «Эксимбанк»г. Тирасполь
КУБ 21, кор. сч20210000088

Директор  Р.О. Носенко

«ЗАКАЗЧИК»

МУП «ЖЭУК г. Бендеры»
г. Бендеры, ул. Калинина, д.38
ф/к 0300046094
р/с 2211670000000010
в БФ ОАО «Эксимбанк»

Директор  А.Н.Голубнюк



Приложение №2
к Контракту № 10-4/134.21
от 05.04.2021

№ п/п	Наименование объекта	Размеры окна	Кол-во
1	Кишинёвская №162. под. № 1-2	1,17x0.38	34.000
	Окно металлопластиковое с открыванием 10, глухое 24		
2	Одесская № 8. под. 1	2,50x2,30	4.000

	Окно металлопластиковое с открыванием 2, глухое 2		
3	Крянгэ №17. под.№ 1-2-3-4.	1,20x0,60	68,000
	Окно металлопластиковое с открыванием 20, глухое 48		
4	Интернационалистов №17. под.№1-2.	1,20x0,60	38,000
	Окно металлопластиковое с открыванием 12, глухое 26		
5	Б.Восстания 52 под.№1,2	2,3x1,5	8,000
	окно металлопластиковое с открыванием - 4		
	Окно металлопластиковое глухое-4		
6	Дружбы,36,под.№2,6		10,000
	окно металлопластиковое с открыванием - 4	2,3x1,5	
	окно металлопластиковое глухое - 4	2,3x1,5	
	окно металлопластиковое глухое - 2	0,7x1,5	
7	Коммунистическая 191,под.№1,2,3	2,2x1,1	9,000
	окно металлопластиковое с открыванием - 6		
	окно металлопластиковое глухое - 3		
8	Коммунистическая 195,под.№1	2,2x1,1	2,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 1		
	Окно металлопластиковое глухое - 1		
9	Коммунистическая,201,под.№2	2,3x1,5	4,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		
	Окно металлопластиковое глухое - 2		
10	Коммунистическая,209,под№1,2	2,3x1,5	8,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 4		
	Окно металлопластиковое глухое - 4		
11	Космонавтов,37, под.№6		5,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2	2,3x1,5;	
	Окно металлопластиковое глухое - 2	2,3x1,5;	
	Окно металлопластиковое глухое - 1	0,7x1,5	
12	Космонавтов,17, под.№6	2,3x1,5	4,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		

	Окно металлопластиковое глухое - 2		
13	Коммунистическая, 199, под №1	2,3x1,5	4,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		
	Окно металлопластиковое глухое - 2		
14	Победы, 1, под №6	2,3x1,5	4,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		
	Окно металлопластиковое глухое - 2		
15	Коммунистическая, 197, под №1		5,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2	2,3x1,5;	
	Окно металлопластиковое глухое - 2	2,3x1,5;	
	Окно металлопластиковое глухое - 1	0,7x1,5	
16	Гыска, Ленина 2б, под №1	2,3x1,5	4,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		
	Окно металлопластиковое глухое - 2		
17	Гыска, Ленина. 2а, под №3	2,3x1,5	4,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		
	Окно металлопластиковое глухое - 2		
18	Гыска, Первомайская, 4, под №2		5,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2	2,3x2,5;	
	Окно металлопластиковое глухое - 2	2,3x2,5;	
	Окно металлопластиковое глухое - 1	0,8x2,5	
19	Луначарского, 9, под №1, 2		12,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 6	1,5x0,5	
	Окно металлопластиковое глухое - 4	2,4x1,05;	
	Окно металлопластиковое глухое - 2	1,05x0,8	
20	Е. Букова, 38, под №1	1,75x1,45	5,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		
	Окно металлопластиковое глухое - 3		
21	Индустриальная, 91, под №2	2,04x1,05	3,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2		
	Окно металлопластиковое глухое - 1		

22	3-й Индустриальный пер.под.№2		5,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2	2,5x2,4;	
	Окно металлопластиковое глухое - 2	2,5x2,4;	
	Окно металлопластиковое глухое-1	07,x2,5	
23	Космонавтов,9,под№1		5,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2	2,3x2,5	
	Окно металлопластиковое глухое - 2	2,3x2,5	
	Окно металлопластиковое глухое-1	0.8x2.5	
24	Ленина 26 3 под.№3,4	2,22 x 1.08	8.000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 4		
	Окно металлопластиковое глухое - 4		
25	Советская 83 1,2 под.		10,000
	окно металлопластиковое с открыванием - 4	2,3x1,5	
	окно металлопластиковое глухое - 4	2,3 x 1,5	
	окно металлопластиковое глухое - 2	0,9 x 1,5	
26	Комсомольская 36 1,2 под.		4,000
	окно металлопластиковое с открыванием - 2	2,83 x 1,22	
	окно металлопластиковое с открыванием - 2	1,58 x 1,22	
27	Комсомольская 38 1,2 под.		4,000
	окно металлопластиковое с открыванием - 2	2,3 x 1,26	
	окно металлопластиковое с открыванием -2	1,6 x 1,26	
28	Котовского 77		2,000
	окно металлопластиковое с открыванием -1	1,6 x 1,15	
	окно металлопластиковое глухое - 1	0,74 x 1,15	
29	Ленина 22 4,5 под.		10,000
	Окно металлопластиковое с открыванием -4	2,34 x 1,55	
	окно металлопластиковое глухое - 4	2,34 x 1,55	
	окно металлопластиковое глухое -2	0.7 x 1,55	
30	Горького д.4 -1п. -9эт.		17,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 3шт	1190*560	
	Окно металлопластиковое с глухое -14шт	1190*560	
31	Калинина д.19 под 1,2		8,000
	Окно металлопластиковое с открыванием - 2шт	2480*2300	
	Окно металлопластиковые глухие - 6шт.	2480*2300	
32	Ленина д.1 -2п. - 4х эт.		5,000

	Окно металлопластиковое глухое -3шт	1040*2100	
	окно металлопластиковое глухое - 1шт	1030*720	
	Окно металлопластиковое с открыванием - 1шт	1040*2100	
33	Ленина д.3 -1п. - 4хэт		4,000
	Окно металлопластиковое глухое - 1шт	780*1008	
	Окно металлопластиковое глухое - 2шт	1040*2350	
	Окно металлопластиковое с открыванием - 1шт.	1040*2350	
34	Северный 17 1п.		17,000
	окно металлопластиковое с открытием -6 шт, глухие - 11	1,38 x 0,6	
35	Северный 13 6 п.		4,000
	окно металлопластиковое с открытием - 2 шт,глухое - 2 шт.	2,34 x 1,50	
36	Северный 3 1 п.		5,000
	окно металлопластиковое с открытием -1 шт., глухое -3шт.	2,55 x 2,35	
	окно с открытием - 1 шт.	2,55 x 0,73	
37	Северный 5 3п. Форточки (стеклоблоки)		2,000
	с открытием - 1 шт.	1,55 x 0,9	
	с открытием - 1 шт.	1,72 x 0,81	
38	Северный 23 1,2 п. форточки (стеклоблоки)		4,000
	с открытием - 1 шт.	1,52 x 0,9	
	с открытием - 1 шт.	1,58 x 0,92	
	с открытием - 1 шт.	1,33 x 0,8	
	окно с открытием - 1 шт.,	1,37 x 0,8	



А.И.Голубнюк

«Подрядчик»

Р.О. Носенко

Заказчик: МУП «ЖЭУК г. Бендеры»

Приложение №1
к договору подряда № 20-4/134-21

Подрядчик: ООО "Теплые окна"



Смета
на замену оконных блоков в подъездах жилых домов

611 000 руб.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Стоим.	в т.ч. на единицу			Всего		
							основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.	основ. зарп.	экс. маш.	в т.ч з/п маш.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		<i>г. Бендеры, ул. Кишиневская, 162 (подъезд № 1,2)</i>										
1	E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1496	80,5	12,04	80,5	0	0	12,04	0,00	0,000
2	E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	14,96	1,28	19,15	0,74	0	0	11,07	0,00	0,000
3	C 126-145 прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	4,4	18,85	82,94				0,00	0,00	0,000
4	C 126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	10,56	17,95	189,55				0,00	0,00	0,000
5	E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,316	5,73	1,81	1,57	0,22	0,07	0,50	0,07	0,022
6	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,158	21,60	3,41	20,6	1		3,26	0,16	0,000
7	C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,079	22,90	1,81	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
8	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ до 5 мм	100 м2	0,158	21,60	3,41	20,6	1	0,3	3,26	0,16	0,047
9	C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,079	22,90	1,81	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000

	E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,316	5,84	1,85	4,9	0,05	0,02	1,55	0,02	0,006
		<i>ул. Одесская, 8 (подъезд 1)</i>								0,00	0,00	0,000
11	E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2300	80,5	18,52	80,5	0	0	18,52	0,00	0,000
12	E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ СВЫШЕ 2М2	м2	23,00	0,95	21,85	0,57	0	0	13,11	0,00	0,000
13	С 126- 145,прим,Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	11,5	18,85	216,78				0,00	0,00	0,000
14	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	11,5	17,95	206,43				0,00	0,00	0,000
15	E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,115	5,73	0,66	1,57	0,22	0,07	0,18	0,03	0,008
16	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,058	21,60	1,24	20,6	1	0,3	1,19	0,06	0,017
17	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,029	22,90	0,66	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
18	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,058	21,60	1,24	20,6	1	0,3	1,19	0,06	0,017
19	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,029	22,90	0,66	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
20	E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,115	5,84	0,67	4,9	0,05	0,02	0,56	0,01	0,002
		<i>ул. Крынгэ, 17 (подъезд 1,2,3,4)</i>								0,00	0,00	0,000
21	E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,4860	80,5	39,12	80,5	0	0	39,12	0,00	0,000
22	E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	34,56	1,28	44,24	0,74	0	0	25,57	0,00	0,000
23	С 126- 145,прим,Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	14,4	18,85	271,44				0,00	0,00	0,000
	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	34,56	17,95	620,35						
24	E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,734	5,73	4,21	1,57	0,22	0,07	1,15	0,16	0,051
25	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,367	21,60	7,93	20,6	1	0,3	7,56	0,37	0,110
26	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,184	22,90	4,20	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000

	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,367	21,60	7,93	20,6	1	0,3	7,56	0,37	0,110
28	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,184	22,90	4,21	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
29	E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,734	5,84	4,29	4,9	0,05	0,02	3,60	0,04	0,015
		<i>ул. Интернационалистов, 17 (подъезд 1,2)</i>								0,00	0,00	0,000
30	E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2736	80,5	22,02	80,5	0		22,02	0,00	0,000
31	E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кэл=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	27,36	1,28	35,02	0,74	0	0	20,25	0,00	0,000
32	С 126- 145,прим,Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	8,64	18,85	162,86				0,00	0,00	0,000
33	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	18,72	17,95	336,02				0,00	0,00	0,000
34	E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,410	5,73	2,35	1,57	0,22		0,64	0,09	0,000
35	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,205	21,60	4,43	20,6	1	0,3	4,23	0,21	0,062
36	С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,103	22,90	2,35	0,00	0		0,00	0,00	0,000
37	E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,205	21,60	4,43	20,6	1	0,3	4,23	0,21	0,062
38	С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,103	22,90	2,35	0,00	0		0,00	0,00	0,000
39	E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,410	5,84	2,40	4,9	0,05		2,01	0,02	0,000
		<i>ул. Б.Восстания, 52 (подъезд 1,2)</i>								0,00	0,00	0,000
	E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2760	80,5	22,22	80,5	0	0	22,22	0,00	0,000
	E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кэл=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	27,60	0,95	26,22	0,57	0	0	15,73	0,00	0,000
	С 126- 145,прим,Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	13,8	18,85	260,13				0,00	0,00	0,000
	С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	13,8	17,95	247,71				0,00	0,00	0,000
	E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,182	5,73	1,04	1,57	0,22	0,07	0,29	0,04	0,013

E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,090	21,60	1,94	20,6	1	0,3	1,85	0,09	0,027
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,045	22,90	1,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,090	21,60	1,94	20,6	1	0,3	1,85	0,09	0,027
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,045	22,90	1,03	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,182	5,84	1,06	4,9	0,05	0,02	0,89	0,01	0,004
	<i>ул. Дружбы, 36 (подъезд 2,6)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2970	80,5	23,91	80,5	0	0	23,91	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	27,60	0,95	26,22	0,57	0	0	15,73	0,00	0,000
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	2,10	1,28	2,69	0,74			1,55	0,00	0,000
C 126- 145.прим.Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	13,68	18,85	257,87				0,00	0,00	0,000
C126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	16,02	17,95	287,56				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,209	5,73	1,20	1,57	0,22	0,07	0,33	0,05	0,015
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,104	21,60	2,26	20,6	1	0,3	2,15	0,10	0,031
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,052	22,90	1,19	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,104	21,60	2,26	20,6	1	0,3	2,15	0,10	0,031
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,052	22,90	1,19	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,209	5,84	1,22	4,9	0,05	0,02	1,02	0,01	0,004
	<i>ул. Коммунистическая, 191 (подъезд 1,2,3)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2178	80,5	17,53	80,5	0	0	17,53	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	21,78	0,95	20,69	0,57	0	0	12,41	0,00	0,000

С 126-145, прим, К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	14,52	18,85	273,70				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	7,26	17,95	130,32				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,178	5,73	1,02	1,57	0,22	0,07	0,28	0,04	0,012
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,089	21,60	1,92	20,6	1	0,3	1,84	0,09	0,027
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,045	22,90	1,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,089	21,60	1,92	20,6	1	0,3	1,84	0,09	0,027
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,045	22,90	1,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,178	5,84	1,04	4,9	0,05	0,02	0,87	0,01	0,004
	<i>ул. Коммунистическая, 195 (подъезд 1)</i>								0,00	0,00	0,000
Е46-123 К _{эм} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,0484	80,5	3,90	80,5	0	0	3,90	0,00	0,000
Е10-73 прим, К _{мт} =0,3 К _{эм} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	4,84	0,95	4,60	0,57	0	0	2,76	0,00	0,000
С 126-145, прим, К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	2,42	18,85	45,62				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	2,42	17,95	43,44				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,0396	5,73	0,23	1,57	0,22	0,07	0,06	0,01	0,003
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,0198	21,60	0,43	20,6	1	0,3	0,41	0,02	0,006
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,0099	22,90	0,23	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,0198	21,60	0,43	20,6	1	0,3	0,41	0,02	0,006
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,0099	22,90	0,23	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,0396	5,84	0,23	4,9	0,05	0,02	0,19	0,00	0,001
	<i>ул. Коммунистическая, 201 (подъезд 2)</i>								0,00	0,00	0,000
Е46-123 К _{эм} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1380	80,5	11,11	80,5	0	0	11,11	0,00	0,000

Е10-73 прим, К _{мт} =0,3 К _{эт} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000
С 126-145, прим, К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	6,9	17,95	123,86				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,0912	5,73	0,52	1,57	0,22	0,07	0,14	0,02	0,006
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,0456	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,0228	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ. до 5 мм	100 м2	0,0456	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,0228	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,0912	5,84	0,53	4,9	0,05	0,02	0,45	0,00	0,002
	<i>ул. Коммунистическая, 201 (подъезд 2)</i>								0,00	0,00	0,000
Е46-123 К _{эт} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2760	80,5	22,22	80,5	0	0	22,22	0,00	0,000
Е10-73 прим, К _{мт} =0,3 К _{эт} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	27,60	0,95	26,22	0,57	0	0	15,73	0,00	0,000
С 126-145, прим, К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	13,8	18,85	260,13				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	13,8	17,95	247,71				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,1824	5,73	1,05	1,57	0,22	0,07	0,29	0,04	0,013
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,0912	21,60	1,97	20,6	1	0,3	1,88	0,09	0,027
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,0456	22,90	1,04	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ. до 5 мм	100 м2	0,0912	21,60	1,97	20,6	1	0,3	1,88	0,09	0,027
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,0456	22,90	1,04	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,1824	5,84	1,07	4,9	0,05	0,02	0,89	0,01	0,004

	<i>ул. Космонавтов, 37 (подъезд б)</i>										0,00	0,00	0,000
Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1450	80,5	11,67	80,5	0	0	11,67	0,00	0,000		
Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ <i>свыше 2М2</i>	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000		
Е10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ <i>до 2М2</i>	м2	1,05	1,28	1,34	0,74	0	0	0,78	0,00	0,000		
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000		
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	7,95	17,95	142,70				0,00	0,00	0,000		
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,100	5,73	0,57	1,57	0,22	0,07	0,16	0,02	0,007		
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,050	21,60	1,08	20,6	1	0,3	1,03	0,05	0,015		
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	тн	0,025	22,90	0,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000		
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ <i>наружных</i> ОТКОСОВ <i>клеевыми</i> СУХИМИ СМЕСЯМИ <i>толщ. до 5 мм</i>	100 м2	0,050	21,60	1,08	20,6	1	0,3	1,03	0,05	0,015		
С111-1	СТОИМОСТЬ <i>клеевых</i> СУХИХ СМЕСЕЙ	тн	0,025	22,90	0,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000		
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,100	5,84	0,58	4,9	0,05	0,02	0,49	0,01	0,002		
	<i>ул. Космонавтов, 17 (подъезд б)</i>									0,00	0,00	0,000	
Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1380	80,5	11,11	80,5	0	0	11,11	0,00	0,000		
Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ <i>свыше 2М2</i>	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000		
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000		
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	6,9	17,95	123,86				0,00	0,00	0,000		
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,091	5,73	0,52	1,57	0,22	0,07	0,14	0,02	0,006		
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014		

С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,091	5,84	0,53	4,9	0,05	0,02	0,45	0,00	0,002
	<i>ул. Коммунистическая, 199 (подъезд 1)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1380	80,5	11,11	80,5	0	0	11,11	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000
С 126-145,прим,Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	6,9	17,95	123,86				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,091	5,73	0,52	1,57	0,22	0,07	0,14	0,02	0,006
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,091	5,84	0,53	4,9	0,05	0,02	0,45	0,00	0,002
	<i>ул. Победы, 6 (подъезд 6)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1380	80,5	11,11	80,5	0	0	11,11	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000
С 126-145,прим,Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	6,9	17,95	123,86				0,00	0,00	0,000

E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,091	5,73	0,52	1,57	0,22	0,07	0,14	0,02	0,006
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,091	5,84	0,53	4,9	0,05	0,02	0,45	0,00	0,002
	<i>ул. Коммунистическая, 197 (подъезд 1)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 К _{эм} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1450	80,5	11,67	80,5	0	0	11,67	0,00	0,000
E10-73 прим, К _{мт} =0,3 К _{эм} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000
E10-72 прим, К _{мт} =0,3 К _{эм} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	1,05	1,28	1,34	0,74	0	0	0,78	0,00	0,000
C 126-145, прим, К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000
C126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	7,95	17,95	142,70				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,100	5,73	0,57	1,57	0,22	0,07	0,16	0,02	0,007
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,050	21,60	1,08	20,6	1	0,3	1,03	0,05	0,015
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,025	22,90	0,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 К _{мт} 0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,050	21,60	1,08	20,6	1	0,3	1,03	0,05	0,015
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,025	22,90	0,57	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,100	5,84	0,58	4,9	0,05	0,02	0,49	0,01	0,002
									0,00	0,00	0,000
	<i>с.Гыска, ул. Ленина, 2б (подъезд 1)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 К _{эм} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1380	80,5	11,11	80,5	0	0	11,11	0,00	0,000

Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	6,9	17,95	123,86				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,091	5,73	0,52	1,57	0,22	0,07	0,14	0,02	0,006
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,091	5,84	0,53	4,9	0,05	0,02	0,45	0,00	0,002
	<i>с.Гыска, ул. Ленина, 2а (подъезд 3)</i>								0,00	0,00	0,000
Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1380	80,5	11,11	80,5	0	0	11,11	0,00	0,000
Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	13,80	0,95	13,11	0,57	0	0	7,87	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	6,9	18,85	130,07				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	6,9	17,95	123,86				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,091	5,73	0,52	1,57	0,22	0,07	0,14	0,02	0,006
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,046	21,60	0,98	20,6	1	0,3	0,94	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,023	22,90	0,52	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,091	5,84	0,53	4,9	0,05	0,02	0,45	0,00	0,002

	<i>с. Гыска, ул. Первомайская, 4 (подъезд 2)</i>										0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2500	80,5	20,13	80,5	0	0	20,13	0,00	0,000		
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	23,00	0,95	21,85	0,57	0	0	13,11	0,00	0,000		
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	2,00	1,28	2,56	0,74	0	0	1,48	0,00	0,000		
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	11,5	18,85	216,78				0,00	0,00	0,000		
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	13,5	17,95	242,33				0,00	0,00	0,000		
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,164	5,73	0,94	1,57	0,22	0,07	0,26	0,04	0,011		
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,082	21,60	1,77	20,6	1	0,3	1,69	0,08	0,025		
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,041	22,90	0,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000		
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ. до 5 мм	100 м2	0,082	21,60	1,77	20,6	1	0,3	1,69	0,08	0,025		
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,041	22,90	0,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000		
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,164	5,84	0,96	4,9	0,05	0,02	0,80	0,01	0,003		
	<i>ул. Луначарского, 9 (подъезд 1,2)</i>									0,00	0,00	0,000	
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1626	80,5	13,09	80,5	0	0	13,09	0,00	0,000		
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	10,08	0,95	9,58	0,57	0	0	5,75	0,00	0,000		
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	6,18	1,28	7,91	0,74	0	0	4,57	0,00	0,000		
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	4,5	18,85	84,83				0,00	0,00	0,000		
С126-759	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ	м2	11,76	17,95	211,09				0,00	0,00	0,000		


Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,177	5,73	1,01	1,57	0,22	0,07	0,28	0,04	0,012
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,088	21,60	1,91	20,6	1	0,3	1,82	0,09	0,026
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,044	22,90	1,01	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,088	21,60	1,91	20,6	1	0,3	1,82	0,09	0,026
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,044	22,90	1,01	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,177	5,84	1,03	4,9	0,05	0,02	0,87	0,01	0,004
	<i>Е.Букова, 38 (подъезд 1)</i>								0,00	0,00	0,000
Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1269	80,5	10,22	80,5	0	0	10,22	0,00	0,000
Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	12,69	0,95	12,06	0,57	0	0	7,23	0,00	0,000
С 126- 145,прим,Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	5,07	18,85	95,57				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	7,62	17,95	136,78				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,096	5,73	0,55	1,57	0,22	0,07	0,15	0,02	0,007
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,048	21,60	1,04	20,6	1	0,3	0,99	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,024	22,90	0,55	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,048	21,60	1,04	20,6	1	0,3	0,99	0,05	0,014
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,024	22,90	0,55	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,096	5,84	0,56	4,9	0,05	0,02	0,47	0,00	0,002
	<i>ул. Индустриальная, 91 (подъезд 2)</i>								0,00	0,00	0,000
Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,0630	80,5	5,07	80,5	0	0	5,07	0,00	0,000
Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	6,30	0,95	5,99	0,57	0	0	3,59	0,00	0,000
С 126- 145,прим,Кмат	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	4,28	18,85	80,68				0,00	0,00	0,000



С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	2,142	17,95	38,45					0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,056	5,73	0,32	1,57	0,22	0,07	0,09	0,01	0,004	
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,028	21,60	0,60	20,6	1	0,3	0,58	0,03	0,008	
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,014	22,90	0,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,028	21,60	0,60	20,6	1	0,3	0,58	0,03	0,008	
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,014	22,90	0,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,056	5,84	0,33	4,9	0,05	0,02	0,27	0,00	0,001	
	<i>3-й Индустриальный пер. (подъезд 2)</i>								0,00	0,00	0,000	
E46-123 Кэп=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,2575	80,5	20,73	80,5	0	0	20,73	0,00	0,000	
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэп=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	24,00	0,95	22,80	0,57	0	0	13,68	0,00	0,000	
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэп=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	1,75	1,28	2,24	0,74	0	0	1,30	0,00	0,000	
С 126- 145,прим,Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	12	18,85	226,20				0,00	0,00	0,000	
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	13,75	17,95	246,81				0,00	0,00	0,000	
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,137	5,73	0,79	1,57	0,22	0,07	0,22	0,03	0,010	
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,068	21,60	1,47	20,6	1	0,3	1,40	0,07	0,020	
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,034	22,90	0,78	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,068	21,60	1,47	20,6	1	0,3	1,40	0,07	0,020	
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,034	22,90	0,78	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,137	5,84	0,80	4,9	0,05	0	0,27	0,00	0,001	

E10-71 прим, Кмт=0,3 Кэт=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	23,00	0,95	21,85	0,57	0	0	13,11	0,00	0,000
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэт=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	2,00	1,28	2,56	0,74	0	0	1,48	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	11,5	18,85	216,78				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	13,5	17,95	242,33				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,164	5,73	0,94	1,57	0,22	0,07	0,26	0,04	0,011
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,082	21,60	1,77	20,6	1	0,3	1,69	0,08	0,025
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,041	22,90	0,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,082	21,60	1,77	20,6	1	0,3	1,69	0,08	0,025
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,041	22,90	0,94	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,164	5,84	0,96	4,9	0,05	0,02	0,80	0,01	0,003
	<i>вл. Ленина, 263 (подъезд 3,4)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэт=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1920	80,5	15,46	80,5	0	0	15,46	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэт=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	19,20	0,95	18,24	0,57	0	0	10,94	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	9,6	18,85	180,96				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	9,6	17,95	172,32				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,158	5,73	0,91	1,57	0,22	0,07	0,25	0,03	0,011
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,079	21,60	1,71	20,6	1	0,3	1,63	0,08	0,024
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,040	22,90	0,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000

С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,040	22,90	0,91	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,158	5,84	0,93	4,9	0,05	0,02	0,78	0,01	0,003
	<i>ул. Советская, 83 (подъезд 1,2)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,3030	80,5	24,39	80,5	0	0	24,39	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	27,60	0,95	26,22	0,57	0	0	15,73	0,00	0,000
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	2,70	1,28	3,46	0,74	0	0	2,00	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м2	13,8	18,85	260,13				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	16,5	17,95	296,18				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м²	0,257	5,73	1,47	1,57	0,22	0,07	0,40	0,06	0,018
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,128	21,60	2,77	20,6	1	0,3	2,65	0,13	0,039
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,064	22,90	1,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,128	21,60	2,77	20,6	1	0,3	2,65	0,13	0,039
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,064	22,90	1,47	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,257	5,84	1,50	4,9	0,05	0,02	1,26	0,01	0,005
	<i>ул. Комсомольская, 36 (подъезд 1,2)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1076	80,5	8,66	80,5	0	0	8,66	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	6,90	0,95	6,56	0,57	0	0	3,93	0,00	0,000
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	3,86	1,28	4,94	0,74	0	0	2,86	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м2	10,76	18,85	202,83				0,00	0,00	0,000



E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,097	5,73	0,56	1,57	0,22	0,07	0,15	0,02	0,007
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м ²	0,049	21,60	1,05	20,6	1	0,3	1,00	0,05	0,015
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,024	22,90	0,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м ²	0,049	21,60	1,05	20,6	1	0,3	1,00	0,05	0,015
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,024	22,90	0,56	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м ²	0,097	5,84	0,57	4,9	0,05	0,02	0,48	0,00	0,002
	<i>ул. Комсомольская, 38 (подъезд 1,2)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 К _{эм} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м ²	0,0983	80,5	7,91	80,5	0	0	7,91	0,00	0,000
E10-73 прим, К _{мт} =0,3 К _{эм} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М ²	м ²	9,83	0,95	9,34	0,57	0	0	5,60	0,00	0,000
C 126-145,прим,К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м ²	9,83	18,85	185,30				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,076	5,73	0,44	1,57	0,22	0,07	0,12	0,02	0,005
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м ²	0,038	21,60	0,82	20,6	1	0,3	0,78	0,04	0,011
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,019	22,90	0,44	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м ²	0,038	21,60	0,82	20,6	1	0,3	0,78	0,04	0,011
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,019	22,90	0,44	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м ²	0,076	5,84	0,44	4,9	0,05	0,02	0,37	0,00	0,002
	<i>ул. Котовского, 77</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 К _{эм} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м ²	0,0270	80,5	2,17	80,5	0	0	2,17	0,00	0,000
E10-72 прим, К _{мт} =0,3 К _{эм} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М ²	м ²	2,70	1,28	3,46	0,74	0	0	2,00	0,00	0,000
C 126-145,прим,К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м ²	1,84	18,85	34,68				0,00	0,00	0,000

E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,028	5,73	0,16	1,57	0,22	0,07	0,04	0,01	0,002
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,014	21,60	0,31	20,6	1	0,3	0,29	0,01	0,004
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,007	22,90	0,16	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,014	21,60	0,31	20,6	1	0,3	0,29	0,01	0,004
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,007	22,90	0,16	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,028	5,84	0,16	4,9	0,05	0,02	0,14	0,00	0,001
	<i>ул. Ленина, 22 (подъезд 4,5)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,3130	80,5	25,20	80,5	0	0	25,20	0,00	0,000
E10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	29,04	0,95	27,59	0,57	0	0	16,55	0,00	0,000
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	2,30	1,28	2,94	0,74	0	0	1,70	0,00	0,000
C 126- 145,прим,Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	12,22	18,85	230,35				0,00	0,00	0,000
C126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	16,82	17,95	301,92				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,213	5,73	1,22	1,57	0,22	0,07	0,33	0,05	0,015
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,107	21,60	2,31	20,6	1	0,3	2,20	0,11	0,032
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,054	22,90	1,23	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,107	21,60	2,31	20,6	1	0,3	2,20	0,11	0,032
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,054	22,90	1,23	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,213	5,84	1,24	4,9	0,05	0,02	1,04	0,01	0,004
	<i>ул. Горького, 4</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1130	80,5	9,10	80,5	0	0	9,10	0,00	0,000

Е10-72 прим, К _{мт} =0,3 К _{эт} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	11,30	1,28	14,46	0,74	0	0	8,36	0,00	0,000
С 126-145.прим,К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	1,95	18,85	36,76				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	9,38	17,95	168,37				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,178	5,73	1,02	1,57	0,22	0,07	0,28	0,04	0,012
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,089	21,60	1,92	20,6	1	0,3	1,83	0,09	0,027
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,045	22,90	1,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,089	21,60	1,92	20,6	1	0,3	1,83	0,09	0,027
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,045	22,90	1,02	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,178	5,84	1,04	4,9	0,05	0,02	0,87	0,01	0,004
	<i>ул. Калинина, 19 (подъезд 1,2)</i>								0,00	0,00	0,000
Е46-123 К _{эт} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,4560	80,5	36,71	80,5	0	0	36,71	0,00	0,000
Е10-73 прим, К _{мт} =0,3 К _{эт} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	45,60	0,95	43,32	0,57	0	0	25,99	0,00	0,000
С 126-145.прим,К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	11,4	18,85	214,89				0,00	0,00	0,000
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	34,2	17,95	613,89				0,00	0,00	0,000
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,230	5,73	1,32	1,57	0,22	0,07	0,36	0,05	0,016
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,115	21,60	2,48	20,6	1	0,3	2,37	0,12	0,035
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,058	22,90	1,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
Е15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,115	21,60	2,48	20,6	1	0,3	2,37	0,12	0,035
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,058	22,90	1,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ		0,230	5,84	1,31	4,9	0,05	0,02	1,17		

	<i>ул. Ленина, 1 (подъезд 2)</i>									0,00	0,00	0,000
Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,0950	80,5	7,65	80,5	0	0	7,65	0,00	0,000	
Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	8,75	0,95	8,31	0,57	0	0	4,99	0,00	0,000	
Е10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	0,74	1,28	0,95	0,74	0	0	0,55	0,00	0,000	
С 126-145, прим, Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	0,75	18,85	14,14				0,00	0,00	0,000	
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	8,75	17,95	157,06				0,00	0,00	0,000	
Е13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,084	5,73	0,48	1,57	0,22	0,07	0,13	0,02	0,006	
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,042	21,60	0,91	20,6	1	0,3	0,87	0,04	0,013	
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,021	22,90	0,48	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
Е15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,042	21,60	0,91	20,6	1	0,3	0,87	0,04	0,013	
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,021	22,90	0,48	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000	
Е15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,084	5,84	0,49	4,9	0,05	0,02	0,41	0,00	0,002	
	<i>ул. Ленина, 3 (подъезд 4)</i>								0,00	0,00	0,000	
Е46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,0817	80,5	6,58	80,5	0	0	6,58	0,00	0,000	
Е10-73 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	7,33	0,95	6,96	0,57	0	0	4,18	0,00	0,000	
Е10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	0,82	1,28	1,05	0,74	0	0	0,61	0,00	0,000	
С 126-145, прим, Кмат =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	2,45	18,85	46,18				0,00	0,00	0,000	
С126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	5,72	17,95	102,67				0,00	0,00	0,000	

E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,072	5,73	0,41	1,57	0,22	0,07	0,11	0,02	0,005
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,036	21,60	0,78	20,6	1	0,3	0,74	0,04	0,011
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,018	22,90	0,41	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,036	21,60	0,78	20,6	1	0,3	0,74	0,04	0,011
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,018	22,90	0,41	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,072	5,84	0,42	4,9	0,05	0,02	0,35	0,00	0,001
	<i>Северный, 17 (подъезд 1)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 К _{эт} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1410	80,5	11,35	80,5	0	0	11,35	0,00	0,000
E10-72 прим, К _{мт} =0,3 К _{эт} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	14,10	1,28	18,05	0,74	0	0	10,43	0,00	0,000
C 126-145, прим, К _{мат} =0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откр.	м2	4,97	18,85	93,68				0,00	0,00	0,000
C126-759 К=0,4443 прим	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ глухих	м2	9,13	17,95	163,88				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,202	5,73	1,16	1,57	0,22	0,07	0,32	0,04	0,014
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,101	21,60	2,18	20,6	1	0,3	2,08	0,10	0,030
C111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,051	22,90	1,16	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 К _{мт} =0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ.до 5 мм	100 м2	0,101	21,60	2,18	20,6	1	0,3	2,08	0,10	0,030
C111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,051	22,90	1,16	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,202	5,84	1,18	4,9	0,05	0,02	0,99	0,01	0,004
	<i>Северный, 13 (подъезд б)</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 К _{эт} =0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,1404	80,5	11,30	80,5	0	0	11,30	0,00	0,000
E10-73 прим, К _{мт} =0,3 К _{эт} =0 К _{зп} =0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ свыше 2М2	м2	14,04	0,95	13,34	0,57	0	0	8,00	0,00	0,000
C 126-145, прим, К _{мат}	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ	м2	7,02	18,85	132,23				0,00	0,00	0,000

E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	2,80	1,28	3,58	0,74	0	0	2,07	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м2	2,8	18,85	52,78				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,030	5,73	0,17	1,57	0,22	0,07	0,05	0,01	0,002
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,015	21,60	0,32	20,6	1	0,3	0,31	0,02	0,005
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	1,433	22,90	32,81	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ. до 5 мм	100 м2	0,015	21,60	0,32	20,6	1	0,3	0,31	0,02	0,005
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,008	22,90	0,17	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,030	5,84	0,18	4,9	0,05	0,02	0,15	0,00	0,001
	<i>Северный, 23 (подъезд 1,2) Форточки</i>								0,00	0,00	0,000
E46-123 Кэм=0	РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ БЕЗ ПОДОКОННЫХ ДОСОК	100 м2	0,0500	80,5	4,03	80,5	0	0	4,03	0,00	0,000
E10-72 прим, Кмт=0,3 Кэм=0 Кзп=0,8	УСТАНОВКА МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМОВ до 2М2	м2	5,00	1,28	6,40	0,74	0	0	3,70	0,00	0,000
С 126-145, прим, Кмат=0,29	СТОИМОСТЬ ОКОННЫХ БЛОКОВ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ с откp.	м2	5	18,85	94,25				0,00	0,00	0,000
E13-105	ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОТКОСОВ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ	100м ²	0,055	5,73	0,32	1,57	0,22	0,07	0,09	0,01	0,004
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРЕННИХ ОТКОСОВ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ	100 м2	0,028	21,60	0,60	20,6	1	0,3	0,57	0,03	0,008
С111-1	СТОИМОСТЬ СУХИХ ГИПСОВЫХ СМЕСЕЙ	ТН	0,014	22,90	0,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-275 Кмт=0	ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ наружных ОТКОСОВ клеевыми СУХИМИ СМЕСЯМИ толщ. до 5 мм	100 м2	0,028	21,60	0,60	20,6	1	0,3	0,57	0,03	0,008
С111-1	СТОИМОСТЬ клеевых СУХИХ СМЕСЕЙ	ТН	0,014	22,90	0,32	0,00	0	0	0,00	0,00	0,000
E15-508	ПРОСТАЯ ОКРАСКА ОТКОСОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ СОСТАВАМИ	100 м2	0,055	5,84	0,32	4,9	0,05	0,02	0,27	0,00	0,001
	Итого				14137,36				1120,85	7,39	2,184

Расчёт прилагается

того прямые затраты							14 137,36	1120,85	7,39	2,18	
Наименование затрат	%	от					сумма				

материалы						13 009,13				
2) Основная зарплата						1 120,85				
3) Эксплуатация машин						7,39				
Итого прямые затраты:						14 137				
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.	13,3%					0				
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.	16,2%	14137,36				2 290				
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.	8,6%					0				
Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.	87,0%					0				
Итого накладные расходы:						2 290				
Итого:						16 428				
Плановые накопления	3,5%					575				
Итого:						17 003				
Непредвиденные затраты	0,0%					0				
Итого СМР в ц.1984г.:						17 003				
ИТОГО СМР в ц.1991г.	1,54					26 184				
Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*экс.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)						2 039				
Соцстрах		25,0%				510				
Прочие затраты:										
Дополнительные отпуска (0,4% от "итого с план.")	0,40%					68				
Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))	3,0%					46				
Итого:						114				
Соцстрах		25,0%				29				
Итого по прочим затратам:						143				
Стоимость в действующих ценах										
Зплата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог		77,670				197 977				
Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-0.5*соц.стр):0.791*курс		16.10				22 886.6				
Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп						11 107				
Стоимость материалов (Приложение №1 к смете)						315 472				
Итого в действ. ценах						547 442				
Рентабельность		11,61%				63 558				
Итого:						611 000				
ВСЕГО к оплате						611 000				

Подрядчик: ООО "Теплые окна"

Заказчик :

Директор ООО "Теплые окна" _____ Носенко Р. О.

Приложение №1

№ пп	Наименование материалов	ед.изм.	кол-во	цена	сумма
1	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ с откр.	м2	303,46	388,00	117742,48
2	БЛОКИ ОКОННЫЕ МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ глух.	м2	383,42	350,00	134195,95
3	ГРУНТОВКА	КГ	87,3	14,50	1265,63
4	ШПАТЛЕВКА ПЕРВИЧКА	КГ	1919,4	2,10	4030,74
5	ГИПС СТРОИТЕЛЬНЫЙ ЕВРО-ВТОРИЧКА Power 25кг	КГ	959,7	2,24	2149,73
6	КЛЕЙ ЦЕРЕЗИТ ДЛЯ ПЛИТКИ	КГ	2879,1	2,10	6046,11
7	ПЕНА МОНТАЖНАЯ 850ml	БАЛ.	360,0	65,40	23544,00
8	АНКЕРНЫЙ ДЮБЕЛЬ 10x12	ШТ	2125	2,55	5418,75
9	Известь негашеная	КГ	110,6	3,98	440,03
	Итого				294833
	Всего				294833
	ЗСР 3 %				8845
	Транспортные расходы 4 %				11793
	Всего				315472