


КОНТРАКТ № 41
на выполнение подрядных работ



г. Тирасполь

15 июля 2021 года

ГУП «Водоснабжение и водоотведение», в лице генерального директора Ботнарь В.П., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и ЗАО «Гирстроймеханизация» им. Н. П. Голуб», в лице директора Кырнац Р.М., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт (далее по тексту именуемый «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

- 1.1. По настоящему Контракту одна Сторона - Подрядчик обязуется выполнить по заданию другой Стороны - Заказчика комплекс подрядных работ по объекту: «Реконструкция магистрального водопровода д 500 мм от ул. 25 Октября по ул. Правды, пер. Раевского до городского архива в г.Тирасполь с восстановлением асфальтобетонного покрытия тротуаров и дорог, тротуарной плитки» (далее именуемый Объект) в объемах согласно Техническому заданию и сметной документации (Приложения №№ 1,2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта, далее по тексту именуемые «Работы».
- 1.2. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить за них обусловленную цену.
- 1.3. Работы по настоящему Контракту выполняются с использованием материалов, механизмов, инструментов и оборудования Подрядчика, а также давальческого материала Заказчика, объем, ассортимент и стоимость которого отражены в сметной документации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2).
- 1.4. Любые дополнительные работы, помимо предусмотренных сметной документацией, которые могут стать необходимыми во время выполнения работ, будут оговорены в Дополнительных соглашениях, которые после подписания обеими сторонами будут являться неотъемлемой частью настоящего Контракта.
- 1.5. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.

2. Сроки выполнения работ

- 2.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Контракту в согласованные Сторонами сроки. Начало работ определяется моментом вступления настоящего Контракта в силу. Срок завершения работ устанавливается 31 декабря 2021 года.
- 2.2. Фактической датой окончания работ считается дата подписания Акта выполненных работ уполномоченными представителями обеих Сторон.
- 2.3. При несвоевременном предоставлении Заказчиком Подрядчику всех необходимых исходных данных сроки выполнения работ соразмерно продлеваются.
- 2.4. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему Контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3. Цена Контракта и порядок расчетов

- 3.1. Цена Контракта составляет 4 015 097,00 (четыре миллиона пятнадцать тысяч девяносто семь) рублей Приднестровской Молдавской Республики (Приложение № 2).
- 3.2. Цена Контракта, указанная в пункте 3.1. настоящего Контракта, является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и может изменяться только в порядке, предусмотренном законодательством Приднестровской Молдавской Республики (в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 ноября 2018 года № 318-3-VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике»).
- 3.3. Стоимость работ по настоящему Контракту определяется на основании сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2). Смета составляется в соответствии с действующей Методикой определения стоимости строительного подряда, стоимости капитального строительства, капитального и текущего ремонта на территории ПМР, утверждённой Приказом Министерства промышленности ПМР от 13 апреля 2009 года №193 в текущей редакции, и подписываются обеими Сторонами.

- 3.4. Допускается по соглашению Сторон изменение видов работ в пределах суммы, определенной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 2), в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.
- 3.5. В случае изменения объемов, а соответственно и стоимости отдельных видов работ, расчет стоимости выполненных работ подлежит корректировке, а Акты выполненных работ оформляются с учетом всех изменений.
- 3.6. Расчеты производятся в рублях ПМР по факту выполненных Подрядчиком работ на основании Акта выполненных работ, подписанного обеими сторонами, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ и выставленного счета на оплату.
- 3.7. Обязанность Заказчика по оплате выполненных Подрядчиком работ считается исполненной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
- 3.8. Источником финансирования мероприятий в рамках настоящего Контракта являются собственные средства Заказчика.
- 3.9. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту (в том числе, в случае несвоевременного выполнения работ) Заказчик перечисляет Подрядчику оплату за выполненные работы в размере, уменьшенном на размер установленной настоящим Контрактом неустойки.

4. Права и обязанности Заказчика

4.1. Заказчик имеет право:

- 4.1.1. В любое время осуществлять контроль за ходом, объемами и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
- 4.1.2. При необходимости, инициирует изменение видов работ по Объекту, определенных сметной документацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, в пределах стоимости работ предусмотренной настоящим Контрактом, известив об этом Подрядчика в письменном виде.
- 4.1.3. Приостанавливать работу Подрядчика в случае нарушения Подрядчиком норм и правил охраны труда и техники безопасности, а также при возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью работников Заказчика, Подрядчика третьим лицам, а также имуществу Заказчика, Подрядчика и (или) третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика.
- 4.1.4. Отказаться от исполнения настоящего Контракта и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку, указанному в Договоре, становится явно невозможным.
- 4.1.5. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.
- 4.1.6. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств по настоящему Контракту.
- 4.1.7. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы выполненных работ, а также отчетной документации.
- 4.1.8. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до подписания Акта выполненных работ по Контракту, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненной работы до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Контракта.
- 4.1.9. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Контракта.
- 4.1.10. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Контракта по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Приднестровской Молдавской Республики для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
- 4.1.11. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

4.2. Заказчик обязан:

- 4.2.1. Предоставить Подрядчику в полном объеме необходимые исходные данные, оговоренные в Техническом задании и сметной документации, являющихся неотъемлемой частью настоящего Контракта (Приложение № 1, 2), а также материал в необходимом объеме, ассортименте и качества.
- 4.2.2. Осуществлять технический надзор на Объекте.
- 4.2.3. Оплатить Подрядчику установленную цену в размере и порядке, установленном в разделе 3 настоящего Контракта.
- 4.2.4. Оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом Контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика.

4.2.5. Своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках в ходе выполнения работ или при приёмке исполненных Подрядчиком обязательств.

4.2.6. После получения письменного уведомления Подрядчика, в течение 10 (десяти) рабочих дней рассмотреть и при отсутствии замечаний по объёму и качеству выполненных работ организовать работы по приемке результата выполненных работ, путем подписания соответствующего Акта выполненных работ, представленного Подрядчиком.

4.2.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5. Права и обязанности Подрядчика

5.1. Подрядчик имеет право:

5.1.1. Не приступать к выполнению работ по настоящему Контракту в случае отсутствия согласованного Технического задания и сметной документации на Объект, указанный в пункте 1.1. настоящего Контракта, являющихся его неотъемлемой частью.

5.1.2. Отказаться от выполнения дополнительных работ, если Стороны не пришли к соглашению об условиях их проведения.

5.1.3. Требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.

5.1.4. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Актом выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

5.1.5. Реализовывать иные права, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Подрядчик обязан:

5.2.1. Выполнить работы своевременно и качественно, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом, в соответствии с Техническим заданием и со сметной документацией на Объект (Приложение № 1.2), с соблюдением требований качества, безопасности жизни и здоровья, иных требований безопасности, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2.2. При производстве работ обеспечить их выполнение с соблюдением правил техники безопасности и охраны труда. Обеспечить сохранность предоставленного Заказчиком материала и его применение по назначению. При несоответствии давальческого материала Заказчика установленным требованиям немедленно сообщить об этом Заказчику.

5.2.3. С момента начала работ и до сдачи выполненных работ Заказчику нести ответственность за результат работ.

5.2.4. По окончании работ сдать их Заказчику по Акту выполненных работ.

5.2.5. Не разглашать и не передавать третьим лицам без законных на то оснований или письменного согласия Заказчика информацию о владельце Объекта, адресе этого Объекта, его стоимости, сметной документации и иную информацию.

5.2.6. Вернуть Заказчику по окончании работ всю ранее полученную и находящуюся в его распоряжении документацию, а также фото и видео материалы, сделанные на объекте Заказчика.

5.2.7. Регулярно предоставлять Заказчику отчет о ходе выполняемых работ в согласованной Сторонами форме. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять отчетную документацию и предоставлять ее Заказчику, при производстве специальных видов работ вести специальную документацию в соответствии с правилами, установленными для каждого вида работ.

5.2.8. В установленные настоящим Контрактом сроки и порядке безвозмездно устранять недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком и выявленные в процессе выполнения работ.

5.2.9. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить в известность Заказчика в письменном виде.

5.2.9. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. Качество работ, порядок приема-передачи работ

6.1. Результаты работ должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, иным требованиям, предъявляемым к ним законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6.2. Прием выполненных работ осуществляется Актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

6.3. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Подрядчика Акта выполненных работ, Заказчик направляет Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ от приема работ.

6.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами в 10-тидневный срок составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Подрядчик обязан исправить выявленные недостатки своими силами и за свой счет в согласованные Сторонами сроки, но не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента выявления (обнаружения) такого несоответствия (дефекта).

6.5. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после приемки работ в течение всего гарантийного срока, установленного в пункте 6.6. настоящего Контракта, последний обязан известить об этом Подрядчика в 10-дневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованный сторонами срок, но не более одного календарного месяца обязан устранить их своими силами и за свой счет.

6.6. Гарантийный срок на результат выполненных Подрядчиком работ устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания сторонами Акта выполненных работ, за исключением преднамеренного повреждения его со стороны Заказчика и (или) третьих лиц.

7. Действие непреодолимой силы (форс-мажор)

7.1. Стороны частично, либо полностью освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если это неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны, военных действий, блокады, действий государственных органов или любых других чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, не зависящих от воли и действий Сторон настоящего Контракта и возникших после его заключения.

7.2. Сторона, которой форс-мажорные обстоятельства препятствуют выполнить свои обязательства по Контракту, должна безотлагательно письменно уведомить другую Сторону об их наступлении, а затем, по окончании, выслать другой Стороне официальное подтверждение о наличии вышеназванных обстоятельств и их продолжительности.

7.3. Наступление непреодолимой силы при условии, что приняты меры, указанные в пункте 7.2. настоящего Контракта, продлевает срок исполнения обязательств на период, который по своей продолжительности в целом соответствует продолжительности наступивших обстоятельств и разумному сроку для устранения последствий таких обстоятельств. В случае, если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать и не представляется возможным определить срок их окончания, либо, когда при их наступлении обеим Сторонам становится очевидным, что они будут действовать в течении неопределённого срока, Стороны обязуются обсудить возможность альтернативных способов исполнения настоящего Контракта или его расторжения.

Если заинтересованная Сторона не направила другой Стороне надлежащее уведомление о наступлении форс-мажорных обстоятельств или затем не представила ей соответствующее подтверждение, она лишается права ссылаться в дальнейшем на эти обстоятельства.

7.4. Если форс-мажорные обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Договору, и в этом случае ни одна из Сторон не будет иметь права на возмещение другой Стороной возможных убытков.

8. Ответственность сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение Сторонами своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с настоящим Контрактом и законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

8.2. Подрядчик по настоящему Контракту несет ответственность в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики:

8.2.1. За качество работ, ненадлежащее их выполнение, включая недостатки, обнаруженные впоследствии их выполнения в пределах гарантийного срока.

8.2.2. За несоблюдение строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, невыполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы, необходимую квалификацию персонала, несоблюдение им правил техники безопасности, пожарной и промышленной безопасности, производственной санитарии и инструкции по охране труда, за несохранность переданных ему по акту приема-передачи материалов и Объекта Заказчика.

8.2.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе сроков выполнения работ, согласованных сроков для устранения недостатков Подрядчик уплачивает

Заказчику неустойку (пеню) в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства, но не более 10 (десяти) процентов от цены настоящего Контракта. В случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту, оплата выполненных работ осуществляется в соответствии с п. 3.9. настоящего Контракта.

8.2.4. В случае гибели или повреждения имущества Заказчика, третьих лиц, воздушных, наземных или подземных коммуникаций, линий электропередач, сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения вследствие нарушения Подрядчиком строительных норм и правил, правил техники безопасности, правил пожарной безопасности, при выполнении Подрядчиком технологических операций, а также при передвижении сопровождающем экипажем автотранспортных средств Подрядчика по Объекту выполнения работ Заказчика, по пути до Объекта выполнения работ Заказчика Подрядчик возмещает Заказчику и (или) третьим лицам стоимость поврежденного имущества, определяемую по выбору Заказчика либо третьего лица по данным бухгалтерского учета Заказчика (третьего лица) либо по рыночным ценам, действующим на момент такого возмещения, а также возмещает стоимость восстановительных работ исходя из фактических затрат. Заказчик вправе самостоятельно устранить данные повреждения с последующим предъявлением Подрядчику стоимости затрат, понесенных Заказчиком. Подрядчик освобождается от ответственности в случае гибели или повреждения воздушных, наземных или подземных коммуникаций, линий электропередач, сетей теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения (далее коммуникаций) в случае предоставления со стороны Заказчика, уполномоченных органов, собственников, балансодержателей либо иных законных пользователей указанных коммуникаций недостоверной информации о размещении таких коммуникаций, оформленной в письменном виде и подписанной всеми заинтересованными сторонами.

8.2.5. Подрядчик в порядке регресса возмещает Заказчику расходы, связанные с уплатой штрафов, пеней, уплаченных Заказчиком по требованию третьих лиц, за нарушения, допущенные по вине персонала Подрядчика и привлеченных им третьих лиц при исполнении настоящего Контракта. Факт нарушения может быть подтвержден двусторонним актом, или актом, составленным представителями Заказчика, а также другими документами.

8.3. За нарушение сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе сроков оплаты выполненных работ, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку (пеню) в размере 0,05 % от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки до полного исполнения обязательства, но не более 10 (десяти) процентов от цены настоящего Контракта.

8.4. Любая из Сторон вправе требовать подтверждение факта нарушения, а также размера убытков и неустойки двусторонними актами. Такой акт должен быть рассмотрен, подписан Стороной и возвращен другой Стороне не позднее, чем в течение 10-ти (десяти) рабочих дней со дня получения.

8.5. Установленные настоящим Контрактом меры имущественной ответственности за нарушение контрактных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

8.6. Неустойка (пени, штрафы), проценты, предъявленные одной Стороной другой Стороне за нарушение условий настоящего Контракта, считаются признанными (в соответствующей части) с момента полного или частичного письменного признания требования (претензии).

8.7. В случае отказа от признания заявленного требования (претензии) или оставления его (ее) без ответа, суммы, предъявленные по требованию (претензии) санкции подлежат взысканию в судебном порядке.

8.8. В случае привлечения Подрядчиком для выполнения работ по настоящему Контракту третьих лиц, Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, взятых на себя третьими лицами.

8.9. Требования по уплате процентов, неустойки и возмещения убытков должны быть исполнены Стороной-должником в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента их получения. Стороны вправе в одностороннем порядке прекратить зачетом встречные равные по сумме денежные требования об уплате процентов, неустойки, возмещению убытков, оплате работ.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Стороны предпримут все меры для разрешения споров, возникающих в процессе исполнения условий настоящего Контракта, путем переговоров. Претензионный досудебный порядок урегулирования спора является обязательным. Претензия направляется в адрес другой Стороны, и должна быть рассмотрена в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения претензии.

9.2. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, спор рассматривается в Арбитражном суде Приднестровской Молдавской Республики.

10. Прочие условия Контракта

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе гарантийных.

10.2. В части, не урегулированной настоящим Контрактом, отношения Сторон регулируются законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.3. Представители сторон должны иметь оформленные в установленном законом порядке полномочия на ведение дел в рамках настоящего Контракта.

10.4. Стороны обязаны незамедлительно уведомлять друг друга обо всех изменениях в своих учредительных документах, смене печати, изменениях полномочий лиц, участвующих в реализации Контракта, почтового адреса и банковских реквизитов, в противном случае виновная сторона лишается права впоследствии ссылаться на эти обстоятельства.

10.5. Стороны по настоящему Контракту признают юридическую силу текстов документов, полученных посредством факсимильной или иной связи наравне с документами, исполненными в простой письменной форме. Документы, пересланные таким образом, по требованию получившей их Стороны, должны быть подтверждены подлинными документами в течение 10 (десяти) календарных дней.

10.6. Изменение условий настоящего контракта и его досрочное расторжение допускаются в случаях, установленных законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

10.7. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, подписан уполномоченными представителями Сторон и скреплен официальными печатями Сторон на последней странице, по одному экземпляру из которых для каждой из сторон.

10.8. К настоящему Контракту прилагается:

10.8.1. Техническое задание (Приложение № 1).

10.8.2. Локальная смета № 91-21 «Реконструкция магистрального водопровода Д 500 от ул. 25 Октября по ул. Правды, пер. Раевского до городского архива в г. Тирасполь с восстановлением асфальтобетонного покрытия тротуаров и дорог, тротуарной плитки» (Приложение № 2) на 12-ти листах.

11. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК

ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9

Банковские реквизиты:

р/с 2211290000000052

в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»

ф/к 0200045198 КУБ 29

кор.счет 20210000094

тел/факс 0 (533) 93397



2021 г.

ПОДРЯДЧИК

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. П.П. Голуб»

г. Тирасполь, ул. Шутова, 10

Банковские реквизиты:

р/с 2212160000012445

в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь

ф/к 0200005914 КУБ 16



2021 г.



Техническое задание
на реконструкцию магистрального водопровода д 500 мм от ул. 25 Октября по
ул. Правды, пер. Раевского до городского архива с восстановлением асфальтобетонного
покрытия тротуаров и дорог, тротуарной плитки

№ п/п	Наименование видов работ
1	Замена стальных трубопроводов д 500мм на трубы из п/э д.400мм- 1000,0м
2	Реконструкцию выполнить по существующей трассе (проезжая часть автомобильной дороги из а/б и тротуарной плитки, газон)
3	Обратную засыпку траншеи произвести мытым песком -612 т. и ПГС-456 т
4	Демонтаж кирпичных и сб. ж/б колодцев – 9 шт. Установка сб/б ж/б д. 1,5м – 4шт. д. 2,0м – 3 шт., д. 1,0м - 1шт., кирпичный д. 1,0м- 1шт.
5	Восстановить разрушенное асфальтобетонное покрытие дороги и бортовой линии. плиточных тротуаров: -Устройство однослойных оснований т.20-10 см из щебня; - Устройство а/б покрытия тротуара т.6 см; -Устройство нижнего и верхнего а/б покрытия дороги т. би 5 см; -Установка бетонных бортовых камней БР300.30.15, БР100.30.15. -Устройство бетонных столбиков СТ-1
6	Нарезка швов в а/б покрытии-1200 м/п. Площадь восстановления асфальтобетонного покрытия - 980м2:(ориентировочно) Площадь восстановления тротуарной плитки - 220 м2
7	Объём разрабатываемого грунта в отвал-217м3, с вывозом- 1491,0 м3
8	Укладка футляра-гильзы д.630мм- 19 м

ЗАКАЗЧИК

ГУП «Водоснабжение и водоотведение»

3300, г. Тирасполь, ул. Луначарского, 9
Банковские реквизиты:
р/с 2211290000000052
в ЗАО «Приднестровский Сбербанк»
ф/к 0200045198 КУБ 29
кор.счет 2021000094
тел/факс 0 (533) 93397

Генеральный директор

В.П. Ботнарь

2021 г.

ПОДРЯДЧИК

ЗАО «Тирстроймеханизация» им. Н.П. Голуб»

г. Тирасполь, ул. Шутова, 10
Банковские реквизиты:
р/с 2212160000012445
в ЗАО «Агропромбанк» г. Тирасполь
ф/к 0200005914 КУБ 16

Директор

Р.М. Кырниш

2021 г.

Сметный расчет № 91-21

по объекту: Реконструкция магистрального водопровода д. 500мм от ул. 25 Октября по ул. Правды, пер. Раевского до городского архива в г. Тирасполь с восстановлением асфальтобетонного покрытия тротуаров и дорог, тротуарной плитки

№ п/п	Обоснован цены	Наименование работ и затрат	Един. измер.	Кол-во единиц	Стоимость единицы измерения	в том числе		Общая стоимость в руб.	в том числе	
						з/плата	эксплуат механиз.		з/плата	эксплуат. механиз.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		Кочевка деревьев свыше 32см	шт.	12						
		в том числе:								
	Е 1-1063	Корчевка деревьев диам. более 32см	100шт	0,12	41,60	6,90	34,70	4,99	0,83	4,16
	СП ПМР 81-104-02	Погрузка-разгрузка строительного мусора от разборки	т	84,40	0,40	0,00	0,40	33,76	0,00	33,76
	СП ПМР 81-104-02	Перевозка мусора на расстояние до 10км	т	84,40	0,88	0,00	0,00	74,27	0,00	0,00
2		Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии	м/п	1200						
		в том числе:								
	Е27-281, прим. К=0,5; Кмат =0	Нарезка швов в асфальтобетонном покрытии	100п.м	12,00	32,04	5,35	26,69	384,48	64,20	320,22
3		Восстановление асфальтобетонного покрытия	м2	980,00						
		в том числе:								
	Е27-33	Разборка асфальтобетонных покрытий	100м3	0,83	161,00	82,60	78,40	133,63	68,56	65,07
	Е27-31	Разборка щебеночных оснований	100м3	1,05	19,50	7,01	12,49	20,48	7,36	13,11
	Е27-36	Разборка бетонных бортовых камней на бетонном основании	п.м	513	0,44	0,44	0,00	225,72	225,72	0,00
	СП ПМР 81-104-02	Погрузка-разгрузка строительного мусора от разборки	т	413,90	0,40	0,00	0,40	165,56	0,00	165,56
	СП ПМР 81-104-02	Перевозка мусора на расстояние до 10км	т	413,90	0,88	0,00	0,00	364,23	0,00	0,00
	Е 27-78-3	Установка бетонных бортовых камней сечением БР 300.30.15	100п.м	0,96	590,00	40,10	0,71	566,40	38,50	0,68
	Е 27-78-1	Установка бетонных бортовых камней сечением БР 100.30.15	100м	0,10	482,00	40,10	0,71	48,20	4,01	0,07
	Е27-44; Е27-50-3 К=5	Устройство щебеночного основания толщиной 20см	100м2	9,8	279,50	1,74	9,76	2739,10	17,05	95,65

	Е 27-173 Е 27-174; К=2	Устройство щебеночного основания толщ 10см	100м2	5,56	170,20	13,40	7,40	946,31	74,50	41,14
	Е 27-164-4; Е 27-165-4 К=4	Устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 6см из крупнозернистого асфальтобетона пористого	100м2	9,8	247,20	2,09	4,74	2422,56	20,50	46,45
	Е 27-251; Е 27-256 К=10	Розлив битума с доставкой на 10км	т	0,59	47,86	0,00	3,88	28,14	0,00	2,28
	Е27-164-2; Е27-165-2 К=2	Устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия толщиной 5см из мелкозернистого асфальтобетона плотного	100м2	9,8	253,80	2,086	4,74	2487,24	20,44	46,45
	Е 27-169, Е27-172, К=4	Устройство а/бетонных покрытий тротуаров из м/зерн. а/б смеси Н=5см	100м2	5,56	263,2	13,47	0,00	1463,39	74,89	0,00
4		Восстановление тротуарной плитки	м2	220						
		в том числе:								
	Е27-176	Разборка бетонных плитных тротуаров	100м2	1,06	17,05	10,60	6,45	18,07	11,24	6,84
	Е27-19	Устройство оснований из песка толщиной 10см под плиточные покрытия	м3	22,0	10,20	0,07	0,21	224,40	1,54	4,62
	Е27-19	Устройство оснований из сухой цементопесчаной смеси толщиной 6см под плиточные покрытия	м3	13,2	10,20	0,07	0,21	134,64	0,92	2,77
	С111-657	Портландцемент М400	т	2,05	30,40	0,00	0,00	62,32	0,00	0,00
	Е27-176, 480-7532	Устройство бетонных плитных тротуаров из мелкоштучной тротуарной плитки толщиной 5см с заполнением швов песком	100м2	2,20	535,60	21,20	12,90	1178,32	46,64	28,38
	Е 27-79-1	Установка бетонных бортовых камней тротуаров на бетонном основании	100п.м	4,07	290,00	40,10	0,71	1180,30	163,21	2,89
5		Разработка грунта в отвал								
		в том числе:								
	Е1-1559	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 в отвал	1000м3	0,217	169,00	5,42	163,58	36,67	1,18	35,50
	Е1-1634	Засыпка трубопроводов грунтом 2 группы механизированным способом	1000м3	0,217	20,3	0,00	20,3	4,41	0,00	4,41
	Е1-1129	Планировка площадей механизированным способом	100м2	6,1	0,35	0,00	0,35	2,14	0,00	2,14
6		Разработка грунта и вывоз до 6км	м3	1491						
		в том числе:								
	Е1-1601	Разработка грунта 2 группы экскаватором емкостью ковша 0,25м3 с погрузкой на автосамосвалы	1000м3	1,239	198,00	11,90	186,10	245,32	14,74	230,58

	Е 1-960 т.ч., п.3.67 К=1,2	Доработка dna траншеи вручную	100м3	1,044	89,40	89,40	0,00	93,33	93,33	0,00
	Е1-960-68	Разработка грунта 2 группы вручную в местах пересечения подземных коммуникаций	100м3	1,480	96,90	96,90	0,00	143,41	143,41	0,00
	Е1-1600	Погрузка грунта, разработанного вручную экскаватором на автосамосвалы Грунт 2 группы, ранее разработанный	1000м3	0,252	160,00	9,61	150,39	40,32	2,42	37,90
	С310-14-6	Перевозка грунта на расстояние до 6км	100м3	14,91	112,00	0,00	0,00	1669,92	0,00	0,00
	Е1-1604	Работа на отвале при доставке грунта 2 группы автотранспортными средствами	1000м3	1,49	14,20	1,59	12,34	21,17	2,37	18,40
7		Установка футляра-гильзы d 630 мм	м	19						
		в том числе:								
	Е22-124 К=2; С159-480	Укладка футляра из полиэтиленовых труб Ф600мм	п.м	19	50,237	0,31	0,21	954,50	5,89	3,99
8		Демонтаж кирпичных и сборных ж/б колодцев	шт.	9						
		в том числе:								
	Е22-452 гр.5+6 К=0,6	Демонтаж колодцев круглых кирпичных водопроводных с днищем и перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	5,70	3,11	2,47	0,64	17,73	14,08	3,65
	Е22-446 гр.5+6 К=0,6	Демонтаж сборных ж/б круглых колодцев водопроводных в сухих грунтах	м3 ж.б.и.	2,10	6,00	3,52	2,48	12,60	7,39	5,21
	СП ПМР 81-104-02	Погрузка-разгрузка мусора от разборки	т	17,6	0,40	0,40	0,00	7,04	7,04	0,00
	СП ПМР 81-104-02	Перевозка мусора на расстояние до 10км	т	17,60	0,88	0,00	0,00	15,49	0,00	0,00
9		Установка сборных ж/б колодцев d 2,0м	шт.	3						
		в том числе:								
	Е22-446	Устройство сборных ж/б круглых колодцев водопроводных в сухих грунтах	м3 ж.б.и.	6,24	127,00	5,86	7,14	792,48	36,57	44,55
	С113-823	Люк чугунный тип "Т"	шт.	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
	С113-822	Люк чугунный тип "Л"	шт.	2	17,80	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00
	Е8-38	Кирпичная кладка оснований и горловин	м3	2,4	44,80	3,75	0,62	107,52	9,00	1,49
	Е6-1 гр.5+6; Сб.м.мат	Обетонирование горловин колодцев бетоном М200	м3	0,45	28,72	0,70	0,28	12,92	0,32	0,13
10		Установка сборных ж/б колодцев d 1,5м	шт.	4						
		в том числе:								
	Е22-446	Устройство сборных ж/б круглых колодцев водопроводных в сухих грунтах	м3 ж.б.и.	5,28	127,00	5,86	7,14	670,56	30,94	37,70
	С113-823	Люк чугунный тип "Т"	шт.	4	25,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Е8-38.	Кирпичная кладка оснований и горловин	м3	3,2	44,80	3,75	0,62	143,36	12,00	1,98

	Е6-1 гр.5+6; Сб.м.мат	Обетонирование горловин колодцев бетоном М200
11		Установка сборных ж/б колодцев d 1,0м
		в том числе:
	Е22-446	Устройство сборных ж/б круглых колодцев водопроводных в сухих грунтах
	С113-823	Люк чугунный тип "Т"
	Е8-38.	Кирпичная кладка оснований и горловин
	Е6-1 гр.5+6, Сб.м.мат	Обетонирование горловин колодцев бетоном М200
12		Установка кирпичных колодцев d 1,0м
		в том числе:
	Е22-452	Устройство колодцев круглых кирпичных водопроводных с днищем и перекрытием из сборного железобетона в сухих грунтах
	С113-823	Люк чугунный тип "Т"
	Е8-38.	Кирпичная кладка оснований и горловин
	Е6-1 гр.5+6; Сб.м.мат	Обетонирование горловин колодцев бетоном М200
13		Обратная засыпка песком речным
		в том числе:
	Е1-1633; Сб.местн мат. п.0093 К=1,1	Обратная засыпка траншеи песком механизированнм способом
14		Обратная засыпка ПГС
		в том числе:
	Е1-1634; Сб.местн мат. п.0104 К=1,22	Устройство подготовки из ПГС под дорожные основания
15		Укладка трубопроводов d400мм
		в том числе:
	Е23-1	Устройство песчаного основания толщиной 10см под трубопроводы
	Е22-75 Кз/п,мех.=0,6	Демонтаж трубопроводов из стальных водогазопроводных труб Ду600мм
	Е22-500; С159-499	Протаскивание труб диаметром 400мм в футляр диаметром 600мм
	Е22-73-10	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 400мм
	Е22-66-4	Укладка трубопроводов из стальных труб диаметром 100мм

м3	0,6	28,72	0,70	0,28	17,23	0,42	0,17
шт.	1						
м3 ж.б.и	0,68	127,00	5,86	7,14	86,36	3,98	4,86
шт.	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
м3	0,8	44,80	3,75	0,62	35,84	3,00	0,50
м3	0,15	28,72	0,70	0,28	4,31	0,11	0,04
шт.	1						
м3	3,90	66,10	4,11	1,06	257,79	16,03	4,13
шт.	1	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
м3	0,8	44,80	3,75	0,62	35,84	3,00	0,50
м3	0,15	28,72	0,70	0,28	4,31	0,11	0,04
т	612						
м3	408,0	9,87	0,00	0,02	4027,78	0,00	6,53
т	456						
м3	290,4	12,464	0,00	0,0203	3620,12	0,00	5,90
м	1000,0						
м3	107,5	10,80	0,89	0,00	1161,00	95,68	0,00
п.м	10,0	0,79	0,43	0,36	7,90	4,30	3,60
п.м	19,0	33,463	0,72	0,00	635,80	13,68	0,00
п.м	1,5	21,800	0,46	0,38	32,70	0,69	0,57
п.м	2,0	2,080	0,22	0,04	4,16	0,44	0,08

	E22-124 K=1,33 С159-499 K=1,01	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб Ø400мм	п.м	1000,0	31,148	0,31	0,21	31148,00	310,00	210,00
16	E22-377; С130-654	Установка задвижек d 400мм	шт.	1	254,20	4,71	7,26	254,20	4,71	7,26
17	E22-372; С130-649	Установка задвижек d 150мм	шт.	1	40,82	1,58	0,12	40,82	1,58	0,12
18	E22-370; С130-647	Установка задвижек d 100мм	шт.	1	24,67	0,98	0,06	24,67	0,98	0,06
19	E22-368; С130-645	Установка задвижек d 50мм	шт.	1	15,03	0,59	0,02	15,03	0,59	0,02
20	E22-438; С130-1786	Установка фланцев Д400мм	шт.	4	12,92	1,71	1,78	51,68	6,84	7,12
21	E22-436; С130-1784	Установка фланцев Д300мм	шт.	1	8,17	1,28	1,33	8,17	1,28	1,33
22	E22-433; С130-1781	Установка фланцев Д150мм	шт.	2	3,82	0,62	0,58	7,64	1,24	1,16
23	E22-431; С130-1779	Установка фланцев Д100мм	шт.	14	2,38	0,39	0,41	33,32	5,46	5,74
24	E22-365; С159-694 K=2,86; С159-1384 K=0,5	Установка бортовых втулок диаметром 400мм (с ответными фланцами)	шт.	6	20,847	0,231	0,151	125,08	1,39	0,91
25	E22-365; С159-694 K=2,25; С159-1382 K=0,5	Установка бортовых втулок диаметром 315мм (с ответными фланцами)	шт.	2	13,047	0,231	0,151	26,09	0,46	0,30
26	E22-365; С159-694 K=1,14; С159-1379 K=0,5	Установка бортовых втулок диаметром 160мм (с ответными фланцами)	шт.	2	8,209	0,231	0,151	16,42	0,46	0,30
27	E22-365; С159-693; С159-1377 K=0,5	Установка бортовых втулок диаметром 110мм (с ответными фланцами)	шт.	6	7,753	0,231	0,151	46,52	1,39	0,91
28	E22-365; С159-710 K=4,5	Установка перехода d630x500мм	шт.	1	3,144	0,231	0,151	3,14	0,23	0,15
29	E22-365; С159-710 K=3,57	Установка перехода d500x400мм	шт.	1	2,579	0,231	0,151	2,58	0,23	0,15

30	E22-365; C159-710 K=2,86	Установка перехода d400x315мм	шт.
31	E22-365; C159-663 K=2,86	Установка отвода-муфты d400мм	шт.
32	E22-365; C159-663 K=1,14	Установка отвода-муфты d160мм	шт.
33	E22-365; C159-662	Установка отвода-муфты d110мм	шт.
34	E22-365; C159-659	Установка отвода-муфты d63мм	шт.
35	E22-366; C159-674 K=1,14	Установка седелок d160x50мм	шт.
36	E16-131	Установка крана d50мм	шт.
37		Установка хомутов стальных d400мм	шт.
		в том числе:	
	E22-363	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 300-800мм	т
		ИТОГО:	
	СНиП IV-5-82 прил.3 п.7	Надбавка 15% к заработной плате и эксплуатации машин и механизмов при строительстве инженерных сетей и сооружений в особо стесненных условиях застроенной части города ИТОГО прямые затраты в ценах 1984 В том числе з/плата механизмов Транспорт грунта и мусора Материалы Сантехнические работы (п.36) Общестроительные работы Накладные расходы на сантехнические расходы Накладные расходы на общестроительные ИТОГО накладных расходов: ИТОГО: Плановые накопления ИТОГО:	13,3% 20% 8%

1	2,147	0,231	0,151	2,15	0,23	0,15
14	5,642	0,231	0,151	78,99	3,23	2,11
2	2,494	0,231	0,151	4,99	0,46	0,30
1	1,828	0,231	0,151	1,83	0,23	0,15
6	0,903	0,231	0,151	5,42	1,39	0,91
1	3,380	0,345	0,227	3,38	0,35	0,23
2	10,60	0,97	0,13	21,20	1,94	0,26
8						
0,04	636,00	83,90	129,00	25,44	3,36	5,16
				61985,90	1710,26	1579,45
				493,46	256,54	236,92
				62479,36	1966,80	1816,37
					544,91	
					424,78	
				21,53		
				62457,83		
				2,86		
				12491,57		
				12494,43		
				74973,79		
				5997,90		
				80971,69	4997,77	
2123,91 56572,28						

Непредвиденные расходы 1,5%				1214,58	194,33
ИТОГО СМР 84 года:				82186,27	8128,59
Справочно в ц 91г.	K=1,44		118348		
Соц.страх 25%					2032,15
Стоимость работ	77,67			789185	
Стоимость затрат				213132	
Стоимость материалов				1120172	
ИТОГО СМР в тек.ценах				2122489	
Прочие затраты:					
Выслуга лет	10,62%			863,26	
Доп.отпуска				323,89	
Увеличение оплаты отпусков				161,39	
ИТОГО:				1348,54	
Непредвиденные расходы 1,5%				20,23	
ИТОГО прочих:			1492	1368,77	
Справочно в ц 91г.					
Соц.страх				342,19	
Прочие в руб.ПМР				132890	
Компенсация затрат на удорожание механизмов				77013,00	
Компенсация платежей за загрязнение окружающей среды и пользование природными ресурсами	0,033			2712	
Компенсация земельного налога	0,09474			7786	
ИТОГО СМР с прочими				2342890	
Рентабельность	15,01%			351668	
ИТОГО стоимость подрядных работ:				2694558	
Давальческие материалы Заказчика				1320539	
ИТОГО по смете:				4015097	
в том числе материалы Заказчика				1320539	



ВЕДОМОСТЬ
ориентировочной стоимости материалов Подрядчика

№ п/п	Наименование материалов	ед.изм.	Кол-во	Цена за ед. изм.	Ст-ть
1	Кольцо ж/б КЦ 20-9	шт	3	1187,0	3561
2	Кольцо ж/б КЦ 20-6	шт	3	1122,0	3366
3	Кольцо ж/б КЦ 15-9	шт	4	892,0	3568
4	Кольцо ж/б КЦ 15-6	шт	4	720,0	2880
5	Кольцо ж/б КЦ 10-9	шт	1	600,0	600
6	Кольцо ж/б КЦ 10-6	шт	1	510,0	510
7	Плита перекрытия КЦП 20-2	шт	3	2192,0	6576
8	Плита перекрытия КЦП 15-2	шт	4	1091,0	4364
9	Плита перекрытия КЦП 10-2	шт	2	750,0	1500
10	Плита днища КЦД-20	шт	3	1800,0	5400
11	Плита днища КЦД-15	шт	4	1000,0	4000
12	Плита днища КЦД-10	шт	2	480,0	960
13	БР 300.30 15	шт	32	350,0	11200
14	БР 100.30 15	шт	10	114,0	1140
15	Бетон М200 (для дорожных работ)	м3	13,9	875,0	12163
16	Бетон М200 (для общестроительных работ)	м3	4,1	875,0	3588
17	Раствор цементный М100 (для дорожных работ)	м3	2,0	855,0	1710
18	Раствор цементный М100 (для общестроительных работ)	м3	2,5	855,0	2138
19	Щебень известняковый фр. 20-40мм	м3	247	393,60	97219
20	Щебень известняковый фр. 5-20мм	м3	96,4	409,20	39447
21	Асфальтобетон крупнозернистый пористый	т	136,7	1249,61	170822
22	Асфальтобетон мелкозернистый плотный	т	172,3	1763,25	303808
23	Песок мытый	м3	591,3	161,3	95377
24	Сухая цементопесчаная смесь	м3	14,6	855,0	12483
25	Плитка тротуарная мелкоштучная толщ.5см	м2	220	125,0	27500
26	Бордюры тротуарные	п.м	407	120,0	48840
27	Кирпич	тыс.шт	4,194	2700,0	11324
28	ПГС	м3	354,3	207,0	73340
29	Битум БНД 70/110	т	0,94	12900,00	12126
30	Люк чугунный тип "Т"	шт	7	2750,00	19250
31	Люк чугунный тип "Л"	шт	2	2870,00	5740
32	Арматура	т	0,857	13200,00	11312
33	Поковки с механической обработкой	кг	35,3	45,00	1589
34	Резина техническая	кг	17,52	33,00	578
35	Труба стальная диаметром 426мм	п.м	1,5	1305,00	1958

36	Фланцы ответные плоские стальные диам 400мм	шт	6	2100,00	12600
37	Фланцы ответные плоские стальные диам.300мм	шт	2	1700,00	3400
38	Фланцы ответные плоские стальные диам. 150мм	шт	2	180,00	360
39	Фланцы ответные плоские стальные диам. 100мм	шт	6	140,00	840
40	Отвод-муфта диам. 160мм	шт	2	250,00	500
41	Отвод-муфта диам. 110мм	шт	1	200,00	200
42	Отвод-муфта диам 63мм	шт	6	60,00	360
43	Прочие материалы	руб.84г.	213,61	20,35	4347
	ИТОГО:				1024544
	ЗСР 1% на поз. 1-28				9494
	ЗСР 3% на остальные материалы				2255
	Доставка бетона и раствора	м3	8,6	55,0	473
	Доставка дорожных материалов на объект:				83406
	Доставка остальных материалов	4%			1325004
	ИТОГО:				1120172

Расчет составил:



ВЕДОМОСТЬ
стоимости материалов Заказчика

№ п/п	Наименование материалов	ед. изм	Кол-во	Цена за ед. изм.	Ст-ть
1	Трубы ПВД Д 400мм (SDR 21x19,1мм)	п.м	1010	1041,00	1051410,00
2	Трубы ПВД Д 630мм (SDR 21x30мм)	п.м	19,2	2704	51916,80
3	Труба стал. Д 108*3,5	п.м	2,0	224,10	448,20
4	Задвижка чугунная 30ч6бр диаметром 400мм	шт	1	19299,97	19299,97
5	Задвижка чугунная 30ч6бр диаметром 150мм	шт	1	2472,11	2472,11
6	Задвижка чугунная 30ч6бр диаметром 100мм	шт	1	1347,73	1347,73
7	Задвижка чугунная 30ч6бр диаметром 50мм	шт	1	617,60	617,60
8	Фланец стальной приварной диаметром 400мм Ру10	шт	4	1625,30	6501,20
9	Фланец стальной приварной диаметром 300мм Ру10	шт	1	558,96	558,96
10	Фланец стальной приварной диаметром 150мм Ру10	шт	2	476,38	952,76
11	Фланец стальной приварной диаметром 100мм Ру10	шт	14	829,76	11617,00
12	Втулка полиэтиленовая диаметром 400мм	шт	6	4552,54	27315,24
13	Втулка полиэтиленовая диаметром 315мм	шт	2	2186,26	4372,52
14	Втулка полиэтиленовая диаметром 160мм	шт	2	435,72	871,44
15	Втулка полиэтиленовая диаметром 110мм	шт	6	206	1236,00
14	Переход полиэтиленовый диаметром 630x500мм	шт	1	20269,35	20269,35
15	Переход полиэтиленовый диаметром 500x400мм	шт	1	11676,72	11676,72
16	Переход полиэтиленовый диаметром 400x315мм	шт	1	25330,68	25330,68
17	Отвод-муфта диам.400мм	шт	14	5666,12	79325,68
18	Седелка полиэтиленовая диам.160x50мм	шт	1	414,01	414,01
19	Кран шаровый диаметром 50мм	шт	2	259,23	518,46
20	Хомуты стальные диам. 400мм	шт	8	258,27	2066,16
	ИТОГО:				1320538,59

Расчет составил:



РАСЧЕТ

затрат на удорожание строительных машин и механизмов к сметному расчету

Наименование машин	Ст-ть в руб.84г.	Кол-во м/час	Ст-ть ед.	Всего
1	2	3	4	5
Компрессор передвижной		36,99	323,45	11964
Молотки отбойные		73,97	21,02	1555
Автогрейдер 108л.с		6,17	576,38	3556
Бульдозер ДЗ-110		9,38	522,77	4904
Бульдозер 80л.с.			207,55	0
Нарезчик швов в затвердевшем бетоне		23,60	89,17	2104
Рыхлитель прицепной		1,67	54,16	90
Трактор на гусеничном ходу 80л.с.		1,67	348,24	582
Экскаватор ЭО-2621		107,67	393,00	42314
Экскаватор ЭО-4321		0,41	430,51	177
Катки дорожные "Вотаq BW AD"		30,30	457,56	13864
Катки дорожные "HAMM HD-90"		53,53	481,23	25760
Асфальтоукладчик		6,81	460,79	3138
Автогудронатор		0,36	534,69	192
Поливомоечная машина		9,93	478,17	4748
Распределитель каменной мелочи		0,60	303,99	182
Прочие машины	801,21		37,55	30085
в том числе:				
Экскаватор ЭО-2621		62,02	393,00	24374
Агрегат для сварки полиэтиленовых труб		64,31	66,45	4273
Автокран КС-3577		3,27	439,85	1438
ИТОГО механизмы				145215

Прошло по расчету:

Механизмы	1816,37
З/плата	42323
Механизмы	25879
ИТОГО механизмы	68202
Компенсация стоимости	77013

Расчет составлен



РАСЧЕТ
стоимости доставки дорожных материалов на объект

Обосн. СНИП	Наименование материала	Ед. изм.	Объемн вес (т)	Кол-во	Общий вес	Расст перевоз	Тариф за 1т	Разгр. работы	Кэфф. удорож.	Ст-ть доставки
СП ПМР 81-104-02	ПГС	м3	1,6	354,3	566,88	10	0,88	0,21	31,82	19662
	Песок мытый	м3	1,5	591,3	886,95	10	0,88	0,21	31,82	30763
	Бетон	м3	2,4	13,9	33,36	10	0,88	0,29	31,82	1242
	Раствор цементный	м3	2,2	2,0	4,40	10	0,88	0,29	31,82	164
	Бордюры	п.м	0,1	106,00	11,4	10	0,88	1,55	31,82	885
	Шпалерный столбик СТ-1	п.м	0,025	407,0	10,20	10	0,88	1,55	31,82	787
	Щебень известняковый фр.20-40мм	м3	1,23	247,00	303,81	10	0,88	0,28	31,82	11214
	Щебень известняковый фр.5-20мм	м3	1,24	96,4	119,54	10	0,88	0,28	31,82	4412
	Плитка тротуарная	м2	0,12	172,3	20,68	10	0,88	1,12	31,82	1316
	Сухая цементопесчаная смесь	т	1,5	14,6	21,90	10	0,88	1,19	31,82	1442
	Асфальтобетон	т	1,0	309,00	309	10	0,88	0,29	31,82	11504
	Битум	т	1	0,33	0,33	10	1,144	0,28	31,82	15
	ИТОГО доставка материалов:									83406

Расчет составил

