

Техническое задание на выполнение работ по ремонту кровли и навеса овощного склада,
расположенного по адресу: г. Тирасполь, ул. Мира 50,

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	Разборка кровли из листовой стали	100 м2	1,79
2	Разборка деревянной обрешетки	100 м2	1,79
3	Смена стропильных ног	100мп	0,25
4	Устройство обрешетки	м2	179
5	Огнезащита стропил	м3	0,8
6	Огнезащита обрешетки	100м2	1,79
7	Устройство пароизоляции кровли	100м2	1,79
8	Устройство покрытия кровли из профнастила	100м2	1,79
9	Монтаж конька из оцинкованной стали	100 м2	0,18
10	Установка ветровой доски	100 мп	0,11
11	Монтаж водосточной трубы	100 м	0,35
12	Разборка рубероидного покрытия	100 м2	4,55
13	Разборка стяжки	100 м2	4,55
14	Ремонт кирпичных парапетов	100 м2	0,366
15	Устройство стяжки	100 м2	4,55
16	Устройство покрытия кровли в 2 слоя из наплавляемого рубероида	100 м2	4,796
17	Установка аэраторов с примыканием	шт	6
18	Монтаж отливов из оцинкованной стали	100 мп	1,16
19	Очистка кровли от мусора	100 т	0,432